

様式第 4 号

工 事 起 工 <del>（変更）</del> 概 要 書											
執行年度		工事名		中央高校3階CAI（コンピュータ室）空調設備更新工事							
令和6年度		工事場所		小美玉市張星500					工事番号		第                      号
設計（変更）概要  空気調和設備更新工事                      1 式				施 工 方 法		請                      負		保 証 期 間		2                      年間	
				原 契 約 年 月 日		年                      月                      日					
				工                      期		年                      月                      日から					
						令和7 年                      3 月                      28 日まで					
施  設  概  要 施  設  概  要	建物名称			変 更 後 工 期		年                      月                      日から                      □ 変更なし		日間 □ 延期                      日間			
						年                      月                      日まで                      □ 短縮                      日間					
	構                      造		造                      造                      造	受                      注                      者		住                      所 商号又は名称 代 表 者 名					
	階                      数		階建                      階建	費                      目		起                      工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増減（△）		
	建築面積		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額							
	延べ面積		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	工                      事                      価                      格							
	建物名称			消 費 税 相 当 額 (10%)							
	構                      造		造                      造                      造	請 負 決 定 額							
	階                      数		階建                      階建								
	建築面積		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>								
延べ面積		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>									
変更理由				変更請負工事算定基準							
				<div>変更工事価格    =    変更積算工事価格    ×    <math>\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}</math></div>							
				<div><div>変更積算工事価格</div> × <div>請負比率</div> = <div>変更工事価格</div></div>							
				<div></div> × <div></div> = <div></div>							

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	中央高校3階CAI(コンピュータ室)空調設備更新工事						
A	直接工事費						
1	空空調和設備		1	式			
2	自動制御設備		1	式			
3	電気設備工事		1	式			
4	直接仮設		1	式			
5	撤去工事		1	式			
6	発生材処理		1	式			
	直接工事費計						
B	共通費						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費	法定福利費を含む	1	式			
3	一般管理費等		1	式			
	共通費計						
	工事価格						
	消費税相当額						10%
	請負に付する額						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空調和設備更新工事	※全て同等品以上とする					
1	空調和設備						
	①機器設備						
	3F-CP室 パナソニックエアコン	RCI-GP160RGH8 天吊型 ワイヤードリモコン	4	台			
	リニューアル用ワイパル(大)	WP-160NB2	4	組			
	揚重機賃料	4.9t吊上げレター付	1	式			
	機器搬入費		1	式			
	機器据付費		1	式			
	②配管設備						
	冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管厚20mm以上	97	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管厚10mm以上	97	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 保温材巻き	屋内一般25A	45	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外壁面立下げ 30A	13	m			
	配管用防虫網	30A	1	個			
	保温	屋外：保温外装(SUS製)	1	式			
	小計-1						
2	自動制御設備						
	EM-CEEケーブル	1.25mm2-2C	114	m			
	金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	屋外機接続用	12	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	(ZGP) (28) (露出)	15	m			
	1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
	1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) コナホックス	4	個			
	1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	4	個			
	プルボックスSS形防水(SUS)	200×200×100	1	個			
	ワイヤードリモコン取付		4	個			
	防火区画貫通処理		1	式			
	SC集中制御リモコン (64グループ)グループ一括発停)	事務室既設置品あり 集中管理コントローラ タッチパネル式個別(128台)	1	台			

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	はつり補修費		1	式			
	小計-2						
3	電気設備工事						
	EM-CEケーブル	8mm2-4C 管内	32	m			
	EM-EEF	2.0mm-3C 管内 冷媒管に共巻き	97	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)	(ZGP) (36)露出	32	m			
	金属製可とう電線管(電動機等 接続)	38mm ビニール被覆有・防水	6	m			
	空調機盤改修	既設50A×4を40A×4に交換	4	式			
	撤去工事		1	式			
	小計-3						
4	直接仮設						
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 12m未満	1	式			
	安全手すり (手すり先行方式)		1	式			
	ネット状養生シート張り		1	式			
	床養生(内部改修)	ビニールテープ、専用シート及びバレー等による養生	1	式			
	内部仕上足場	脚立足場	1	式			
	仮設材運搬		1	式			
	小計-4						
5	撤去工事						
	機器類撤去		1	式			
	配管類撤去		1	式			
	制御線類撤去		1	式			
	小計-5						

