

様式第 4 号

工 事 起 工 （変更） 概 要 書																		
執行年度		工事名		県立竜ヶ崎第一高等学校職員室外空調設備改修及び学習館外トイレ洋式化工事														
令和7年度		工事場所		龍ヶ崎市平畑248				工事番号		第 号								
設計 （変更） 概要 空気調和設備工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間								
				原 契 約 年 月 日		年 月 日												
				工 期		年 月 日から		120日間										
						年 月 日まで												
施 設 概 要 施 設 概 要	建物名称			変 更 後 工 期		年 月 日から 日間		<input type="checkbox"/> 変更なし 日間		<input type="checkbox"/> 延期 日間								
	構 造		造 造	受 注 者		住 所 商号又は名称												
	階 数		階建 階建			代 表 者 名												
	建築面積		m ²	m ²	費 目		起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増減（△）								
	延べ面積		m ²	m ²	工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額													
	建物名称			工 事 価 格														
	構 造		造 造	消 費 税 相 当 額 (10%)														
	階 数		階建 階建	請 負 決 定 額														
	建築面積		m ²	m ²														
	延べ面積		m ²	m ²														
変更理由				変更請負工事算定基準 <div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$</div> <div><table><tr><td>変更積算工事価格</td><td rowspan="2">×</td><td>請負比率</td><td rowspan="2">=</td><td>変更工事価格</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>							変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格			
変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格														

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	県立竜ヶ崎第一高等学校職員室外空調設備改修及び学習館外トイレ洋式化工事						
A	直接工事費						
1	機器設備		1	式			
2	工事費		1	式			
3	仮設工事		1	式			
4	発生材処分費		1	式			
5	機器設備		1	式			
6	工事費		1	式			
7	発生材処分費		1	式			
	直接工事費計						
B	共通費						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費	法定福利費を含む	1	式			
3	一般管理費等		1	式			
	共通費計						
	工事価格						
	消費税相当額						10%
	請負に付する額						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	空調設備工事	※記載型式は参考であり全て同等品以上とする					
1	機器設備	空調設備					
	【職員室系統】	更新工事					
	ビル用マルチエアコン 室外機	リニューアル型 冷暖切替型 RAS-AP335SGR 冷房能力33.5kW 暖房能力37.5kW 防振架台、他付属品一式	1	台			
	リニューアルキット	MRF-NP335S1	1	台			
	室内機	天カセ2方向 RC1D-GP36KA	10	台			
	化粧パネル	P-AP90DNA1	10	台			
	多機能デザインリモコン	PC-ARFG3	2	台			
	【校長室・事務室系統】	更新工事					
	ビル用マルチエアコン 室外機	リニューアル型 冷暖切替型 RAS-AP280SGR 冷房能力28.0kW 暖房能力31.5kW 防振架台、他付属品一式	1	台			
	リニューアルキット	MRF-NP335S1	1	台			
	室内機	天カセ2方向 RC1D-GP56KA	2	台			
	化粧パネル	P-AP90DNA1	2	台			
	室内機	天カセ2方向 RC1D-GP45KA	2	台			
	化粧パネル	P-AP90DNA1	2	台			
	多機能デザインリモコン	PC-ARFG3	2	台			
	【職員室内PC室系統】	新設工事					
	空冷パッケージ型 ヒートポンプエアコン	壁掛型 (RPK-GP56RSH6) 3φ200V仕様 冷房能力5.0kW 暖房能力5.6kW 防振ゴム、他付属品一式	1	組			
	スライドブロック	転倒防止金具共	1	台			
	多機能デザインリモコン	PC-ARFG3	1	台			
	小計-1						
2	工事費	空調設備					
	(更新) 室外機撤去更新工事費	労務費	1	式			
	(更新) 室外機搬入搬出費	13tトラック運転 (ホ°共)	1	日			

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(更新) 室内機撤去更新工事費	労務費	1	式			
	(更新) 配管工事費	・冷媒管、ドレン管切断再接続(保温解体復旧共) ・計装工事 材工共	1	式			
	(更新) 電気工事費	離線・結線他	1	式			
	(新設) 室外機設置工事費	労務費	1	式			
	(新設) 室内機設置工事費	労務費	1	式			
	(新設) 配管工事費	・冷媒管(液6.35/ガス12.7) ・ドレン管(VP20、保温付) ・リモコン設置(MMA保護) 材工共	1	式			
	(新設) 保温工事費	・屋内外装(樹脂) ・屋外外装(SUS) 材工共	1	式			
	(新設) 電気工事費	・3F動力盤(ELB15AT×1追加) ・電源(天井コックシ、屋外ZGP、可とう電線管・EM-CE3.5sq-4C) ・渡り(共巻・EM-CE2.0sq-3C) ・リモコン線(天井コックシ、立下部MMA・EM-CEE1.25sq-2C) 材工共	1	式			
	(新設) 窓改修	・片側上段半分をアルミバネ変更 材工共	1	式			
	試運転調整費	真空引き、耐圧試験等	1	式			
	雑材消耗品費		1	式			
	小計-2						
3	仮設工事	空調設備					
	手すり先行枠組み足場	屋外配管用	62	m			
	内部仕上足場	脚立足場	9	m			
	仮設材運搬		1	式			
	養生・清掃後片付け		1	式			
	小計-3						
4	発生材処分費	空調設備					
	冷媒ガス回収破壊費	ガス回収行程管理票 運搬共	1	式			
	産業廃棄物処理費	金属くず	8	m ³			
	産業廃棄物収集運搬費	4tコンテナ車	1	回			
	小計-4						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	衛生設備工事	※記載型式は参考であり全て同等品以上とする					
5	機器設備	衛生設備					
	【学習館】						
	パブリックコンパ`外型 洋風大便器タンク式	和洋改修工法対応 CS597BMS	6	台			
	パブリックコンパ`クトタンク	SH596BAR	6	台			
	温水洗浄便座	TCF6623	6	台			
	床フランジ` VU・VP75用	HP430-7	6	台			
	紙巻器	YH51R	6	台			
	【白幡会館】						
	パブリックコンパ`外型 洋風大便器タンク式	和洋改修工法対応 CS597BMS	4	台			
	パブリックコンパ`クトタンク	SH596BAR	4	台			
	温水洗浄便座	TCF6623	4	台			
	床フランジ` VU・VP75用	HP430-7	4	台			
	紙巻器	YH51R	4	台			
	小計-5						
6	工事費	衛生設備					
	和洋改修工事費	和洋改修工法（リフト`ル工法）	10	台			
	衛生器具撤去据付費	上記機器設備	10	台			
	給水配管切回し工事	材工共	1	式			
	電気設備工事	・分電盤内（接続回路をELBに変更） ・電灯配線（天井内・EM-EEF2.0mm-3C） ・便座用コンセント設置（MMA保護） 材工共	1	式			
	床下点検口設置費		1	ヶ所			
	ブース扉改修 （白幡会館のみ）	内開き→外開き変更 材工共	4	ヶ所			
	アスベスト調査費		1	式			
	小計-6						

