

様式第4号

工 事 起 工 <del>（変更）</del> 概 要 書											
執行年度		工事名		県立荃崎高等学校図書室外空調設備更新工事							
令和7年度		工事場所		つくば市荃崎447-8				工事番号		第 号	
設計（変更）概要  空気調和設備設置工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間	
				原 契 約 年 月 日		年 月 日					
				工 期		年 月 日から 90日間 年 月 日まで					
				変 更 後 工 期		年 月 日から 日間 年 月 日まで		<input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 延期 日間 <input type="checkbox"/> 短縮 日間			
施設概要  要 施 設 概 要	建物名称				住 所		受 注 者 商号又は名称				
	構 造		造	造	代 表 者 名						
	階 数		階建	階建	費 目 起 工		第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増減（△）		
	建築面積		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額						
	延べ面積		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	工 事 価 格						
	建物名称				消 費 税 相 当 額 (10%)						
	構 造		造	造	請 負 決 定 額						
	階 数		階建	階建							
	建築面積		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>							
	延べ面積		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>							
変更理由				変更請負工事算定基準  <div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × <math>\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}</math></div> <div><div>変更積算工事価格</div> × <div>請負比率</div> = <div>変更工事価格</div></div>							

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	県立荃崎高等学校図書室外空調設備更新工事						
A	直接工事費						
1	図書室		1	式			
2	多目的室		1	式			
3	職員室		1	式			
4	コンピューター室		1	式			
5	校長室		1	式			
6	仮設・養生		1	式			
7	発生材処理		1	式			
	直接工事費計						
B	共通費						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費	法定福利費を含む	1	式			
3	一般管理費等		1	式			
	共通費計						
	工事価格						
	消費税相当額						10%
	請負に付する額						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空気調和設備設置工事	※全て同等品以上とする					
1	図書室						
	既存空調機撤去搬出費	160型×2、140型×1 室内外機共	3	組			
	空冷ヒートポンプエアコン (室外機：地上階)	SZRH140BY 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW	3	組			
	室外機 据付費	材工共（基礎再利用）	3	台			
	室内機 据付費	材工共	3	台			
	配管配線切戻し接続費	冷媒管、ドレン管、渡り線	1	式			
	保温外装工事	屋外：SUSラッピング	1	式			
	リモコン取付費	配線再利用	3	箇所			
	試験・調整費	気密、通水、真空引き、 試運転	1	式			
	電気工事費	電源離結線、 MCB50AT→MCB30AT交換(3台)	1	式			
	小計-1						
2	多目的室						
	既存空調機撤去搬出費	160型×2、140型×1 室内外機共	3	組			
	空冷ヒートポンプエアコン (室外機：地上階)	SZRH140BY 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW	3	組			
	室外機 据付費	材工共（基礎再利用）	3	台			
	室内機 据付費	材工共	3	台			
	配管配線切戻し接続費	冷媒管、ドレン管、渡り線	1	式			
	保温外装工事	屋外：SUSラッピング	1	式			
	リモコン取付費	配線再利用	3	箇所			
	試験・調整費	気密、通水、真空引き、 試運転	1	式			
	電気工事費	電源離結線、 MCB50AT→MCB30AT交換(3台)	1	式			
	小計-2						
3	職員室						
	既存空調機撤去搬出費	160型×2、140型×1 室内外機共	3	組			
	空冷ヒートポンプエアコン (室外機：地上階)	SZRH160BY 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW	3	組			

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	室外機 据付費	材工共（基礎再利用）	3	台			
	室内機 据付費	材工共	3	台			
	配管配線切回し接続費	冷媒管、ドレン管、渡り線	1	式			
	保温外装工事	屋外：SUSラッピング	1	式			
	リモコン取付費	配線再利用	3	箇所			
	試験・調整費	気密、通水、真空引き、 試運転	1	式			
	電気工事費	電源離結線、 MCB50AT→MCB30AT交換(3台)	1	式			
	小計-3						
4	コンピューター室						
	既存空調機撤去搬出費	224型×1 室内外機共	1	組			
	空冷ヒートポンプ エアコン (室外機：地上階)	SZRH224BA 冷房能力20.0kW 暖房能力22.4kW	1	組			
	室外機 据付費	材工共（基礎再利用）	1	台			
	室内機 据付費	材工共	1	台			
	配管配線切回し接続費	冷媒管、ドレン管、渡り線	1	式			
	保温外装工事	屋外：SUSラッピング	1	式			
	リモコン取付費	配線再利用	1	箇所			
	試験・調整費	気密、通水、真空引き、 試運転	1	式			
	電気工事費	電源離結線、 MCB75AT→MCB40AT交換(1台)	1	式			
	小計-4						
5	校長室						
	既存空調機撤去搬出費	80型×1 室内外機共	1	組			
	空冷ヒートポンプ エアコン (室外機：地上階)	SZRH80BYT 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	1	組			
	室外機 据付費	材工共（基礎再利用）	1	台			
	室内機 据付費	材工共	1	台			
	配管配線切回し接続費	冷媒管、ドレン管、渡り線	1	式			
	保温外装工事	屋外：SUSラッピング	1	式			

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	リモコン取付費	配線再利用	1	箇所			
	試験・調整費	気密、通水、真空引き、 試運転	1	式			
	電気工事費	電源離結線、 MCB50AT→MCB15AT交換(1台)	1	式			
	小計-5						
6	仮設・養生						
	内部仕上足場	運搬共	1	式			
	揚重費	クレーン等	1	式			
	養生・清掃後片付け		1	式			
	小計-6						
7	発生材処理						
	既設冷媒回収破壊処理費	フロン回収行程管理票共	1	式			
	産業廃棄物処分費	安定型混合	8	m3			
	収集運搬費	4t コンテナ車	1	台			
	小計-7						