

様式第 4 号

工 事 起 工 （変更） 概 要 書											
執行年度		工事名		県立水戸第二高等学校屋内運動場小体育室1床改修工事							
令和7年度		工事場所		水戸市大町2-2-14				工事番号		第 号	
設計（変更）概要 床改修工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間	
				原 契 約 年 月 日		年 月 日					
				工 期		年 月 日から 180日間 年 月 日まで					
				変 更 後 工 期		年 月 日から <input type="checkbox"/> 変更なし 日間 <input type="checkbox"/> 延期 日間 年 月 日まで <input type="checkbox"/> 短縮 日間					
施 設 概 要	建物名称				受 注 者		住 所				
	構 造		造	造			商号又は名称				
	階 数		階建	階建	費 目		代 表 者 名				
	建築面積		m ²	m ²			起 工		第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)
	延べ面積		m ²	m ²	工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額						
	建物名称				工 事 価 格						
							工 事 価 格				
	構 造		造	造	消 費 税 相 当 額 (10%)						
	階 数		階建	階建	請 負 決 定 額						
	建築面積		m ²	m ²							
延べ面積		m ²	m ²								
変更理由				変更請負工事算定基準							
				<div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$</div>							
				<div><div>変更積算工事価格</div> × <div>請負比率</div> = <div>変更工事価格</div></div>							
				<div><div></div> × <div></div> = <div></div></div>							

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	県立水戸第二高等学校屋内運動場小体育室1床改修工事						
A	直接工事費						
1	直接仮設工事		1	式			
2	床撤去工事		1	式			
3	コンクリート工事		1	式			
4	床新設工事		1	式			
	直接工事費計						
B	共通費						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費	法定福利費を含む	1	式			
3	一般管理費等		1	式			
	共通費計						
	工事価格						
	消費税相当額						10%
	請負に付する額						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床改修工事	※全て同等品以上とする					
1	直接仮設工事						
	墨出し		1	式			
	養生費		500.0	m ²			
	整理清掃後片付け		500.0	m ²			
	小計-1						
2	床撤去工事						
	木製床材撤去	二重張り	480.0	m ²			
	同上 下地撤去	根太、大引	480.0	m ²			
	コンクリート束・床撤去		480.0	m ²			
	発生材 集積積込費		35.6	m ²			
	発生材 運搬費		35.6	m ²			
	発生材 処分費		35.6	m ²			
	小計-2						
3	コンクリート工事						
	普通コンクリート	呼び強度27N/mm ² S18 粗骨材20	48.0	m ³			
	コンクリート打設手間	機械器具含む	1	式			
	ポンプ圧送	配管共 30m程度	1	式			
	コンクリート均し押え		1	式			
	ワイヤーメッシュ敷	150×150×6 材工共	1	式			
	地業均し転圧		1	式			
	防湿シート	ポリフィルム（JIS品） t=0.15mm 材工共	480.0	m ²			
	小計-3						
4	床新設工事						
	鋼製床組	鋼製大引ビッチ900、根太ビッチ300、鋼製支持材ビッチ300 材工共	480.0	m ²			
	捨て張り合板	針葉樹構造用合板 t=12 材工共	480.0	m ²			
	大型積層フローリング	カバ t=18 ポリッシャー掛け 水性2液PU樹脂塗料1回塗 ササク レ対応塗装品 材工共	480.0	m ²			
	コートライン	12×12m 対面1対 なぎなた用 材工共	1	面			

[illegible]