

様式第 4 号

工 事 起 工 （変更） 概 要 書														
執行年度		工事名		県立霞ヶ浦聾学校管理・教室棟トイレ改修工事										
令和8年度		工事場所		稲敷郡阿見町上長3-2				工事番号		第 号				
設計 （変更） 概要 トイレ改修工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間				
				原 契 約 年 月 日		年 月 日								
				工 期		年 月 日から 年 月 日まで 180日間								
				変 更 後 工 期		年 月 日から 年 月 日まで □ 変更なし □ 延期 日間 □ 短縮 日間								
施 設 概 要 施 設 概 要	建物名称				受 注 者		住 所 商号又は名称 代 表 者 名							
	構 造		造 造 造		費 目		起 工		第 1 回 変 更		第 2 回 変 更		増減（△）	
	階 数		階建 階建		工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額									
	建築面積		㎡ ㎡		工 事 価 格									
	延べ面積		㎡ ㎡		消 費 税 相 当 額 (10%)									
	建物名称				請 負 決 定 額									
	構 造		造 造 造											
	階 数		階建 階建											
	建築面積		㎡ ㎡											
	延べ面積		㎡ ㎡											
変更理由				変更請負工事算定基準 <div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$</div> <div><div>変更積算工事価格</div><div>×</div><div>請負比率</div><div>=</div><div>変更工事価格</div></div>										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

霞ヶ浦聾学校トイレ改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
床改修工事		1	式		
計					
壁改修工事		1	式		
計					
天井改修工事		1	式		
計					
建具改修工事		1	式		
計					
ユニット工事		1	式		
計					
躯体工事		1	式		
計					
解体工事		1	式		
計					
発生材処分費		1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

霞ヶ浦聾学校トイレ改修工事		壁改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり@450 標準	48.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり@450 標準	12.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地	UL工法	10.3	m ²			
壁 グラスウール 充填	(7)50	3.3	m ²			
壁 化粧ケイカル 板貼	(7)6 防水石膏ボード下地	94.5	m			
壁 モザイクタイ ル貼	防水石膏ボード下地	0.6	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製下地 突付け - -	51.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 UL工法下地 突付け - -	10.3	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け - -	39.6	m ²			
硬質石膏ボード貼	厚9.5 鋼製下地	9.1	m			
E P - G 塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	6	m ²			
壁 下地調整 改修仕様	モルタル面 RB種(塗替え面)	20.3	m ²			
壁 E P - G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程A種(一般) 下地調整別途	20.3	m ²			
鋼製建具 下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	0.3	m ²			
鋼製建具 E P - G 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種(一般) 下地調整別途	0.3	m ²			
盤 下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	0.6	m ²			
盤 E P - G 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種(一般) 下地調整別途	0.6	m ²			
新規額縁 木製	25×50	9.2	m			
新規見切 木製	25×70	3.7	m			
新規見切 木製	25×125	2.3	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

霞ヶ浦聾学校トイレ改修工事						
ユニット工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トイレブース 職員トイレ製品代		1	式			
トイレブース 1階女子トイレ製品代		1	式			
トイレブース 2階児童トイレ製品代		1	式			
トイレブース 3階児童トイレ製品代		1	式			
上記 施工費		1	式			
上記 搬入諸経費		1	式			
職員トイレSK ステンレスパイプ	25φ L880 ソケット止め Sカン5ヶ所	1	か所			
1階児童女子トイレSK ステンレスパイプ	25φ W700×H1600 Sカン5ヶ所	1	か所			
児童男子トイレSK ステンレスパイプ	25φ W750×H1600 Sカン5ヶ所	2	か所			
児童女子トイレSK ステンレスパイプ	25φ L750 ソケット止め Sカン5ヶ所	2	か所			
ライニング甲板	W210×D25 L610	2	か所			
ピクトサイン 男子	300×2,100	3	か所			
ピクトサイン 女子	300×2,100	3	か所			
ピクトサイン 多目的	300×2,100	1	か所			
ピクトサイン 女子	300×1,700	1	か所			
既存手洗い流し一時取外し再取付		3	か所			
計						

[illegible]

霞ヶ浦聾学校トイレ改修工事 解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	58.6	m ²			
床土間コンクリート撤去	集積共	6.9	m ²			
床ビニル床シート撤去	集積共	12.2	m ²			
床ノンスリップ [®] タイル撤去	下地モルタル共 集積共	34.3	m			
床汚垂石撤去	集積共	2.9	m ²			
床モルタル撤去	集積共	0.2	m ²			
床カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	9.3	m			
床カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	18.2	m			
木製幅木撤去	集積共	17.2	m			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	0.7	m			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	32.5	m ²			
壁モルタル撤去	集積共	12.9	m ²			
壁 VP塗装撤去	アスベスト含有建材(レベル3) 集塵装置付デイスカグ [®] ラインダ [®] ーケレン工法 計画書・報告書・養生費・廃棄物処理費共 8室 12.9m ² 程度	1	式			
壁 コンクリート躯体撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.4	m ³			
壁 CB躯体撤去	集積共	17.7	m ²			
壁化粧ケイカル板撤去	二重張り 一般 集積共	6.4	m ²			
壁LGS下地撤去	集積共	2.4	m ²			
木製建具撤去	片開き戸 枠共 集積共	11.5	m ²			
ガラス撤去	枠共 集積共	4.1	m ²			

[illegible]

[illegible]

霞ヶ浦聾学校 電気設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	2	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	2	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	4	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボント共	中四角 浅型 D44	4	個			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	10	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	7	個			
照明器具 取外し・再取付	ダウンライト60形相当	18	個			
照明器具 取外し・再取付	直付型HF32形1灯相当	5	個			
人感センサー 取外し・再取付		9	個			
スイッチ 取外し・再取付	人感センサー用	4	個			
コンセント 取外し・再取付	連用形2P15A×1 -	2	個			
コンセント 取外し・再取付	連用形2P15A×1 (接地端子付)	3	個			
表示灯 取外し・再取付		3	個			
呼出ボタン 取外し・再取付		1	個			
1種金属線び (MM1) 撤去	A種 (25.4mm) 再使用しない	16	m			
スイッチボックス 撤去	MMA	6	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

霞ヶ浦聾学校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	18	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 40A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 50A	15	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	4	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0002
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 32A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
はつり補修		1	式			別紙 00-0003
既存配管切断接続		1	式			別紙 00-0004
既存配管ブラケット止め		1	式			別紙 00-0005
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	2	か所			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	2	か所			
計						

霞ヶ浦聾学校 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 65A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	6	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	2	個			
桖トラップ 補修	T5-50RK	4	組			
はつり補修		1	式			別紙 00-0006
既存配管切断接続		1	式			別紙 00-0007
既存配管キャップ止メ		1	式			別紙 00-0008
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

霞ヶ浦聾学校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0002
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	18	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	6	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	10	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	15	m			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0003
機械はつり(パイプ カットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	14	か所			
機械はつり(パイプ カットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	4	か所			
計						
既存配管切断接続		1	式			別紙 00-0004
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	7	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	12	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	2	か所			
計						

[illegible]

霞ヶ浦聾学校 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式			別紙 00-0006
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	3	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	14	か所			
計						
既存配管切断接続		1	式			別紙 00-0007
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	4	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	3	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	4	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	11	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所			
計						
既存配管キャップ止め		1	式			別紙 00-0008
既存配管キャップ止め	65A	2	組			
計						

[illegible]

霞ヶ浦聾学校 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去		1	式			別紙 00-0011
污水管：鋳鉄管 撤去	機械室便所 100A	5	m			
污水管：鉛管 撤去	機械室便所 75A	6	m			
污水管：鉛管 撤去	機械室便所 100A	2	m			
污水管：耐火二層 管 撤去	機械室便所 50A	2	m			
污水管：耐火二層 管 撤去	機械室便所 65A	1	m			
污水管：耐火二層 管 撤去	機械室便所 75A	14	m			
污水管：耐火二層 管 撤去	機械室便所 100A	1	m			
雑排水管：硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋外架空・暗渠 65A 再使用しない	1	m			
雑排水管：鉛管 撤去	機械室便所 40A	1	m			
雑排水管：耐火二層管 撤去	機械室便所 65A	1	m			
通気管：配管用炭素鋼鋼管 (白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A 再使用しない	3	m			
通気管：耐火二層管 撤去	機械室便所 50A	1	m			
床上掃除口 撤去	100C0A	2	個			
床排水トラップ 撤去	50T5A	4	個			
計						