

様式第 4 号

工 事 起 工 （変更） 概 要 書											
執行年度		工事名		県立石岡商業高等学校代替教室整備工事							
令和8年度		工事場所		石岡市東光台3-4-1				工事番号		第 号	
設計 （変更） 概要 代替教室整備工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間	
				原 契 約 年 月 日		年 月 日					
				工 期		年 月 日から 120日間 年 月 日まで					
				変 更 後 工 期		年 月 日から ☐ 変更なし 日間 ☐ 延期 日間 年 月 日まで ☐ 短縮 日間					
施 設 概 要 施 設 概 要	建物名称				住 所 受 注 者 商号又は名称 代 表 者 名						
	構 造		造	造							
	階 数		階建	階建							
	建築面積		m ²	m ²	費 目 起 工		第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増減（△）		
	延べ面積		m ²	m ²	工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額						
	建物名称				工 事 価 格						
	構 造		造	造	消 費 税 相 当 額 (10%)						
	階 数		階建	階建	請 負 決 定 額						
	建築面積		m ²	m ²							
	延べ面積		m ²	m ²							
変更理由				変更請負工事算定基準							
				$\text{変更工事価格} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$							
				変更積算工事価格		請負比率		変更工事価格			
						×				＝	

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	県立石岡商業高等学校代替教室整備工事						
A	直接工事費						
1	簿記室		1	式			
2	商品実験準備室		1	式			
3	商品実験室		1	式			
4	資料室		1	式			
5	宿直室		1	式			
6	発生材処分費		1	式			
	直接工事費計						
B	共通費						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費	法定福利費を含む	1	式			
3	一般管理費等		1	式			
	共通費計						
	工事価格						
	消費税相当額						10%
	請負に付する額						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	代替教室整備工事	※全て同等品以上とする					
1	簿記室						
	設備						
	空冷ヒートポンプパッケージ エアコン	簿記室 / 天吊形 標準ツイン / SZRH224BAD(参考型式) / 冷房能力 20.0kW / 暖房能力 22.4kW / ワイ ヤードリモコン:BRC1G4 / 分岐管	1	組			
	室外機搬入費	単独搬入、250kg以下	1	台			
	室外機据付費	材工共	1	台			
	室内機据付費	材工共	2	台			
	コンクリート基礎製作	材工共 / 目荒らし、差し筋 / W1200xD600xH200程度	1	基			
	冷媒用断熱材被覆銅管	材工共 / φ9.52 液管 10mm厚	7	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	材工共 / φ15.9 ガス管 20mm厚	16	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	材工共 / φ25.4 ガス管 20mm厚	10	m			
	ドレン管	材工共 / VP 25A	21	m			
	ドレン管保温	材工共 / 屋内 GW 25A	10	m			
	保温外装工事	材工共 / 屋内 樹脂	4	m			
	保温外装工事	材工共 / 屋外 SUS	10	m			
	EM-CEケーブル	材工共 / 2mm2-4C 管内 / 内外機 渡り線	24	m			
	EM-CEEケーブル	材工共 / 1.25mm2-2C 天井内 / リ モコン線	38	m			
	1種金属線び	材工共 / MMA(25.4mm) / コー ナー、ブッシング、スイッチボッ クス共	2	m			
	EMケーブル	材工共/CV8SQ×4C	30	m			
	配管	G36	5	本			
	カップリング	G36	4	個			
	コネクター	G36	3	個			
	防水ブリカ		2	m			
	漏電ブレーカー	3P50A	1	個			
	ワイヤードリモコン据付		1	台			
	空調機 試験調整	真空引き、気密・通水試験、試運 転等	1	式			
	窓改修	ガラス-アルミパネル変更	1	ヶ所			

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明交換						
	既設照明撤去	40形	14	台			
	照明新設	天井直付け型LED照明6900lm	12	台			
	黒板灯	6900lm反射傘可動型	2	台			
	小計-1						
2	商品実験準備室						
	設備						
	空冷ヒートポンプパッケージ エアコン	商品準備室 / 天吊形 標準ペア / SZRH80BYT(参考型式) / 冷房能力 7.1kW / 暖房能力 8.0kW / ワイ ヤードリモコン:BRC1G4	1	組			
	室外機据付費	材工共	1	台			
	室内機据付費	材工共	1	台			
	コンクリート基礎製作	材工共 / 目荒らし、差し筋 / W1200xD600xH200程度	1	基			
	冷媒用断熱材被覆銅管	材工共 / φ9.52 液管 10mm厚	21	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	材工共 / φ15.9 ガス管 20mm厚	21	m			
	ドレン管	材工共 / VP 20A	5	m			
	ドレン管保温	材工共 / 屋内 GW 20A	3	m			
	保温外装工事	材工共 / 屋内 樹脂	3	m			
	保温外装工事	材工共 / 屋外 SUS	3	m			
	EM-CEケーブル	材工共 / 2mm2-4C 管内 / 内外機 渡り線	24	m			
	EM-CEEケーブル	材工共 / 1.25mm2-2C 天井内 / リ モコン線	11	m			
	1種金属線び	材工共 / MMA(25.4mm) / コー ナー、ブッシング、スイッチボッ クス共	2	m			
	ワイヤードリモコン据付		1	台			
	空調機 試験調整	真空引き、気密・通水試験、試運 転等	1	式			
	EMケーブル	材工共/CV8SQ×4C 一部天井内/	50	m			
	配管	G36	12	本			
	カップリング	G36	8	個			
	コネクター	G36	6	個			
	防水ブリカ		6	m			

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	漏電ブレーカー	3P50A	1	個			
	照明交換						
	既設照明撤去	40形	6	台			
	照明新設	天井直付け型LED照明5600lm	6	台			
	内装改修						
	実験台撤去	2000×900×H1100	1	台			
	パーケットフロア張替え	楓	0.54	m ²			
	小計-2						
3	商品実験室						
	設備						
	プロパン・配管用炭素鋼鋼管 (白) 撤去	ねじ接合 / 屋内一般 / 40A / 再 使用しない	39.2	m			
	給水管立ち上がり撤去	VLP20A / 床面カット / キャップ 止め / 床補修	12	m			
	排水管撤去後末端処理	VUキャップ	5	箇所			
	コンセント増設		2	箇所			
	既設照明撤去	40形	22	台			
	LED照明新設	天井直付け形LED照明5200lm	20	台			
	黒板灯	5200lm反射傘可動型	2	台			
	内装改修						
	実験台撤去	4000×900×h1500	1	組			
	実験台撤去	4000×1000×h1100	12	台			
	教壇撤去	900×1800×h250	2	台			
	テレビ撤去	天井吊り下げブラウン管 20型	4	台			
	天井石膏ボード張替え	300×900	1.9	m ²			
	パーケットフロア張替え	楓	3.2	m ²			
	流し台上面板張り	1800×450×24堅木集成材	4	箇所			
	小計-3						
4	資料室						
	設備						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空冷ヒートポンプパッケージ エアコン	普通教室 / 天吊形 標準ペア / SZRH140BY(参考型式) / 冷房能力 12.5kW / 暖房能力 14.0kW / ワイ ヤードリモコン:BRC1G4	1	組			
	室外機据付費	材工共	1	台			
	室内機据付費	材工共	1	台			
	コンクリートスライドブロッ ク	室外機用 / L=600mm程度 / ゴム シート付	2	個			
	転倒防止金具	ボルト類共	1	組			
	冷媒用断熱材被覆銅管	材工共 / φ9.52 液管 10mm厚	18	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	材工共 / φ15.9 ガス管 20mm厚	18	m			
	ドレン管	材工共 / VP 20A	14	m			
	ドレン管保温	材工共 / 屋内 GW 20A	5	m			
	保温外装工事	材工共 / 屋内 樹脂	5	m			
	保温外装工事	材工共 / 屋外 SUS	5	m			
	EM-CEケーブル	材工共 / 2mm2-4C 管内 / 内外機 渡り線	14	m			
	EM-CEEケーブル	材工共 / 1.25mm2-2C 天井内 / リ モコン線	15	m			
	1種金属線び	材工共 / MMA(25.4mm) / コー ナー、プッシング、スイッチボッ クス共	4	m			
	ワイヤードリモコン据付		1	台			
	空調機 試験調整	真空引き、気密、通水試験、試運 転等	1	式			
	EMケーブル	材工共/CV8SQ×4C 一部天井内/	80	m			
	漏電ブレーカー	3P50A	1	個			
	窓改修	ガラス-アルミパネル変更	1	ヶ所			
	照明交換						
	プロジェクター撤去		1	式			
	既設照明撤去		8	台			
	LED照明新設	6900lm	6	台			
	黒板灯	6900lm反射傘可動型	2	台			
	小計-4						
5	宿直室						
	設備						

