

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書											
執行年度		工事名		天心記念五浦美術館分館講堂他照明設備改修工事							
令和8年度		工事場所		北茨城市大津町椿2083				工事番号		第 号	
設計(変更)概要 照明設備改修工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間	
				原 契 約 年 月 日		年 月 日					
				工 期		年 月 日から 180日間 年 月 日まで					
				変 更 後 工 期		年 月 日から 日間 年 月 日まで		□ 変更なし □ 延期 日間 □ 短縮 日間			
施 設 概 要	建物名称				受 注 者		住 所 商号又は名称 代 表 者 名				
	構 造		造 造								
施 設 概 要	階 数		階建		費 目		起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増減(△)	
	延べ面積		㎡		工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額						
施 設 概 要	建物名称				工 事 価 格						
	構 造		造 造		消 費 税 相 当 額 (10%)						
施 設 概 要	階 数		階建		請 負 決 定 額						
	延べ面積		㎡								
変更理由				変更請負工事算定基準 変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ 変更積算工事価格 × 請負比率 = 変更工事価格							

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天心記念五浦美術館分館講堂他照明設備改修工事						
A	直接工事費						
1	材料費		1	式			
2	労務費		1	式			
3	現場試験調整費		1	式			
4	雑材消耗品費		1	式			
5	発生材処分費		1	式			
6	仮設工事費		1	式			
	直接工事費計						
B	共通費						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費	法定福利費を含む	1	式			
3	一般管理費等		1	式			
	共通費計						
	工事価格						
	消費税相当額						10%
	請負に付する額						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明設備改修工事	※全て同等品以上とする					
1	材料費						
	(1) 配線材						
	スポットライト用操作器～照明器具信号配線	DMXケーブル(10m)	1	本			
	調光盤～照明器具信号配線	CPEV0. 9-1P	220	m			
	(2) 講堂内照明						
	LEDダウンライト(200形100Φ拡散タイプ)(調光)	NTS72233B+NTS90201KLD9	45	台			
	リニューアルプレート	NNNH80003Z	45	枚			
	LEDベースライト(HF32×2タイプ)	AFX450DENLE9	15	台			
	LEDスポットライト(500形)	NNQ30222Z	6	台			
	バトン用ハンガー	NK31010B	6	台			
	バンドア	NK33112Z	6	個			
	DMXケーブル	DMXケーブル(3m)	5	本			
	(3) 照明制御、調光設備						
	リレー制御用T/U	WR3400	3	台			
	リモコンプレーカ(2P)	WR6166	12	台			
	リモコントランス(100V)	WR2301	3	台			
	調光T/U	WRT4243	5	台			
	DMX手動調光操作器(卓上型)	NQ77586	1	台			
	DMXケーブル	DMXケーブル(3m)	5	本			
	(4) 照明設備(資料室～閲覧室)						
	LEDベースライト40形(直付型)	AFX449DENLE9	20	台			
	LEDダウンライト(150Φ)	XND1068WWK	22	台			
	E17LED電球(電球色非調光)	LDA4LGE17/K40E/S/W/2F	8	個			
	(5) 照明設備(守衛室～階段室)						
	軒下用LEDダウンライト(150Φ)	XNW1063WLLE9	1	台			
	LEDベースライト40形(埋込型)	AFX449VENLE9	5	台			

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	非常用照明一体型LEDベースライト40形(直付型)	XDL442DGNLE9	1	台			
	非常用照明一体型LED階段灯40形(直付型)	NNCF43135JLE9	1	台			
	LEDベースライト40形(直付型反射笠付)	XF4449KENLE9	2	台			
	(6) 照明設備 (展望ギャラリー2)						
	E17LED電球(電球色非調光)	LDA4LGE17/K40E/S/W/2F	59	個			
	(7) 展示ケース等						
	ベーシックライン照明(高光束タイプ)	LGB50290XB1	2	台			
	ベーシックライン照明(スタンダードタイプタイプ)	LGB50070XB1	2	台			
	E17LED電球(電球色非調光)	LDA4LGE17/K40E/S/W/2F	12	個			
	(8) レストラン						
	LEDベースライト40形(直付型)	XF4449DENLE9	8	台			
	LEDベースライト40形(埋込型)	XF4449VENLE9	2	台			
	E17LED電球(電球色非調光)	LDA4LGE17/K40E/S/W/2F	8	個			
	(9) 講座室						
	LEDベースライト40形(直付型)	XLX449DENLE9	25	台			
	LEDブラケットライト20形(直付型ひも付き)	LGB85031LE1	4	台			
	LEDダウンライト(150Φ)	XND3566SVLJ9	16	台			
	E17LED電球(電球色非調光)	LDA4LGE17/K40E/S/W/2F	4	個			
	(10) 講堂準備室						
	LEDベースライト40形(直付型)	XF4449DENLE9	9	台			
	LEDベースライト20形(直付型)	XF200DENLE9	1	台			
	LEDダウンライト(125Φ)	XND1056SVK	1	台			
	小計-1						
2	労務費						
	調光盤既存機器撤去工事費		1	式			
	調光盤改造工事費		1	式			
	照明器具交換工事費		1	式			
	配線工事費		1	式			

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	エンジニアリング費		1	式			
	小計-2						
3	現場試験調整費		1	式			
	小計-3						
4	雑材消耗品費		1	式			
	小計-4						
5	発生材処分費	収集運搬費を含む	1	式			
	小計-5						
6	仮設工事費	高所作業用足場 客席一時撤去復旧を含む	1	式			
	小計-6						