

様式第 4 号

工 事 起 工 （変更） 概 要 書											
執行年度		工事名		県立水戸第一高等学校1号館漏水復旧工事							
令和8年度		工事場所		水戸市三の丸3-10-1				工事番号		第 号	
設計 （変更） 概要 漏水復旧工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間	
				原 契 約 年 月 日		年 月 日					
				工 期		年 月 日から 60日間 年 月 日まで					
				変 更 後 工 期		年 月 日から ☐ 変更なし 日間 ☐ 延期 日間 年 月 日まで ☐ 短縮 日間					
施 設 概 要	建物名称				受 注 者		住 所				
	構 造		造	造			商号又は名称				
	階 数		階建	階建	費 目 起 工		第 1 回 変 更		第 2 回 変 更	増減（△）	
	建築面積		m ²	m ²							
	延べ面積		m ²	m ²	工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額						
	建物名称				工 事 価 格						
	構 造		造	造			消 費 税 相 当 額 (10%)				
	階 数		階建	階建	請 負 決 定 額						
	建築面積		m ²	m ²							
	延べ面積		m ²	m ²							
変更理由				変更請負工事算定基準							
				$\text{変更工事価格} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$							
				変更積算工事価格		請負比率		変更工事価格			
						×		=			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	県立水戸第一高等学校1号館漏水復旧工事						
A	直接工事費						
1	仮設工事		1	式			
2	解体工事		1	式			
3	内装工事		1	式			
4	塗装工事		1	式			
5	電気設備工事		1	式			
6	機械設備工事		1	式			
	直接工事費計						
B	共通費						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費	法定福利費を含む	1	式			
3	一般管理費等		1	式			
	共通費計						
	工事価格						
	消費税相当額						10%
	請負に付する額						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	漏水復旧工事	※全て同等品以上とする					
1	仮設工事						
	ステージ足場	L12m×W3.6m×H10.1m	436	m ²			
	ステージ足場	L12m×W3.6m×H5.9m	255	m ²			
	ステージ周り金網式養生枠	W1.8m	31	m			
	資材運搬費		690	m ²			
	教室及び外部各所養生費		1	式			
	教室及び外部各所清掃費		1	式			
	内部脚立足場費		1	式			
	小計-1						
2	解体工事						
	3階テラス吹き抜け部既存天井撤去	ケイカル板 6mm	160	m ²			
	3階物理準備室既存天井撤去	不燃ジブトーン 9.5mm	60	m ²			
	3階物理既存天井撤去	不燃タイガートーン 9.5mm	80	m ²			
	同上既存仕上げ材搬出処分費		1	式			
	小計-2						
3	内装工事						
	2階職員室既存天井一部撤去張替補修	PB9.5mm＋ソーラトン12mm	6	m ²			
	3階テラス天井仕上げ材張付け	ケイカル板 6mm	160	m ²			
	3階物理準備室天井仕上げ材張付け	不燃ジブトーン 9.5mm	60	m ²			
	3階物理準備室天井カーテンレール取外し再取付		1	式			
	3階物理室天井仕上げ材張付け	不燃タイガートーン 9.5mm	80	m ²			
	小計-3						
4	塗装工事						
	3階テラス天井仕上げ材塗装	下地処理 ベーパーケレン 下塗り シーラー塗装 仕上げ塗 EP2回塗り	160	m ²			
	3階物理室天井仕上げ材塗装	下地処理 ベーパーケレン 下塗り シーラー塗装 仕上げ塗 EP-G2回塗り	80	m ²			
	小計-4						
5	電気設備工事						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線 EM-1E2.0		513	m			
	電線 EM-EEF2.0×3C		199	m			
	フローローテンション		2	個			
	寺田アップコンセント 2P15A ×2 E付	ビス止め	7	個			
	埋込コンセント 2P15A×2 ET付 P共		2	個			
	テレビ直列ユニット P共		2	個			
	LED照明器具 40形逆富士 5200lm		32	台			
	LED照明器具 ダウンライト 防雨型		5	台			
	LED黒板灯		2	台			
	作動式スポット型感知器 2種		5	個			
	煙感知器 2種		2	個			
	感知器交換及び試運転調整費		1	式			
	天井埋込スピーカー		3	個			
	天井埋込スピーカー ATT付		1	個			
	カメラ製ガス感知器		2	個			
	スピーカー動作試験		1	式			
	天井吊エアコン取り外し再取 り付け		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	電気工事施工費 撤去工事共		1	式			
	小計-5						
6	機械設備工事						
	給水用高密度ポリエチレン管	50A 電気融着接合	14	m			
	給水用高密度ポリエチレン管	30A 電気融着接合	3	m			
	給水用高密度ポリエチレン管	25A 電気融着接合	18.5	m			
	給水用高密度ポリエチレン管	20A 電気融着接合	32.5	m			
	仕切弁	50A 新・旧接続力所	1	個			
	保温工	50A ALGC	14	m			
	保温工	30A ALGC	3	m			

