

様式第 4 号

工 事 起 工 （変更） 概 要 書														
執行年度		工事名		県立歴史館文書整理保管庫屋根防水外壁塗装改修工事										
令和8年度		工事場所		水戸市緑町2-1-15				工事番号		第 号				
設計 （変更） 概要 屋根防水外壁塗装改修工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間				
				原 契 約 年 月 日		年 月 日								
				工 期		年 月 日から 150日間 年 月 日まで								
				変 更 後 工 期		年 月 日から 年間 年 月 日まで		□ 変更なし □ 延期 日間 □ 短縮 日間						
施設概要 要 施 設 概 要	建物名称				受 注 者		住 所 商号又は名称 代 表 者 名							
	構 造		造 造		費 目		起 工		第 1 回 変 更		第 2 回 変 更		増減（△）	
	階 数		階建 階建		工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額									
	建築面積		㎡ ㎡		工 事 価 格									
	延べ面積		㎡ ㎡		消 費 税 相 当 額 (10%)									
	建物名称				請 負 決 定 額									
	構 造		造 造											
	階 数		階建 階建											
	建築面積		㎡ ㎡											
	延べ面積		㎡ ㎡											
変更理由				変更請負工事算定基準 変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ 変更積算工事価格 × 請負比率 = 変更工事価格										

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	県立歴史館文書整理保管庫屋根防水外壁塗装改修工事						
A	直接工事費						
1	仮設工事		1	式			
2	塗装工事		1	式			
3	防水工事		1	式			
4	アスベスト除去工事		1	式			
	直接工事費計						
B	共通費						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費	法定福利費を含む	1	式			
3	一般管理費等		1	式			
	共通費計						
	工事価格						
	消費税相当額						10%
	請負に付する額						

細 目 別 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根防水外壁塗装改修工事	※全て同等品以上とする					
1	仮設工事						
	枠組本足場 手すり先行方式	900×1700	1,360.8	m ²			
	安全手すり	枠組本足場用	756.0	m			
	仮設材運搬 枠組本足場		1,360.8	m ²			
	仮設材運搬 安全手すり		756.0	m			
	ネット養生シート張り		1,360.8	m ²			
	清掃、片付け		1,360.8	m ²			
	小計-1						
2	塗装工事						
	高圧洗浄	15Mpa	603.0	m ²			
	複層塗材E 外壁面	下地調整費(C-1)共	603.0	m ²			
	アクリル樹脂系塗装 軒天面	下地調整費(RB種)共	135.0	m ²			
	DP塗装 鉄鋼面 DP1	下地調整費(RB種)共	80.0	m ²			
	クラック処理	Uカットシール	100.0	m			
	土間目地シール 打替	変性MS-2 20×10	90.0	m			
	サッシ廻りシール 打替	変性MS-2 20×10	115.0	m			
	ALC板間目地シール 打替	変性MS-2 10×10	1,100.0	m			
	施工数量調査(外壁改修)		603.0	m ²			
	縦樋 ウレタン塗り	下地調整費共	80.0	m			
	小計-2						
3	防水工事						
	高圧洗浄	15Mpa	729.6	m ²			
	シングル屋根 ジョイントシール	ウレタンPU-2 10×5	2,880.0	m			
	下地処理	エポキシ樹脂モルタル塗布	729.6	m ²			
	ウレタン塗膜防水吹付	超速硬化ウレタン SPM200	729.6	m ²			
	ウレタン飛散防止養生		729.6	m ²			
	改修ドレン設置		10.0	個			

