

工事起工 概要書

執行年度	令和 8 年度									
工事番号 工事名	県立緑岡高等学校 防矢ネット改修工事 起工 設計書									
工事場所 又は履行場所	県立緑岡高等学校 水戸市 笠原町									
施工方法	請負					原契約年月日	年 月 日			
工期又は 履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 日間									
受注者										
費 目	起 工	第 1 回変更	増 減 (△)			変更請負に付する工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負比率 請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第 7 位切り捨て 6 位止め) 変更積算工事価格 — 円 請負比率 — 変更工事価格 — 円				
起 工 額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工 事 概 要										
内 容		規格 1	数量 1	単位 1	規格 2	数量 2	単位 2	規格 3	数量 3	単位 3
その他の工事		N =	1	式						
防矢ネット設置 L = 2 4 m										
矢落しネット設置 N = 1 箇所										
既設防矢ネット撤去 L = 2 5 m										
既設矢落しネット撤去 N = 1 箇所										
変更理由										

経費情報一覧表

実施 起工 設計書

項 目 名 称	今 回 設 計 情 報
工事名	防矢ネット改修工事
適用日	20261001
単価地区	水戸土木B
施工点在区分	なし
経費工種	公園
施工地域・工事場所区分	市街地（DID補正）
現場環境改善費計上区分	計上しない
工期延長等に伴う現場維持等の費用計上	計上しない
前払金支出割合	35%を超える
契約保証の方法	金銭的保証
現場管理費率加算補正	なし
隣接工事	なし
率・経費指定区分	なし
週休補正区分	補正なし
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用, 外注経費等の費用にかかる補正	補正しない

工事数量総括（内訳）表

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
グラウンド・コート整備				
	1	式		
グラウンド・コート施設整備工				
	1	式		
グラウンド・コート柵工				防矢ネット 24.000 m
	1	式		防矢ネット【材料費】 24.000 m 矢落しネット 1.000 箇所 矢落しネット【材料費】 1.000 箇所
構造物撤去工				
	1	式		
防護柵撤去工				既設防矢ネット撤去 25.000 m
	1	式		既設矢落しネット撤去 1.000 箇所
構造物取壊し工				コンクリート構造物取壊し 0.200 m3
	1	式		
縁石撤去・再設置工				歩車道境界ブロック撤去 6.000 m
	1	式		地先境界ブロック撤去 1.000 m
運搬処理工				殻運搬 0.200 m3
	1	式		殻運搬 0.100 t 殻処分 0.800 t 殻処分 0.100 m3
公園施設等撤去・移設工				
	1	式		
樹木移植・再移植工				中低木移植・再移植 8.000 本
	1	式		
仮設工				
	1	式		
工事用道路工				敷鉄板 639.000 m2
	1	式		高密度ポリエチレン製敷板 98.000 m2
直接工事費計				
	1	式		
共通仮設				
	1	式		
共通仮設費				
	1	式		
運搬費				仮設材運搬費 110.700 t
	1	式		
共通仮設費（率計上）				
	1	式		

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費計				式		
		1				
純工事費				式		
		1				
現場管理費				式		
		1				
工事原価				式		
		1				
一般管理費等				式		
		1				
契約保証費用				式		
		1				
工事価格				式		
		1				
消費税相当額				式		
		1				
請負工事費				式		
		1				

別紙

参 考 資 料

この「資料」(本工事費内訳書、代価表、機労材集計リスト)は入札参加者の摘性かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする。



茨 城 県

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
グラウンド・コート整備									
グラウンド・コート施設整備工									
グラウンド・コート柵工									
防矢ネット					24.000	m			
防矢ネット設置					24.000	m			第0001号代価表
防矢ネット【材料費】					24.000	m			
防矢ネット材料費					1.000	式			第0016号代価表
矢落しネット					1.000	箇所			
矢落しネット設置					1.000	箇所			第0017号代価表
矢落しネット【材料費】					1.000	箇所			
矢落しネット材料費					1.000	式			第0018号代価表
構造物撤去工									
防護柵撤去工									
既設防矢ネット撤去					25.000	m			
既設防球(防矢)ネット撤去(バンド・金物・捻線・ネット)					90.000	m 2			第0019号代価表
標識柱・基礎撤去(路側式) 形式(単柱式(基礎含む)), 施工規模加算(5基以上), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無)					6.000	基			第0020号代価表
既設矢落しネット撤去					1.000	箇所			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				既設防球(防矢)ネット撤去(バンド・金物・撚線・ネット)	9.000	m ²			第0019号代価表
				標識柱・基礎撤去(路側式) 形式(単柱式(基礎含む)), 施工規模加算(5基以上), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無)	2.000	基			第0020号代価表
				構造物取壊し工					
				コンクリート構造物取壊し	0.200	m ³			
				構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(人力施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し)	0.200	m ³			第0021号代価表
				縁石撤去・再設置工					
				歩車道境界ブロック撤去	6.000	m			
				歩車道境界ブロックB型 撤去・再設置	6.000	m			第0022号代価表
				地先境界ブロック撤去	1.000	m			
				地先境界ブロックC型 撤去・再設置	1.000	m			第0027号代価表
				運搬処理工					
				殻運搬	0.200	m ³			
				土砂等運搬(殻運搬(無筋Co)) 土砂等発生現場(現場制約あり), 積込機種・規格(人力), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(有り), 運搬距離(km)(DID区間有)(10.5km以下)	0.200	m ³			施工P 第0030号代価表
				殻運搬	0.100	t			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		現場発生品及び支給品運搬 トラック機種(クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9 t), DID区間の有無(有り), 片道運搬距離 (k m) DID有(20.0km以下)			0.100	t			施工P 第0031号代価表
	殻処分				0.800	t			
	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(コンクリート塊(無筋) 30cm以下)				0.500	t			第0032号代価表
	スクラップ〔全間接費の対象外〕				0.300	t			第0033号代価表
	殻処分				0.100	m3			
	廃プラスチック処分費				0.100	m 3			
	公園施設等撤去・移設工								
	樹木移植・再移植工								
	中低木移植・再移植				8.000	本			
	公園植栽 掘取(移植)工 樹木区分(中低木), 中低木形状寸法(樹高50 cm未満), 根巻きの有無(無)				8.000	本			第0034号代価表
	仮設工								
	工事用道路工								
	敷鉄板				639.000	m2			
	敷鉄板設置・撤去 作業区分(設置・撤去)				639.000	m2			第0035号代価表
	敷鉄板賃料 敷鉄板の種類(22×1,524×3,048(mm)), 不 足分弁償金の有無(無), 供用日数 (日) (実数入力) (日), 整備費の有無(有)				138.000	枚			第0037号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン製敷板						m2			
					98.000				
高密度ポリエチレン製敷板賃料						枚			第0038号代価表
					33.000				
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
仮設材運搬費						t			
					110.700				
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）【往路】 発注機関区分（北海道・東北・関東・北陸・中部）、片道運搬距離（実数入力）（3.2 km）、製品長区分（12m以内）、運搬割増率（各種（実数入力））、運搬割増率（実数入力）（0）、その他の諸料金の有無（無）						t			第0039号代価表
					110.700				
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）【復路】 発注機関区分（北海道・東北・関東・北陸・中部）、片道運搬距離（実数入力）（3.2 km）、製品長区分（12m以内）、運搬割増率（各種（実数入力））、運搬割増率（実数入力）（0）、その他の諸料金の有無（無）						t			第0039号代価表
					110.700				
仮設材等の積み込み取卸し費 作業区分（積み、取卸し（往復分））						t			第0040号代価表
					110.700				
高密度ポリエチレン製敷板搬入費						車			
					1.000				
高密度ポリエチレン製敷板搬出費						車			
					1.000				
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 防矢ネット設置

24.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
建柱穴掘削工	5.000	箇所			第0002号 代価表 20261001
建柱工(下柱)	5.000	本			第0003号 代価表 20261001
建柱工(上柱)	5.000	本			第0004号 代価表 20261001
コンクリート(根巻コンクリート) 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25(高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	1.200	m ³			施工P 第0005号 代価表 20261001
ジョイントビーム取付	2.000	箇所			第0006号 代価表 20261001
バンド取付	20.000	本			第0007号 代価表 20261001
撚線架渉	96.000	m			第0008号 代価表 20261001
垂直線取付	5.000	本			第0009号 代価表 20261001
フレース線取付	4.000	本			第0010号 代価表 20261001
吊架金物取付(上部)	20.000	個			第0011号 代価表 20261001
アイハット取付	10.000	個			第0012号 代価表 20261001
シンプル取付	26.000	個			第0013号 代価表 20261001
ターンバックル取付	13.000	本			第0014号 代価表 20261001
防矢ネット取付(地上高5m)	120.000	m ²			第0015号 代価表 20261001
諸雑費(まるめ)	1.000	式			

第 0001 号 代価表 防矢柵設置

24.000	m	当り
--------	---	----

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称					

第 0002 号 代価表 建柱穴掘削工

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
小型バックホウ[クローラ型・回転式掘み装置付き・排出 ガス対策型] 標準バケット容量 山積0.13m3[平積0.1m3]	0.300	日			
アースオーガモーター(吊具付) 低回転高トルクタイプ,最大トルク 6600N/m程度	0.300	日			
建柱用オーガドリル φ450mm用(直径400) スクリーンヘッド付	0.300	日			
特殊作業員	0.300	人			
普通作業員	0.300	人			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0003 号 代価表 建柱工(下柱)

1.000 本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.330	人			
普通作業員	0.330	人			
スパイラル管(亜鉛引き) 直管 4m, 口径450mm×厚0.5mm	2.800	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0004 号 代価表 建柱工(上柱)

1.000 本 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
小型バケット車(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策(第2次)] バケット容量 0.13m3, 吊能力 0.9t	0.330	日			
特殊作業員	0.330	人			
普通作業員	0.330	人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0005 号 代価表 コンクリート

施工P(機0.00%, 労41.24%, 材58.76%, 市0.00%)

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	22.340	%			R1
土木一般世話役	9.140	%			R2
特殊作業員	7.740	%			R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 水セメント比指定なし	58.760	%			Z1
			(標準単価 積算単価	)	

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	構造物種別	2	小型構造物
J 0 2	打設工法	4	人力打設
J 0 3	コンクリート規格	41	18-8-25(高炉)
J 0 5	養生工の種類	2	一般養生
J 0 7	現場内小運搬の有無	2	無し
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用

第 0006 号 代価表 ジョイントビーム取付

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	0.500	供用日			
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	0.500	供用日			
特殊作業員	1.600	人			
普通作業員	1.600	人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0007 号 代価表 バント[®] 取付

1.000 本 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	0.040	供用日			
電工	0.080	人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0008 号 代価表 燃線架渉

1.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	0.030	供用日			
電工	0.030	人			
普通作業員	0.010	人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0009 号 代価表 垂直線取付

1.000 本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	0.100	供用日			
電工	0.180	人			
普通作業員	0.120	人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0010 号 代価表 ブレース線取付

1.000 本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	0.100	供用日			
電工	0.180	人			
普通作業員	0.120	人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0011 号 代価表 吊架金物取付(上部)

1.000 個 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
電工	0.030	人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0012 号 代価表 アケット取付

1.000 個 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	0.010	供用日			
電工	0.030	人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0013 号 代価表 シンブル取付

1.000 個 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	0.010	供用日			
電工	0.020	人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

[illegible]

第 0014 号 代価表 ターンバックル取付

1.000 本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	0.080	人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0015 号 代価表 防矢ネット取付(地上高5m)

1.000 m² 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	0.020	供用日			
特殊作業員	0.020	人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0016 号 代価表 防矢ネット材料費

1.000 式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼管支柱(2分割式) YSJ/K10, 溶融亜鉛メッキ仕上げ	5.000	本			
ジョイントビーム φ114.3/6mm用, 両端取付バンド付	2.000	組			
自在バンド 4BD-HE17	20.000	本			
吊架金物 L型	20.000	個			
アイソット W-1/2	10.000	個			
水平線 特殊より線 38SQ	96.000	m			
垂直線 特殊より線 38SQ	25.000	m			
ブレース線 特殊より線 38SQ	31.200	m			
巻付クリップ 38SQ用	26.000	本			
ターンバックル 16mmSFT	4.000	本			
ターンバックル 12mmSFT	9.000	本			
シングル 分け型	26.000	個			
防矢ネット ポリエステル+周囲エステルベルト PB180タイプ, 標準突抜力180N	120.000	m ²			
ネット取付ロープ (括りロープ) PE4mm, 黒色	363.000	m			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値		入力名称		

第 0016 号 代価表 防矢衤材料費

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要

第 0017 号 代価表 矢落しネット設置

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
建柱穴掘削工	2.000	箇所			第0002号 代価表 20261001
建柱工(下柱)	2.000	本			第0003号 代価表 20261001
建柱工(上柱)	2.000	本			第0004号 代価表 20261001
コンクリート(根巻コンクリート) 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25(高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.490	m ³			施工P 第0005号 代価表 20261001
ジョイントビーム取付	1.000	箇所			第0006号 代価表 20261001
バンド取付	7.000	本			第0007号 代価表 20261001
撚線架渉	22.500	m			第0008号 代価表 20261001
垂直線取付	2.000	本			第0009号 代価表 20261001
フレース線取付	2.000	本			第0010号 代価表 20261001
吊架金物取付(上部)	7.000	個			第0011号 代価表 20261001
アイハット取付	4.000	個			第0012号 代価表 20261001
シングル取付	14.000	個			第0013号 代価表 20261001
ターンバックル取付	7.000	本			第0014号 代価表 20261001
防矢ネット取付(地上高5m)	18.000	m ²			第0015号 代価表 20261001
諸雑費(まるめ)	1.000	式			

第 0017 号 代価表 矢落しネット設置

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称					

第 0018 号 代価表 矢落しネット材料費

1.000 式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼管支柱(2分割式) YSJ/K10, 溶融亜鉛メッキ仕上げ	2.000	本			
ジョイントビーム φ114.3/7.5m用, 両端取付バンド付	1.000	組			
自在バンド 4BD-HE17	7.000	本			
吊架金物 L型	7.000	個			
アイcott W-1/2	4.000	個			
水平線 特殊より線 38SQ	22.500	m			
垂直線 特殊より線 38SQ	7.400	m			
ブレース線 特殊より線 38SQ	15.600	m			
巻付クリップ 38SQ用	14.000	本			
ターンバックル 12mmSFT	7.000	本			
シングル 分け型	14.000	個			
矢落しネット ポリエステル+周囲エステルベルト PB180タイプ, 標準突抜力180N	18.000	m ²			
ネット取付ロープ (括りロープ) PE4mm, 黒色	81.900	m			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値	入力名称			

第 0019 号 代価表 既設防球(防矢)ネット撤去(バンド・金物・撚線・ネット)

1.000 m² 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.030	人			
普通作業員	0.030	人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0020 号 代価表 標識柱・基礎撤去(路側式)

1.000 基 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ60．5～φ101．6		1.000	基			
合計						
				単位当り		
	条件名称		入力値		入力名称	
J 0 1	形式		1		単柱式（基礎含む）	
J 0 2	施工規模加算		1		5基以上	
J 0 3	時間的制約を受ける場合の補正		1		無	
J 0 4	夜間作業の補正		1		無	

第 0021 号 代価表 構造物とりこわし

1.000 m3 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																				
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		1.000	m3																							
合計																										
				単位当り																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>構造物区分</td><td>1</td><td>無筋構造物</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>工法区分</td><td>2</td><td>人力施工</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	構造物区分	1	無筋構造物	J 0 2	工法区分	2	人力施工	J 0 3	時間的制約の有無	1	無し	J 0 4	夜間作業の有無	1	無し
	条件名称	入力値	入力名称																							
J 0 1	構造物区分	1	無筋構造物																							
J 0 2	工法区分	2	人力施工																							
J 0 3	時間的制約の有無	1	無し																							
J 0 4	夜間作業の有無	1	無し																							

第 0022 号 代価表 歩車道境界ブロックB型 撤去・再設置

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘り 土質(土砂), 施工方法(現場制約あり)	1. 500	m3			施工 P 第0023号 代価表 20261001
埋戻し 施工方法(現場制約あり), 土質(土砂), 締固めの有無(有り)	1. 200	m3			施工 P 第0024号 代価表 20261001
歩車道境界ブロック撤去 再利用区分(再利用)	10. 000	m			施工 P 第0025号 代価表 20261001
歩車道境界ブロック 作業区分(再利用設置), ブロック規格(B種 (180/205×250×600)), 基礎砕石規格(砕石 (各種)), 均し基礎コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の有無(無し)	10. 000	m			施工 P 第0026号 代価表 20261001
諸雑費 (まるめ)	1. 000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0023 号 代価表 床掘り

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	100.000	%			R1
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 土質 1 土砂 J 0 2 施工方法 6 現場制約あり					

第 0024 号 代価表 埋戻し

施工P(機0.23%, 労99.41%, 材0.36%, 市0.00%)

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
タンパ及びランマ 質量 通称60～80kg級	0.230	%			K1
普通作業員	88.450	%			R1
特殊作業員	10.960	%			R2
ガソリン レギュラー	0.360	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	施工方法	6	現場制約あり
J 0 2	土質	1	土砂
J 0 3	締固めの有無	1	有り

第 0025 号 代価表 歩車道境界ブロック撤去

施工P(機3.76%, 労94.75%, 材1.49%, 市0.00%)

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 バケット容量0.22m ³	3.760	%			K1
普通作業員	30.180	%			R1
土木一般世話役	18.220	%			R2
運転手（特殊）	17.150	%			R3
特殊作業員	16.820	%			R4
軽油	1.490	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称
J 0 1 再利用区分

入力値
2 入力名称
再利用

第 0026 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機2.30%, 労83.00%, 材14.70%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 クレーン付 バケット容量0.09m ³ 0.9t 吊	1.910	%			K1																								
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	0.390	%			K2																								
普通作業員	27.090	%			R1																								
特殊作業員	22.740	%			R2																								
土木一般世話役	13.930	%			R3																								
型枠工	11.920	%			R4																								
生コンクリート 18－8－25（20） 高炉 水セメント比指定なし	12.850	%			Z1																								
軽油	1.030	%			Z2																								
再生クラッシャーラン RB－40	0.820	%			Z3																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>2</td><td>再利用設置</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>ブロック規格</td><td>2</td><td>B種（180/205×250×600）</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>基礎砕石規格</td><td>3</td><td>砕石（各種）</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>均し基礎コンクリート規格</td><td>3</td><td>18-8-25（高炉）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>養生工の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	2	再利用設置	J 0 2	ブロック規格	2	B種（180/205×250×600）	J 0 4	基礎砕石規格	3	砕石（各種）	J 0 5	均し基礎コンクリート規格	3	18-8-25（高炉）	J 0 6	養生工の有無	1	無し
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	作業区分	2	再利用設置																										
J 0 2	ブロック規格	2	B種（180/205×250×600）																										
J 0 4	基礎砕石規格	3	砕石（各種）																										
J 0 5	均し基礎コンクリート規格	3	18-8-25（高炉）																										
J 0 6	養生工の有無	1	無し																										

第 0027 号 代価表 地先境界ブロックC型 撤去・再設置

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘り 土質(土砂), 施工方法(現場制約あり)	1. 600	m3			施工 P 第0023号 代価表 20261001
埋戻し 施工方法(現場制約あり), 土質(土砂), 締固めの有無(有り)	1. 300	m3			施工 P 第0024号 代価表 20261001
地先境界ブロック撤去 再利用区分(再利用)	10. 000	m			施工 P 第0028号 代価表 20261001
地先境界ブロック 作業区分(再利用設置), ブロック規格(C種 (150×150×600)), 基礎碎石規格(碎石 (各種)), 均し基礎コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の有無(無し)	10. 000	m			施工 P 第0029号 代価表 20261001
諸雑費 (まるめ)	1. 000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0028 号 代価表 地先境界ブロック撤去

施工P(機3.76%, 労94.75%, 材1.49%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 バケット容量0.22m ³	3.760	%			K1
普通作業員	30.180	%			R1
土木一般世話役	18.220	%			R2
運転手（特殊）	17.150	%			R3
特殊作業員	16.820	%			R4
軽油	1.490	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称
J 0 1 再利用区分

入力値
2 入力名称
再利用

第 0029 号 代価表 地先境界ブロック

施工P(機0.37%, 労86.63%, 材13.00%, 市0.00%)

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	0.370	%			K1
普通作業員	32.660	%			R1
土木一般世話役	17.210	%			R2
特殊作業員	15.520	%			R3
型枠工	13.320	%			R4
生コンクリート 18-8-25（20）高炉 水セメント比指定なし	11.840	%			Z1
再生クラッシャーラン RB-40	0.790	%			Z2
軽油	0.370	%			Z3
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	2	再利用設置
J 0 2 ブロック規格	3	C種（150×150×600）
J 0 4 基礎碎石規格	3	碎石（各種）
J 0 5 均し基礎コンクリート規格	3	18-8-25（高炉）
J 0 6 養生工の有無	1	無し

第 0030 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機19.09%, 労72.09%, 材8.82%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級	19.090	%			K1																		
運転手 (一般)	72.090	%			R1																		
軽油	8.820	%			Z1																		
			(標準単価 積算単価		)																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 土砂等発生現場</td><td>3</td><td>現場制約あり</td></tr><tr><td>J 0 2 積込機種・規格</td><td>7</td><td>人力</td></tr><tr><td>J 0 3 土質</td><td>1</td><td>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)</td></tr><tr><td>J 0 4 DID区間の有無</td><td>2</td><td>有り</td></tr><tr><td>J 1 8 運搬距離 (km) (DID区間有)</td><td>11</td><td>10.5km以下</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 土砂等発生現場	3	現場制約あり	J 0 2 積込機種・規格	7	人力	J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	J 0 4 DID区間の有無	2	有り	J 1 8 運搬距離 (km) (DID区間有)	11	10.5km以下
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 土砂等発生現場	3	現場制約あり																					
J 0 2 積込機種・規格	7	人力																					
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)																					
J 0 4 DID区間の有無	2	有り																					
J 1 8 運搬距離 (km) (DID区間有)	11	10.5km以下																					

第 0031 号 代価表 現場発生品及び支給品運搬

施工P(機13.14%, 労83.98%, 材2.88%, 市0.00%)
1.000 t 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
トラック [クレーン装置付] 通称 2 t 積級 吊能力 2.9 t	13.140	%			K1
運転手 (特殊)	42.420	%			R1
特殊作業員	41.560	%			R2
軽油	2.880	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 トラック機種	1	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t
J 0 2 DID区間の有無	2	有り
J 0 4 片道運搬距離 (km) DID有	9	20.0km以下

第 0032 号 代価表 コンクリート廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等の対象〕

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	1.000	t			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	区分	1	コンクリート塊(無筋) 30cm以下

第 0033 号 代価表 スクラップ〔全間接費の対象外〕

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
スクラップ へビーH 1	1. 000	t			
合計					
			単位当り		

第 0034 号 代価表 公園植栽 掘取(移植)工

100.000 本 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																
土木一般世話役			人																			
造園工			人																			
普通作業員			人																			
合計																						
				単位当り																		
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>樹木区分</td><td>1</td><td>中低木</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>中低木形状寸法</td><td>1</td><td>樹高50cm未満</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>根巻きの有無</td><td>2</td><td>無</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	樹木区分	1	中低木	J 0 2	中低木形状寸法	1	樹高50cm未満	J 0 4	根巻きの有無	2	無
	条件名称	入力値	入力名称																			
J 0 1	樹木区分	1	中低木																			
J 0 2	中低木形状寸法	1	樹高50cm未満																			
J 0 4	根巻きの有無	2	無																			

第 0035 号 代価表 敷鉄板設置・撤去

100.000 m2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第0036号 代価表 20261001
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

J 0 1 条件名称
作業区分

入力値
3

入力名称
設置・撤去

第 0036 号 代価表 ハックホウ(クロー型)運転

1.000 目 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人			
軽油	119.000	L			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0037 号 代価表 敷鉄板賃料

1.000 枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料 22×1524×3048 (3ヶ月以内)		枚・日			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×3048mm	1.000	枚			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	敷鉄板の種類	4	22×1,524×3,048 (mm)
J 0 2	不足分弁償金の有無	1	無
J 0 4	供用日数 (日) (実数入力)		日
J 0 5	整備費の有無	2	有

第 0038 号 代価表 高密度ポリエチレン製敷板賃料

1.000 枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン製敷板賃料 13×1224×2440		枚・日			
高密度ポリエチレン製敷板整備費 13×1224×2440	1.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0039 号 代価表 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.000 t 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		1.000	t			
合計						
				単位当り		
	条件名称		入力値		入力名称	
J 0 1	発注機関区分		2		北海道・東北・関東・北陸・中部	
J 0 2	片道運搬距離（実数入力）		3.2		3.2 km	
J 0 4	製品長区分		1		12m以内	
J 0 5	運搬割増率		4		各種（実数入力）	
J 0 6	運搬割増率（実数入力）		0		0	
J 0 7	その他の諸料金の有無		2		無	

第 0040 号 代価表 仮設材等の積込み取卸し費

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）	2.000	t			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 作業区分	入力値 4	入力名称 積込み、取卸し（往復分）		

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001220001	標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ60.5～φ101.6	8.000	基		20261001
Q001611002	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	0.200	m3		20261001
TJ000030	スパイラルダクト(亜鉛引き) 直管 4m, 口径450mm×厚0.5mm	19.600	m		20261001
TJ000050	鋼管支柱(2分割式) YSJ/K10, 溶融亜鉛メッキ仕上げ	7.000	本		20261001
TJ000060	ジョイントビーム φ114.3/6m用, 両端取付バンド付	2.000	組		20261001
TJ000070	自在バンド 4BD-HE17	27.000	本		20261001
TJ000080	吊架金物 L型	27.000	個		20261001
TJ000090	アイワット W-1/2	14.000	個		20261001
TJ000100	水平線 特殊より線 38SQ	118.500	m		20261001
TJ000110	垂直線 特殊より線 38SQ	32.400	m		20261001
TJ000120	ブレース線 特殊より線 38SQ	46.800	m		20261001
TJ000130	巻付クリップ 38SQ用	40.000	本		20261001
TJ000140	ターンバックル 16mmSFT	4.000	本		20261001
TJ000150	ターンバックル 12mmSFT	16.000	本		20261001
TJ000160	シンブル 分け型	40.000	個		20261001
TJ000170	防矢ネット ポリエステル+周囲エステルベルト PB180タイプ, 標準突抜力180N	120.000	m 2		20261001
TJ000180	ネット取付ロープ (括りロープ) PE4mm, 黒色	444.900	m		20261001
TJ000190	ジョイントビーム φ114.3/7.5m用, 両端取付バンド付	1.000	組		20261001
TJ000200	矢落しネット ポリエステル+周囲エステルベルト PB180タイプ, 標準突抜力180N	18.000	m 2		20261001
TJ000210	廃プラスチック処分費	0.100	m 3		20261001
TJ000220	高密度ポリエチレン製敷板賃料 13×1224×2440	462.000	枚・日		20261001
TJ000230	高密度ポリエチレン製敷板整備費 13×1224×2440	33.000	枚		20261001
TJ000240	高密度ポリエチレン製敷板搬入費	1.000	車		20261001

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000250	高密度ポリエチレン製敷板搬出費	1.000	車		20261001
Y007214000	敷鉄板賃料 22×1524×3048 (3ヶ月以内)	2,484.000	枚・日		20261001
Z006702002	軽油	224.320	L		20261001
Z006730001	スクラップ ヘビーH 1	0.300	t		20261001
Z006754001	整備費 (敷鉄板) 22×1524×3048mm	138.000	枚		20261001
Z006800001	積込み、取卸し費 (仮設材等)	221.400	t		20261001
Z006810101	基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	221.400	t		20261001
Z101000010	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設) コンクリート塊 (無筋) 30cm以下	0.500	t		20261001

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000241000	再生クラッシャーラン R B - 4 0	0.330	m3		20261001
Z002012001	生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 水セメント比指定なし	2.084	m3		20261001
Z006702002	軽油	5.065	L		20261001
Z006704001	ガソリン レギュラー	0.149	L		20261001