

工事起工 概要書

執行年度	令和 8 年度									
工事番号 工事名	県立結城特別支援学校 駐車場整備工事 起工 設計書									
工事場所 又は履行場所	結城市 鹿窪									
施工方法	請負					原契約年月日	年 月 日			
工期又は 履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 日間									
受注者										
費 目	起 工	第1回変更	増 減 (△)		変更請負に付する工事価格 $\text{= 変更積算工事価格} \times \text{請負比率}$ 請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 — 円 請負比率 — 変更工事価格 — 円					
起 工 額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工 事 概 要										
内 容		規格 1	数量 1	単位 1	規格 2	数量 2	単位 2	規格 3	数量 3	単位 3
1 工区										
駐車場舗装工 (A s 舗装) A = 4 4 1 . 0 m ²										
格子フェンス工 (H 1 8 0 0) L = 8 7 . 0 m										
2 工区										
駐車場舗装工 (A s 舗装) A = 2 8 . 0 m ²										
変更理由										

経費情報一覧表

実施 起工 設計書

項 目 名 称	今 回 設 計 情 報
工事名	駐車場整備工事
適用日	20261001
単価地区	筑西土木B
施工点在区分	なし
経費工種	公園
施工地域・工事場所区分	補正無し
現場環境改善費計上区分	計上しない
工期延長等に伴う現場維持等の費用計上	計上しない
前払金支出割合	35%を超える
契約保証の方法	金銭的保証
現場管理费率加算補正	なし
隣接工事	なし
率・経費指定区分	なし
週休補正区分	補正なし
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用, 外注経費等の費用にかかる補正	補正しない

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
基盤整備(1工区)				式		
			1			
敷地造成工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 70.000 m3
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 70.000 m3
			1			
施設整備(1工区)				式		
			1			
汚水排水設備工				式		
			1			
汚水樹・マンホール工				式		マンホール高さ調整 5.000 箇所
			1			
園路広場整備工				式		
			1			
舗装版撤去工				式		舗装版破碎(小規模) 0.800 m2
			1			
舗装準備工				式		路床均し 437.000 m2
			1			
アスファルト舗装工				式		下層路盤(車道・路肩部) 437.000 m2
			1			表層(車道・路肩部) 441.000 m2
園路縁石工				式		コンクリート縁石 3.000 m
			1			
区画線工				式		溶融式区画線 210.000 m
			1			
管理施設整備工				式		
			1			
柵工				式		フェンス 87.000 m
			1			
門扉工				式		門扉 1.000 箇所
			1			
構造物撤去工				式		
			1			
防護柵撤去工				式		防護柵(横断・転落防止柵)撤去 85.000 m
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳		
作業土工				式		床掘り	7.000	m3
			1			埋戻し	8.000	m3
構造物取壊し工				式		コンクリート取壊し運搬処理	2.000	m3
			1					
公園施設等撤去・移設工				式				
			1					
樹木伐採・抜根工				式		中低木抜根	154.000	本
			1					
施設整備(2工区)				式				
			1					
敷地造成工				式				
			1					
掘削工				式		掘削	10.000	m3
			1					
残土処理工				式		土砂等運搬	10.000	m3
			1					
園路広場整備工				式				
			1					
舗装版撤去工				式		舗装版破碎(小規模)	0.400	m2
			1					
舗装準備工				式		路床均し	28.000	m2
			1					
アスファルト舗装工				式		下層路盤(車道・路肩部)	28.000	m2
			1			表層(車道・路肩部)	28.000	m2
構造物撤去工				式				
			1					
縁石撤去処分工				式		歩車道境界ブロック撤去	26.000	m
			1					
公園施設等撤去・移設工				式				
			1					
樹木伐採・抜根工				式		中低木抜根	53.000	本
			1					
直接工事費計				式				
			1					
共通仮設費(率計上)				式				
			1					

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費計				式		
		1				
純工事費				式		
		1				
現場管理費				式		
		1				
工事原価				式		
		1				
一般管理費等				式		
		1				
契約保証費用				式		
		1				
工事価格				式		
		1				
消費税相当額				式		
		1				
請負工事費				式		
		1				

別紙

参 考 資 料

この「資料」(本工事費内訳書、代価表、機労材集計リスト)は入札参加者の摘性かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする。



茨 城 県

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基盤整備(1工区)									
敷地造成工									
掘削工									
掘削					70.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模) , 施工数量(小規模 (標準))					70.000	m3			施工P 第0001号代価表
残土処理工									
土砂等運搬					70.000	m3			
残土運搬処分 地山換算					70.000	m 3			
施設整備(1工区)									
污水排水設備工									
污水柵・マンホール工									
マンホール高さ調整					5.000	箇所			
污水マンホール蓋調整(1)					1.000	箇所			第0002号代価表
污水マンホール蓋調整(2)					1.000	箇所			第0008号代価表
污水マンホール蓋調整(3)					1.000	箇所			第0009号代価表
排水ハンドホール蓋調整(4)					1.000	箇所			第0010号代価表
電気ハンドホール蓋調整(5)					1.000	箇所			第0012号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
園路広場整備工									
舗装版撤去工									
舗装版破碎(小規模)					0.800	m2			
舗装版破碎積込(小規模土工) 費用の内訳(全ての費用)					0.800	m2			施工P 第0013号代価表
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無し)(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)					0.100	m3			施工P 第0014号代価表
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下					0.200	t			
舗装準備工									
路床均し					437.000	m2			
人力路床面仕上げ					437.000	m 2			第0015号代価表
アスファルト舗装工									
下層路盤(車道・路肩部)					437.000	m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					437.000	m2			施工P 第0016号代価表
表層(車道・路肩部)					441.000	m2			
表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上), 1層当平均仕上厚 70mm以下(40 mm), 材料(再生密粒度アスコン(13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					441.000	m2			施工P 第0017号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
園路縁石工									
コンクリート縁石					3.000	m			
歩車道境界ブロック 作業区分(再利用設置),ブロック規格(A種 (150/170×200×600)),基礎碎石規格(碎石 (各種)),均し基礎コンクリート規格(生コンクリート (各種)),養生工の有無(無し)					3.000	m			施工P 第0018号代価表
区画線工									
溶融式区画線					210.000	m			
区画線設置 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(有り),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)					210.000	m			第0019号代価表
管理施設整備工									
柵工									
フェンス					87.000	m			
格子フェンスH1800×W2000					87.000	m			第0020号代価表
基礎ブロック,鋼管基礎 基礎種別(基礎ブロック),構造物種別(金網柵),基礎碎石(無し),費用の内訳(全ての費用)					42.000	基			施工P 第0021号代価表
格子フェンス コーナー加算					4.000	箇所			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径(77mm以上90mm未満),削孔深さ(200mm以上400mm未満)					6.000	孔			施工P 第0022号代価表
補強コンクリート					2.000	箇所			第0023号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
門扉工									
門扉					1.000	箇所			
片開き門扉H1800×W1000					1.000	箇所			第0025号代価表
構造物撤去工									
防護柵撤去工									
防護柵(横断・転落防止柵)撤去					85.000	m			
鋼製フェンス撤去 H=1800					85.000	m			
鋼製門扉撤去 H1800×W1800					1.000	基			
スクラップ ヘビーH 1					2.600	t			
作業土工									
床掘り					7.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模)) , 費用の内訳(全ての費用)					7.000	m3			施工 P 第0027号代価表
埋戻し					8.000	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外 (小規模)) , 土質(土砂)) , 費用の内訳(全ての費用)					8.000	m3			施工 P 第0028号代価表
構造物取壊し工									
コンクリート取壊し運搬処理					2.000	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
			構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)		2.000	m3			第0029号代価表
			Co殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋) 構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無) (5.7km以下), 費用の内訳(全ての費用)		2.000	m3			施工P 第0030号代価表
			コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下		3.000	t			
			コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下		2.000	t			
			公園施設等撤去・移設工						
			樹木伐採・抜根工						
			中低木抜根		154.000	本			
			植栽 伐採除根 1工区 H=1.0m		154.000	本			
			植栽運搬費 1工区		154.000	本			
			植栽処分費 1工区		154.000	本			
			施設整備(2工区)						
			敷地造成工						
			掘削工						
			掘削		10.000	m3			
			掘削 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 施工数量(小規模(標準))		10.000	m3			施工P 第0001号代価表

本工事費内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処理工									
土砂等運搬					10.000	m3			
残土運搬処分 地山換算					10.000	m 3			
園路広場整備工									
舗装版撤去工									
舗装版破碎(小規模)					0.400	m2			
舗装版破碎積込(小規模土工) 費用の内訳(全ての費用)					0.400	m2			施工P 第0013号代価表
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無し)(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)					0.020	m3			施工P 第0014号代価表
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下					0.040	t			
舗装準備工									
路床均し					28.000	m2			
人力路床面仕上げ					28.000	m 2			第0015号代価表
アスファルト舗装工									
下層路盤(車道・路肩部)					28.000	m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					28.000	m2			施工P 第0016号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)						m2			
					28.000				
表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m m以下(40 mm),材料(再生密粒度アスコン (1 3)),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0017号代価表
					28.000				
構造物撤去工									
縁石撤去処分工									
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去						m			
					26.000				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(処分) 再利用区分(処分)						m			施工P 第0031号代価表
					23.000				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(再利用) 再利用区分(再利用)						m			施工P 第0032号代価表
					3.000				
構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物),工法区分(機械施 工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の 有無(無し),低騒音・低振動対策(必要)						m3			第0029号代価表
					1.000				
Co殻運搬 殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこ わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の 有無(無し),運搬距離(km)(DID区間有無) (5.7km以下),費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0030号代価表
					1.000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材処理費(中間処 理施設) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下						t			
					3.000				
公園施設等撤去・移設工									
樹木伐採・抜根工									
中低木抜根						本			
					53.000				
植栽 伐採除根 2工区 H=0.6m						本			
					30.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
植栽	伐採除根	2工区	H=1.0m			本			
				22.000					
木	伐採除根	2工区	H=6.0m	φ 0.4m		本			
					1.000				
植栽，木運搬費	2工区					式			
		1.000							
植栽処分	2工区	H=0.6m				本			
			30.000						
植栽処分	2工区	H=1.0m				本			
			22.000						
木処分	2工区	H=6.0m	φ 0.4m			本			
				1.000					
直接工事費計									
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機27.65%, 労61.34%, 材11.01%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	27.650	%			K1
運転手（特殊）	61.340	%			R1
軽油	11.010	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土質	1	土砂
J 0 2 施工方法	5	上記以外（小規模）
J 0 5 施工数量	7	小規模（標準）

第 0002 号 代価表 汚水マンホール蓋調整(1)

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)撤去	1.000	組			第0003号 代価表
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用の有無(使用しない) , 据付条件(本据付にする), トラッククレーン賃料補正(標準(1.0))	1.000	組			第0004号 代価表
斜壁、直壁、スラブ(各種)据付 部材種別(スラブブロック), トラッククレーン賃料補正(標準(1.0))	1.000	個			第0005号 代価表
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設) , コンクリート規格(18-8-25(高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.124	m3			施工P 第0006号 代価表
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	1.649	m2			施工P 第0007号 代価表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

[illegible]

第 0003 号 代価表 蓋(受枠とも)撤去

1.000 組 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4．9 t 吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0004 号 代価表 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付

1.000 組 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9 t 吊		日			
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 調整コンクリートブロック使用の有無	入力値 2	入力名称 使用しない		
J 0 2	据付条件	1	本据付にする		
J 0 3	トラッククレーン賃料補正	1	標準 (1.0)		

第 0005 号 代価表 斜壁、直壁、スラブ(各種)据付

1.000 個 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																		
人孔用丸床版 φ 1200/600×150	1.000	個																					
土木一般世話役		人																					
特殊作業員		人																					
普通作業員		人																					
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9 t 吊		日																					
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式																					
合計																							
			単位当り																				
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td colspan="3">入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>部材種別</td><td>3</td><td colspan="3">スラブブロック</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>トラッククレーン賃料補正</td><td>1</td><td colspan="3">標準 (1.0)</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称			J 0 1	部材種別	3	スラブブロック			J 0 2	トラッククレーン賃料補正	1	標準 (1.0)		
	条件名称	入力値	入力名称																				
J 0 1	部材種別	3	スラブブロック																				
J 0 2	トラッククレーン賃料補正	1	標準 (1.0)																				

第 0006 号 代価表 コンクリート

施工P(機0.00%, 労28.77%, 材71.23%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	12.920	%			R1
特殊作業員	7.340	%			R2
土木一般世話役	6.550	%			R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 水セメント比指定なし	71.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J 0 2 打設工法	4	人力打設
J 0 3 コンクリート規格	41	18-8-25(高炉)
J 0 5 養生工の種類	2	一般養生
J 0 7 現場内小運搬の有無	2	無し
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0007 号 代価表 型枠

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
型枠工	46.740	%			R1
普通作業員	25.150	%			R2
土木一般世話役	9.420	%			R3
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	型枠の種類	1	一般型枠
J 0 2	構造物の種類	1	鉄筋・無筋構造物

第 0008 号 代価表 汚水マンホール蓋調整(2)

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)撤去	1.000	組			第0003号 代価表
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用の有無(使用しない) , 据付条件(本据付にする), トラッククレーン賃料補正(標準 (1.0))	1.000	組			第0004号 代価表
斜壁、直壁、スラブ(各種)据付 部材種別(スラブブロック), トラッククレーン賃料補正(標準 (1.0))	1.000	個			第0005号 代価表
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設) , コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.158	m3			施工P 第0006号 代価表
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	2.111	m2			施工P 第0007号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値	入力名称			

第 0009 号 代価表 汚水マンホール蓋調整(3)

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)撤去	1.000	組			第0003号 代価表
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用の有無(使用しない) , 据付条件(本据付にする), トラッククレーン賃料補 正(標準 (1.0))	1.000	組			第0004号 代価表
斜壁、直壁、スラブ(各種)据付 部材種別(スラブブロック), トラッククレーン賃料 補正(標準 (1.0))	1.000	個			第0005号 代価表
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設) , コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般 養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての 費用)	0.168	m3			施工P 第0006号 代価表
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構 造物)	2.243	m2			施工P 第0007号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値	入力名称			

排水ハンドホール蓋調整(4)

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)撤去	1.000	組			第0003号 代価表
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用の有無(使用しない) , 据付条件(本据付にする), トラッククレーン賃料補 正(標準 (1.0))	1.000	組			第0011号 代価表
斜壁、直壁、スラブ(各種)据付 部材種別(スラブブロック), トラッククレーン賃料 補正(標準 (1.0))	1.000	個			第0005号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0011 号 代価表 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付

1.000 組 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
簡易密閉型マンホール蓋 φ 600	1. 000	組			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4． 9 t 吊		日			
諸雑費（率＋まるめ）	1. 000	式			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 調整コンクリートブロック使用の有無	入力値 2	入力名称 使用しない		
J 0 2	据付条件	1	本据付にする		
J 0 3	トラッククレーン賃料補正	1	標準（1. 0）		

電気ハンドホール蓋調整(5)

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)撤去	1.000	組			第0003号 代価表
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用の有無(使用しない) , 据付条件(本据付にする), トラッククレーン賃料補正(標準 (1.0))	1.000	組			第0004号 代価表
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設) , コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.135	m3			施工P 第0006号 代価表
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	1.800	m2			施工P 第0007号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称

第 0013 号 代価表 舗装版破碎積込(小規模土工)

施工P(機21.20%, 労70.89%, 材7.91%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.13m ³	21.200	%			K1
運転手（特殊）	70.890	%			R1
軽油	7.910	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

J 0 1 条件名称
費用の内訳

入力値
1

入力名称
全ての費用

第 0014 号 代価表 殻運搬

施工P(機42.27%, 労41.18%, 材16.55%, 市0.00%)

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.270	%			K1
運転手 (一般)	41.180	%			R1
軽油	16.550	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	3	舗装版破碎
J 0 2 積込工法区分	3	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 7 運搬距離 (km) (DID区間無)	4	6.5km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0015 号 代価表 人力路床面仕上げ

100.000 m² 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

第 0016 号 代価表 下層路盤(歩道部)

施工P(機4.82%, 労76.32%, 材18.86%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.09m3	2.880	%			K1																				
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	1.710	%			K2																				
運転手（特殊）	27.480	%			R1																				
特殊作業員	16.130	%			R2																				
普通作業員	15.970	%			R3																				
土木一般世話役	13.110	%			R4																				
再生クラッシャーラン RC－40	16.700	%			Z1																				
軽油	2.060	%			Z2																				
			（標準単価 積算単価		）																				
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>全仕上り厚（実数入力）</td><td>150</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工区分</td><td>1</td><td>1層施工</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>材料</td><td>6</td><td>再生クラッシャーラン RC-40</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	150	150 mm	J 0 2	施工区分	1	1層施工	J 0 3	材料	6	再生クラッシャーラン RC-40	J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																						
J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	150	150 mm																						
J 0 2	施工区分	1	1層施工																						
J 0 3	材料	6	再生クラッシャーラン RC-40																						
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用																						

第 0017 号 代価表 表層(歩道部)

施工P(機3.62%, 労24.35%, 材72.03%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 排出ガス対策（第3次基準値） 舗装幅1.4～3.0m	2.880	%			K1																		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	0.360	%			K2																		
普通作業員	9.200	%			R1																		
特殊作業員	6.160	%			R2																		
運転手（特殊）	4.170	%			R3																		
土木一般世話役	2.210	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	62.590	%			Z1																		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	9.030	%			Z2																		
軽油	0.370	%			Z3																		
			(標準単価 積算単価		)																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>3</td><td>1.4m以上</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>40</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>11</td><td>再生密粒度アスコン（13）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	3	1.4m以上	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	40	40 mm	J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（13）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	3	1.4m以上																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	40	40 mm																					
J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（13）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0018 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機0.39%, 労86.02%, 材13.59%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	0.390	%			K1
普通作業員	32.470	%			R1
土木一般世話役	17.070	%			R2
特殊作業員	15.450	%			R3
型枠工	13.130	%			R4
生コンクリート 18-8-25（20）高炉 水セメント比指定なし	12.380	%			Z1
再生クラッシャーラン RB-40	0.820	%			Z2
軽油	0.390	%			Z3
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	2	再利用設置
J 0 2 ブロック規格	1	A種（150/170×200×600）
J 0 4 基礎碎石規格	3	碎石（各種）
J 0 5 均し基礎コンクリート規格	5	生コンクリート（各種）
J 0 6 養生工の有無	1	無し

第 0019 号 代価表 区画線設置

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																																				
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m																																																							
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg																																																							
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg																																																							
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg																																																							
軽油	43.000	L																																																							
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式																																																							
合計																																																									
			単位当り																																																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法区分</td><td>1</td><td>溶融式手動</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>豪雪補正の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>規格・仕様区分</td><td>1</td><td>実線 15cm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>塗布厚</td><td>1</td><td>1.5mm</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>排水性舗装に施工する場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>未供用区間の場合の補正</td><td>2</td><td>有り</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>溶融式塗料規格</td><td>1</td><td>含有量15～18%</td></tr><tr><td>J 1 1</td><td>塗料区分</td><td>1</td><td>白</td></tr><tr><td>J 1 2</td><td>プライマー規格</td><td>1</td><td>アスファルト舗装</td></tr><tr><td>J 1 3</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	夜間作業の有無	1	無し	J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動	J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し	J 0 4	規格・仕様区分	1	実線 15cm	J 0 5	時間的制約の有無	1	無し	J 0 6	塗布厚	1	1.5mm	J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し	J 0 8	未供用区間の場合の補正	2	有り	J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%	J 1 1	塗料区分	1	白	J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装	J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																																																						
J 0 1	夜間作業の有無	1	無し																																																						
J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動																																																						
J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し																																																						
J 0 4	規格・仕様区分	1	実線 15cm																																																						
J 0 5	時間的制約の有無	1	無し																																																						
J 0 6	塗布厚	1	1.5mm																																																						
J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し																																																						
J 0 8	未供用区間の場合の補正	2	有り																																																						
J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%																																																						
J 1 1	塗料区分	1	白																																																						
J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装																																																						
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用																																																						

第 0020 号 代価表 格子フェンスH1800×W2000

1.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
格子フェンス H1800×W2000	1.000	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0021 号 代価表 基礎ブロック, 鋼管基礎

施工P(機0.00%, 労79.64%, 材20.36%, 市0.00%)

1.000 基 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要															
普通作業員	71.580	%			R1															
土木一般世話役	8.060	%			R2															
基礎ブロック 250×250×450	20.360	%			Z1															
			(標準単価 積算単価		)															
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 基礎種別</td><td>1</td><td>基礎ブロック</td></tr><tr><td>J 0 2 構造物種別</td><td>1</td><td>金網柵</td></tr><tr><td>J 0 4 基礎砕石</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 基礎種別	1	基礎ブロック	J 0 2 構造物種別	1	金網柵	J 0 4 基礎砕石	1	無し	J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 基礎種別	1	基礎ブロック																		
J 0 2 構造物種別	1	金網柵																		
J 0 4 基礎砕石	1	無し																		
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用																		

第 0022 号 代価表 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

施工P(機3.06%, 労68.58%, 材28.36%, 市0.00%)
1.000 孔 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] [簡易仕様型] 最大穿孔径φ250mm	1.620	%			K1
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA	0.930	%			K2
特殊作業員	40.660	%			R1
普通作業員	11.000	%			R2
土木一般世話役	5.500	%			R3
ダイヤモンドビット 90.8mm スタンダード	25.000	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.800	%			Z2
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 削孔径	3	77mm以上90mm未満
J 0 2 削孔深さ	2	200mm以上400mm未満

補強コンクリート

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.085	m3			施工 P 第0006号 代価表
コンクリートはつり 平均はつり厚(3cmを超え6cm以下), 費用の内訳(全ての費用)	0.376	m2			施工 P 第0024号 代価表
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	0.425	m2			施工 P 第0007号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0024 号 代価表 コンクリートはつり

施工P(機1.31%, 労95.51%, 材3.18%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量5.0m ³ /min	1.280	%			K1
特殊作業員	41.230	%			R1
普通作業員	31.240	%			R2
土木一般世話役	20.260	%			R3
軽油	3.090	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 平均はつり厚	2	3cmを超え6cm以下
J 0 2 費用の内訳	1	全ての費用

片開き門扉H1800×W1000

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
片開き門扉 H1800×W1000	1.000	基			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 基礎種別(基礎ﾌﾞﾛｯｸ), 構造物種別(門扉), 基礎砕石(有り (t=10cm)), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	基			施工P 第0026号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0026 号 代価表 基礎ブロック, 鋼管基礎

施工P(機11.33%, 労75.52%, 材13.15%, 市0.00%)
1.000 基 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																				
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付き〕 排ガス対策（2次） バケット容量0. 1 1 m 3 吊能力0. 8 t	11. 330	%			K1																				
普通作業員	34. 190	%			R1																				
運転手（特殊）	31. 580	%			R2																				
土木一般世話役	8. 480	%			R3																				
基礎ブロック 300×300×600	10. 240	%			Z1																				
軽油	2. 910	%			Z2																				
			（標準単価 積算単価		）																				
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>基礎種別</td><td>1</td><td>基礎ブ^レック</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>構造物種別</td><td>2</td><td>門扉</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>基礎砕石</td><td>2</td><td>有り（t=10cm）</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	基礎種別	1	基礎ブ ^レ ック	J 0 2	構造物種別	2	門扉	J 0 4	基礎砕石	2	有り（t=10cm）	J 0 5	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																						
J 0 1	基礎種別	1	基礎ブ ^レ ック																						
J 0 2	構造物種別	2	門扉																						
J 0 4	基礎砕石	2	有り（t=10cm）																						
J 0 5	費用の内訳	1	全ての費用																						

第 0027 号 代価表 床掘り

施工P(機19.50%, 労73.36%, 材7.14%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m3	19.500	%			K1																
運転手（特殊）	39.840	%			R1																
普通作業員	33.520	%			R2																
軽油	7.140	%			Z1																
			(標準単価 積算単価		)																
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>土質</td><td>1</td><td>土砂</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法</td><td>5</td><td>上記以外（小規模）</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	土質	1	土砂	J 0 2	施工方法	5	上記以外（小規模）	J 0 5	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1	土質	1	土砂																		
J 0 2	施工方法	5	上記以外（小規模）																		
J 0 5	費用の内訳	1	全ての費用																		

第 0028 号 代価表 埋戻し

施工P(機9.23%, 労86.75%, 材4.02%, 市0.00%)

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	8.670	%			K1
タンバ及びランマ〔ランマ〕 通称60～80kg級	0.560	%			K2
普通作業員	49.780	%			R1
特殊作業員	19.280	%			R2
運転手（特殊）	17.690	%			R3
軽油	3.170	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.850	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 施工方法 5 上記以外（小規模） J 0 2 土質 1 土砂 J 0 4 費用の内訳 1 全ての費用					

第 0029 号 代価表 構造物とりこわし

1.000 m3 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																								
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		1.000	m3																											
諸雑費（まるめ）		1.000	式																											
合計																														
				単位当り																										
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>構造物区分</td><td>1</td><td>無筋構造物</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>工法区分</td><td>1</td><td>機械施工</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>低騒音・低振動対策</td><td>1</td><td>必要</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	構造物区分	1	無筋構造物	J 0 2	工法区分	1	機械施工	J 0 3	時間的制約の有無	1	無し	J 0 4	夜間作業の有無	1	無し	J 0 5	低騒音・低振動対策	1	必要
	条件名称	入力値	入力名称																											
J 0 1	構造物区分	1	無筋構造物																											
J 0 2	工法区分	1	機械施工																											
J 0 3	時間的制約の有無	1	無し																											
J 0 4	夜間作業の有無	1	無し																											
J 0 5	低騒音・低振動対策	1	必要																											

第 0030 号 代価表 殻運搬

施工P(機39.03%, 労46.18%, 材14.79%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.030	%			K1
運転手 (一般)	46.180	%			R1
軽油	14.790	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし
J 0 2 積込工法区分	1	機械積込
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 4 運搬距離（km）（DID区間有無）	3	5.7km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0031 号 代価表 歩車道境界ブロック撤去

施工P(機4.00%, 労94.41%, 材1.59%, 市0.00%)

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 バケット容量0.22m ³	4.000	%			K1
普通作業員	48.070	%			R1
土木一般世話役	19.360	%			R2
運転手（特殊）	18.220	%			R3
軽油	1.590	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

J 0 1 条件名称
再利用区分

入力値 入力名称
1 処分

第 0032 号 代価表 歩車道境界ブロック撤去

施工P(機3.76%, 労94.75%, 材1.49%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 バケット容量0.22m ³	3.760	%			K1
普通作業員	30.180	%			R1
土木一般世話役	18.220	%			R2
運転手（特殊）	17.150	%			R3
特殊作業員	16.820	%			R4
軽油	1.490	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称
J 0 1 再利用区分

入力値
2 入力名称
再利用

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	210.000	m		20261001
Q001611001	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	3.000	m3		20261001
TJ000020	格子フェンス H1800×W2000	87.000	m		20261001
TJ000021	格子フェンス コーナー加算	4.000	箇所		20261001
TJ000030	片開き門扉 H1800×W1000	1.000	基		20261001
TJ010030	植栽処分費 1工区	154.000	本		20261001
TJ011031	植栽処分 2工区 H=0.6m	30.000	本		20261001
TJ011032	植栽処分 2工区 H=1.0m	22.000	本		20261001
TJ011033	木処分 2工区 H=6.0m φ0.4m	1.000	本		20261001
Y000377000	人孔用丸床版 φ1200/600×150	4.000	個		20261001
Y000800009	汚水マンホール蓋 材品使用	3.000	組		20261001
Y000800009	簡易密閉型マンホール蓋 φ600	1.000	組		20261001
Y000800009	電気ハンドホール蓋 材品使用	1.000	組		20261001
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	119.700	kg		20261001
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	5.250	kg		20261001
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	5.250	kg		20261001
Z006702002	軽油	9.030	L		20261001
Z006730001	スクラップ ヘビーH1	2.600	t		20261001
Z101000010	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	6.000	t		20261001
Z101000050	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下	2.000	t		20261001
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	0.240	t		20261001

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000210000	生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 水セメント比指定なし	0.112	m3		20261001
Y000241000	再生クラッシャーラン R B - 4 0	0.131	m3		20261001
Y000362001	基礎ブロック 250×250×450	41.983	個		20261001
Y000362001	基礎ブロック 300×300×600	1.999	個		20261001
Z002012001	生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 水セメント比指定なし	0.808	m3		20261001
Z002122003	再生クラッシャーラン R C - 4 0	88.350	m3		20261001
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (1 3)	45.440	t		20261001
Z004130002	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	588.745	L		20261001
Z006531003	ダイヤモンドビット 9 0 . 8 mm スタンダード	0.486	個		20261001
Z006702002	軽油	181.882	L		20261001
Z006704001	ガソリン レギュラー	8.940	L		20261001