

様式第 4 号

工 事 起 工 ~~（変更）~~ 概 要 書																		
執行年度		工事名		県立波崎柳川高等学校普通教室空調設備更新工事														
令和8年度		工事場所		神栖市柳川1603-1				工事番号		第 号								
設計 ~~（変更）~~ 概要 空調設備工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間								
				原 契 約 年 月 日		年 月 日												
				工 期		年 月 日から R9 年 3 月 30 日まで 日間												
				変 更 後 工 期		年 月 日から □ 変更なし 日 間 □ 延期 日間 年 月 日まで □ 短縮 日間												
施 設 概 要	建物名称		普通教室棟	普通教室棟	受 注 者		住 所											
	構 造		RC 造	RC 造			商号又は名称											
	階 数		3 階建	3 階建			代 表 者 名											
	建築面積		— m ²	— m ²	費 目		起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増減（△）								
	延べ面積		1,676.0 m ²	808.0 m ²	工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額													
	建物名称				工 事 価 格													
	構 造		造	造	消 費 税 相 当 額 (10%)													
	階 数		階建	階建	請 負 決 定 額													
	建築面積		m ²	m ²														
	延べ面積		m ²	m ²														
変更理由					変更請負工事算定基準 変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <table><tr><td>変更積算工事価格</td><td rowspan="2">×</td><td>請負比率</td><td rowspan="2">=</td><td>変更工事価格</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格			
変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AC-1ヒール用マルチエアコン 室外機	耐重塩害仕様・16馬力相当 冷房：45.0kW 暖房：50.0kW アクティブフィルター、室外機連結配管キット 保護網 他付属品一式共	1	組			
AC-1-1ヒール用マルチエアコン 室内機	天井吊形 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW 付属品一式共	3	組			
エアコン室内機用リモコン	個別ワイヤードリモコン	3	個			
AC-2ヒール用マルチエアコン 室外機	耐重塩害仕様・16馬力相当 冷房：45.0kW 暖房：50.0kW アクティブフィルター、室外機連結配管キット 保護網 他付属品一式共	1	組			
AC-2-1ヒール用マルチエアコン 室内機	天井吊形 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW 付属品一式共	3	組			
エアコン室内機用リモコン	個別ワイヤードリモコン	3	個			
AC-3ヒール用マルチエアコン 室外機	耐重塩害仕様・18馬力相当 冷房：50.0kW 暖房：56.0kW アクティブフィルター、室外機連結配管キット 保護網 他付属品一式共	1	組			
AC-3-1ヒール用マルチエアコン 室内機	天井吊形 冷房：16.0kW 暖房：18.0kW 付属品一式共	3	組			
エアコン室内機用リモコン	個別ワイヤードリモコン	3	個			
AC-4ヒール用マルチエアコン 室外機	耐重塩害仕様・22馬力相当 冷房：61.5kW 暖房：69.0kW アクティブフィルター、室外機連結配管キット 保護網 他付属品一式共	1	組			
AC-4-1ヒール用マルチエアコン 室内機	天井吊形 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW 付属品一式共	2	組			
AC-4-2ヒール用マルチエアコン 室内機	天井吊形 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW 付属品一式共	2	組			
エアコン室内機用リモコン	個別ワイヤードリモコン	4	個			
AC-5ヒール用マルチエアコン 室外機	耐重塩害仕様・18馬力相当 冷房：50.0kW 暖房：56.0kW アクティブフィルター、室外機連結配管キット 保護網 他付属品一式共	1	組			
AC-5-1ヒール用マルチエアコン 室内機	天井吊形 冷房：16.0kW 暖房：18.0kW 付属品一式共	3	組			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AC-1氷蓄熱式エアコン 室外機 撤去	室外ユニット 冷房：40.0kW 暖房：31.5kW 蓄熱ユニット、蓄熱コントローラー 他付属品一式共	1	組			
AC-1-1氷蓄熱式エアコン 室内機 撤去	天井吊形 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW 付属品一式共	3	組			
AC-2氷蓄熱式エアコン 室外機 撤去	室外ユニット 冷房：40.0kW 暖房：31.5kW 蓄熱ユニット、蓄熱コントローラー 他付属品一式共	1	組			
AC-2-1氷蓄熱式エアコン 室内機 撤去	天井吊形 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW 付属品一式共	3	組			
AC-3氷蓄熱式エアコン 室外機 撤去	室外ユニット 冷房：45.0kW 暖房：37.5kW 蓄熱ユニット、蓄熱コントローラー 他付属品一式共	1	組			
AC-3-1氷蓄熱式エアコン 室内機 撤去	天井吊形 冷房：16.0kW 暖房：18.0kW 付属品一式共	10	組			
AC-4氷蓄熱式エアコン 室外機 撤去	室外ユニット 冷房：45.0kW 暖房：37.5kW 蓄熱ユニット、蓄熱コントローラー 他付属品一式共	1	組			
AC-4-1氷蓄熱式エアコン 室内機 撤去	天井吊形 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW 付属品一式共	2	組			
AC-4-2氷蓄熱式エアコン 室内機 撤去	天井吊形 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW 付属品一式共	2	組			
AC-5氷蓄熱式エアコン 室外機 撤去	室外ユニット 冷房：45.0kW 暖房：37.5kW 蓄熱ユニット、蓄熱コントローラー 他付属品一式共	1	組			
AC-5-1氷蓄熱式エアコン 室内機 撤去	天井吊形 冷房：16.0kW 暖房：18.0kW 付属品一式共	3	組			
エアコン室内機用リモコン	個別ワイヤードリモコン	17	個			
集中管理コントローラー	タッチパネル式	1	個			
冷媒回収破壊処理費		1	式			
ラフテレンスクリーン (油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)	25t吊り オﾊﾞﾚｰﾀ付き 賃料 標準	2	日			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力盤①	(WP) 重耐塩塗装	1	面			
動力盤②	(WP) 重耐塩塗装	1	面			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	21	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	27	m			
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	48	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C 管内	320	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm ² - 2C 管内	95	m			
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ) (ZGP)	(28) 露出	95	m			
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ) (ZGP)	(54) 露出	48	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	320	m			
電動機離結線	直入始動方式	21	台			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) ジェクションボックス	38	個			
開閉器盤	室内機用 (1φ 200V) 主幹ELCB3P 50AF × 1個 分岐MCCB2P 50AF × 2個	3	面			
二種金属製可とう電線管 (電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	5	か所			
二種金属製可とう電線管 (電動機等接続)	63mm ビニル被覆有・防水	5	か所			
壁貫通補修	50mm	16	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]