様式第４号

工　事　起　工　~~（変　更）~~　概　要　書

執行年度	工事名	県立牛久栄進高等学校照明設備改修工事		
令和8年度	工事場所	牛久市東猯穴町876	工事番号	第　　号

設計~~（変更）~~概要

照明設備改修工事　　1式

施工方法	請負	保証期間	2	年間
原契約年月日	年　月　日			
工期	年　月　日から 令和9 年　3 月　30 日まで			
変更後工期	年　月　日から　□ 変更なし 日間　□ 延期　日間 年　月　日まで　□ 短縮　日間			
受注者	住所 商号又は名称 代表者名			

施設概要			
	建物名称		
	構造	造	造
	階数	階建	階建
	建築面積	㎡	㎡
	延べ面積	㎡	㎡

施設概要			
	建物名称		
	構造	造	造
	階数	階建	階建
	建築面積	㎡	㎡
	延べ面積	㎡	㎡

費目	起工	第１回変更	第２回変更	増減（△）
工事に付する額又は請負額				
工事価格				
消費税相当額（10%）				
請負決定額				

変更理由

変更請負工事算定基準

$$\text{変更工事価格} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$$

変更積算工事価格		請負比率		変更工事価格
	×		=	

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
請負に付する額	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
(1)普通教室棟	1	式		
(2)教室棟	1	式		
(3)管理棟	1	式		
(4)特別教室棟	1	式		
(5)ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ	1	式		
(6)体育館	1	式		
(7)廃棄物処理	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(1)普通教室棟

名　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　　考
照明設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(2)教室棟

名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(3)管理棟

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(4)特別教室棟

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(5)ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
照明設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(6)体育館

名　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
照明設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(7)廃棄物処理

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
廃棄物処理	1	式		
計				

電気設備工事　中科目別内訳

(1)普通教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

(2)教室棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　　額	備　　　考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

(3)管理棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

(4)特別教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

(5)ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

(6)体育館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

(7)廃棄物処理

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
廃棄物処理	廃棄物処理	1	式		
計					

(1)普通教室棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 図示B 【普通教室棟】		240	台			
照明器具 図示D1 【普通教室棟】	枠加工	32	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	288	m			
撤去	【普通教室棟】	1	式			
計						

(2)教室棟	照明設備				照明設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具 図示A 【教室棟】		72	台			
照明器具 図示B 【教室棟】		15	台			
照明器具 図示D2 【教室棟】	枠加工(単体連結)	4	台			
照明器具 図示D3 【教室棟】		2	台			
照明器具 図示M 【教室棟】		8	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	77	m			
撤去	【教室棟】	1	式			
計						

(3)管理棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 図示A 【管理棟】		11	台			
照明器具 図示B 【管理棟】		1	台			
照明器具 図示I 【管理棟】		1	台			
撤去	【管理棟】	1	式			
計						

(4)特別教室棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 図示A 【特別教室棟】		29	台			
照明器具 図示B 【特別教室棟】		202	台			
照明器具 図示C 【特別教室棟】		2	台			
照明器具 図示C1 【特別教室棟】		2	台			
照明器具 図示C2 【特別教室棟】		2	台			
照明器具 図示C3 【特別教室棟】		6	台			
照明器具 図示D1 【特別教室棟】		16	台			
照明器具 図示E 【特別教室棟】		1	台			
照明器具 図示F 【特別教室棟】		2	台			
照明器具 図示G 【特別教室棟】		1	台			
照明器具 図示H 【特別教室棟】		2	台			
照明器具 図示J 【特別教室棟】		1	台			
照明器具 図示K 【特別教室棟】		1	台			
照明器具 図示L 【特別教室棟】		1	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	203	m			
天井仕上 解体・復旧 (内部仕上足場共)	天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	1	式			
床養生 石・ﾀｲﾙ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 【ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ】		24	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	24	㎡			
撤去	【特別教室棟】	1	式			
計						

(5)ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ	照明設備			照明設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具 図示A 【ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ】		21	台			
照明器具 図示B 【ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ】		2	台			
照明器具 図示C 【ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ】		4	台			
照明器具 図示E 【ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ】	枠加工	8	台			
照明器具 図示F 【ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ】		2	台			
照明器具 図示G 【ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ】		1	台			
照明器具 図示H 【ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ】		30	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m			
撤去	【ﾌﾟﾗｲﾄﾎｰﾙ】	1	式			
計						

(6)体育館	照明設備			照明設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 図示A 【体育館】		61	台			
照明器具 図示B 【体育館】		5	台			
照明器具 図示C 【体育館】		2	台			
照明器具 図示D 【体育館】		14	台			
照明器具 図示E 【体育館】		1	台			
照明器具 図示F 【体育館】		1	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	23	m			
直接仮設	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ（内部仕上足場共） 運搬費含む 設置期間：30日間	535	㎡			
床養生 石・ﾀｲﾙ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 【体育館】	ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ・専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆﾔ等による養生	535	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	535	㎡			
撤去	【体育館】	1	式			
計						

(7)廃棄物処理	廃棄物処理				廃棄物処理	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処理		1	式			
収集運搬費	4t　ｺﾝﾃﾅ車　6～8m3 片道距離概ね25km	1	台			
計						

(1)普通教室棟	照明設備			照明設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	【普通教室棟】	1	式			
照明器具 図示B　撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	240	個			
照明器具 図示D　撤去	埋込形　FL 40W　×1 再使用しない	32	個			
計						

(2)教室棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	【教室棟】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	72	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	15	個			
照明器具 図示D　撤去	埋込形　FL 40W　×1 再使用しない	6	個			
照明器具 図示N　撤去	埋込形　FL 40W　×2 再使用しない	8	個			
計						

(3)管理棟	照明設備			照明設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	【管理棟】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	11	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	1	個			
照明器具 図示J　撤去	露出形　FL 10W　×1 再使用しない	1	個			
計						

(4)特別教室棟	照明設備			照明設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井仕上 解体・復旧 (内部仕上足場共)	天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	1	式			
天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 突付け	2	㎡			
天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 下地張り	2	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	2	㎡			
天井下地撤去	集積共	2	㎡			
内部仕上足場 (改修) 【特別教室棟】	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	1	㎡			
計						

(4)特別教室棟	照明設備			照明設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去	【特別教室棟】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	露出形　　FL 40W　×2 再使用しない	27	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　　FL 40W　×1 再使用しない	205	個			
照明器具 図示C　撤去	埋込形　　FL 40W　×2 再使用しない	14	個			
照明器具 図示D　撤去	埋込形　　FL 40W　×1 再使用しない	16	個			
照明器具 図示E　撤去	露出形　　FL 20W　×1 再使用しない	1	個			
照明器具 図示F　撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　　再使用しない	2	個			
照明器具 図示G　撤去	埋込灯　　再使用しない	1	個			
照明器具 図示H　撤去	ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ　再使用しない	1	個			
照明器具 図示I　撤去	ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ　再使用しない	1	個			
照明器具 図示K　撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　　再使用しない	1	個			
照明器具 図示L　撤去	露出形　　FL 20W　×1 再使用しない	1	個			
照明器具 図示M　撤去	C　　再利用しない	1	個			
計						

(5)ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ	照明設備			照明設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	【ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	埋込形　FL 40W　×2 再使用しない	21	個			
照明器具 図示B　撤去	つり下げ形 FL 40W　×1 再使用しない	2	個			
照明器具 図示C　撤去	埋込形　FL 40W　×2 再使用しない	4	個			
照明器具 図示E　撤去	埋込形 FHF 32W ×6 再使用しない	8	個			
照明器具 図示F　撤去	露出形　FL 20W　×4 再使用しない	2	個			
照明器具 図示G　撤去	露出形　FL 10W　×1 再使用しない	1	個			
照明器具 図示H　撤去	埋込灯　再使用しない	30	個			
計						

(6)体育館	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	【体育館】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	66	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	2	個			
照明器具 図示C　撤去	投光器　400W以下 再使用しない	14	個			
照明器具 図示D　撤去	C　再利用しない	1	個			
照明器具 図示E　撤去	C　再利用しない	1	個			
計						

(7)廃棄物処理	廃棄物処理			廃棄物処理		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処理		1	式			
安定型混合廃棄物処分費		3,337	kg			
廃蛍光管等処分費		267	kg			
廃石膏ボード処分費		22	㎡			
計						

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
石綿事前調査 （音楽室）	天井ボード 定性分析・１検体１箇所 ※報告書作成等の専門業者側での経費を含む	1	か所			
計						