様式第４号

工　事　起　工　~~(変　更)~~　概　要　書

執行年度	工事名	県立牛久高等学校照明設備改修工事		
令和8年度	工事場所	牛久市岡見町2081-1	工事番号	第　　号

設計~~(変更)~~概要

照明設備改修工事　　1式

施工方法	請負	保証期間	2	年間
原契約年月日	年　月　日			
工期	年　月　日から 令和9 年　3 月　30 日まで			
変更後工期	年　月　日から　□ 変更なし 日間　□ 延期　日間 年　月　日まで　□ 短縮　日間			
受注者	住所 商号又は名称 代表者名			

施設概要	建物名称	管理・普通教室棟	特別教室棟
	構造	RC 造	RC 造
	階数	4 階建	3 階建
	建築面積	ー　㎡	ー　㎡
	延べ面積	2,727 ㎡	3326 ㎡

施設概要	建物名称	体育館	共同宿泊学習施設
	構造	S、RC 造	RC 造
	階数	2 階建	2 階建
	建築面積	ー　㎡	ー　㎡
	延べ面積	1,456 ㎡	691 ㎡

費目	起工	第１回変更	第２回変更	増減（△）
工事に付する額又は請負額				
工事価格				
消費税相当額(10%)				
請負決定額				

変更理由

変更請負工事算定基準

$$\text{変更工事価格} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$$

変更積算工事価格		請負比率		変更工事価格
	×		=	

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
請負に付する額	1	式		

工事種別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
(1)管理・普通教室棟	1	式		
(2)特別教室棟	1	式		
(3)共同宿泊学習施設	1	式		
(4)体育館	1	式		
(5)廃棄物処理	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(1)管理・普通教室棟

名　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　考
照明設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(2)特別教室棟

名　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　考
照明設備	1	式		
計				

(3)共同宿泊学習施設

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　考
照明設備	1	式		
計				

(4)体育館

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
照明設備	1	式		
計				

(5)廃棄物処理				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　考
廃棄物処理	1	式		
計				

(1)管理・普通教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

(2)特別教室棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

(3)共同宿泊学習施設

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　　額	備　　　考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

(4)体育館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

(5)廃棄物処理

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
廃棄物処理	廃棄物処理	1	式		
計					

(1)管理・普通教室棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 図示A 【管理・教室棟】		45	台			
照明器具 図示B 【管理・教室棟】		270	台			
照明器具 図示C1 【管理・教室棟】		36	台			
照明器具 図示D 【管理・教室棟】		6	台			
照明器具 図示E 【管理・教室棟】		27	台			
照明器具 図示G1 【管理・教室棟】		6	台			
照明器具 図示H 【管理・教室棟】		1	台			
照明器具 図示J 【管理・教室棟】		1	台			
照明器具 図示K 【管理・教室棟】		1	台			
照明器具 図示L 【管理・教室棟】		4	台			
調光ｽｲｯﾁ 【管理・教室棟】		1	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	266	m			
撤去工事	【管理・普通教室棟】	1	式			
計						

(2)特別教室棟	照明設備				照明設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具 図示A 【特別教室棟】		36	台			
照明器具 図示B 【特別教室棟】		246	台			
照明器具 図示C2 【特別教室棟】		18	台			
照明器具 図示F 【特別教室棟】		12	台			
照明器具 図示G2 【特別教室棟】		6	台			
照明器具 図示I 【特別教室棟】		1	台			
照明器具 図示M 【特別教室棟】		3	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	210	m			
撤去工事	【特別教室棟】	1	式			
計						

(3)共同宿泊学習施設	照明設備				照明設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具 図示F【共同宿泊学習施設】		4	台			
撤去工事	【共同宿泊学習施設】	1	式			
計						

(4)体育館	照明設備				照明設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具 図示A 【体育館】		15	台			
照明器具 図示B 【体育館】		1	台			
照明器具 図示C 【体育館】		1	台			
照明器具 図示D 【体育館】		5	台			
照明器具 図示E 【体育館】		35	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m			
直接仮設	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ(内部仕上足場共) 運搬費含む 設置期間：30日間	1,071	㎡			
床養生 石・ﾀｲﾙ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 【体育館】	ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ・専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆﾔ等による養生	1,071	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1,071	㎡			
撤去工事	【体育館】	1	式			
計						

(5)廃棄物処理	廃棄物処理				廃棄物処理	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処理		1	式			
収集運搬費	4t　ｺﾝﾃﾅ車　6～8m3 片道距離概ね25km	1	台			
計						

(1)管理・普通教室棟	照明設備				照明設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	【管理・普通教室棟】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	露出形　　FL 40W　×2 再使用しない	45	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　　FL 40W　×1 再使用しない	270	個			
照明器具 図示C1　撤去	つり下げ形 FL 40W　×1 再使用しない	36	個			
照明器具 図示D　撤去	埋込形　　FL 40W　×3 再使用しない	6	個			
照明器具 図示E　撤去	埋込形　　FL 40W　×2 再使用しない	27	個			
照明器具 図示G1　撤去	埋込灯　　再使用しない	6	個			
照明器具 図示H　撤去	ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ　再使用しない	1	個			
照明器具 図示J　撤去	露出形　　FL 10W　×1 再使用しない	1	個			
照明器具 図示K　撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　　再使用しない	1	個			
照明器具 図示L　撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　　再使用しない	4	個			
調光ｽｲｯﾁ撤去 (再使用しない)	取付枠・ﾌﾟﾚｰﾄ共	1	個			
計						

(2)特別教室棟	照明設備				照明設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	【特別教室棟】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	露出形　　FL 40W　×2 再使用しない	36	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　　FL 40W　×1 再使用しない	246	個			
照明器具 図示C2　撤去	埋込形　　FL 40W　×1 再使用しない	16	個			
照明器具 図示E2　撤去	埋込形　　FL 40W　×2 再使用しない	12	個			
照明器具 図示G2　撤去	埋込灯　　再使用しない	6	個			
照明器具 図示I　撤去	露出形　　FL 20W　×1 再使用しない	1	個			
照明器具 図示M　撤去	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	3	個			
照明器具 図示N　撤去	LED40W×1(下面開放型黒板灯) 再使用しない	2	個			
計						

(3)共同宿泊学習施設	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	【共同宿泊学習施設】	1	式			
照明器具 図示E2　撤去	埋込形　FL 40W　×2 再使用しない	4	個			
計						

(4)体育館	照明設備				照明設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	【体育館】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	露出形　　FL 40W　×2 再使用しない	15	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　　FL 40W　×1 再使用しない	1	個			
照明器具 図示C　撤去	C　　再利用しない	1	個			
照明器具 図示D　撤去	直付　　1000W以下 再使用しない	5	個			
照明器具 図示E　撤去	投光器　　1000W以下 再使用しない	35	個			
計						

(5)廃棄物処理		廃棄物処理			廃棄物処理	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処理		1	式			
混合廃棄物処分費	安定型	3,442	kg			
廃蛍光管等処分費		243	kg			
計						