様式第４号

工　事　起　工　~~（変　更）~~　概　要　書

執行年度	工事名	県立水海道第二高等学校照明設備改修工事		
令和8年度	工事場所	常総市水海道橋本町3549-4	工事番号	第　　号

設計~~（変更）~~概要

照明設備改修工事　　1式

施工方法	請負			保証期間	2	年間
原契約年月日	年　月　日					
工期	年　月　日から 令和9 年　3 月　30 日まで					
変更後工期	年　月　日から　□ 変更なし 日間　□ 延期　日間 年　月　日まで　□ 短縮　日間					
受注者	住所 商号又は名称 代表者名					

施設概要			
	建物名称	管理・教室棟	特別教室棟
	構造	RC 造	RC 造
	階数	3 階建	4 階建
	建築面積	ー　㎡	ー　㎡
	延べ面積	ー　㎡	ー　㎡

施設概要			
	建物名称	屋内運動場	
	構造	S、RC 造	造
	階数	2 階建	階建
	建築面積	ー　㎡	㎡
	延べ面積	ー　㎡	㎡

費目	起工	第１回変更	第２回変更	増減（△）
工事に付する額又は請負額				
工事価格				
消費税相当額（10%）				
請負決定額				

変更理由

変更請負工事算定基準

$$\text{変更工事価格} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$$

変更積算工事価格		請負比率		変更工事価格
	×		=	

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
請負に付する額	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
管理・教室棟	1	式		
特別教室棟	1	式		
屋内運動場	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

管理・教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	1	式		
発生材処理	1	式		
直接仮設	1	式		
計				

特別教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

屋内運動場

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	1	式		
発生材処理	1	式		
直接仮設	1	式		
計				

電気設備工事　中科目別内訳

管理・教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
直接仮設		1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

特別教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

屋内運動場

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
直接仮設		1	式		
計					

管理・教室棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	A【管理・教室棟】	162	台			
LED照明器具	B	22	台			
LED照明器具	C	61	台			
LED照明器具	D	3	台			
LED照明器具	E	2	台			
LED照明器具	F	21	台			
LED照明器具	H	20	台			
LED照明器具	I	5	台			
LED照明器具	J	6	台			
LED照明器具	N	28	台			
LED照明器具	O	2	台			
LED照明器具	P	6	台			
LED照明器具	T	9	台			
LED照明器具	U	13	台			
LED照明器具	V	16	台			
LED照明器具	W	8	台			
LED照明器具	i	180	台			
LED照明器具	j	24	台			
天井　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(基準単価)	厚9.5 不燃 突付け	4.96	㎡			
天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り(内部用)(基準単価)	厚 9.0 不燃 捨張り工法 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 下地不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共	4.96	㎡			

管理・教室棟		照明設備		照明設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	4.96	㎡			
撤去		1	式			
計						

管理・教室棟　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安定型混合廃棄物	処分費	1,767	kg			
廃蛍光管等廃棄物	処分費	230	kg			
計						

管理・教室棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 【図書室】	運搬費等含む	1	式			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 【職員室】	運搬費等含む	1	式			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 【多目的室】	運搬費等含む	1	式			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 【会議室】	運搬費等含む	1	式			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 【視聴覚室教室】	運搬費等含む	1	式			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 【教室×3】	運搬費等含む	1	式			
床養生 石・ﾀｲﾙ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ・専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆﾔ等による養生	740	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	740	㎡			
計						

特別教室棟	照明設備			照明設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	A【特別教室棟】	375	台			
LED照明器具	B【特別教室棟】	36	台			
LED照明器具	C【特別教室棟】	12	台			
LED照明器具	F【特別教室棟】	62	台			
LED照明器具	G	1	台			
LED照明器具	a	56	台			
撤去		1	式			
計						

特別教室棟		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安定型混合廃棄物	処分費	1,493	kg			
廃蛍光管等廃棄物	処分費	156	kg			
計						

屋内運動場		照明設備			照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	A【屋内運動場】	81	台			
LED照明器具	B【屋内運動場】	5	台			
LED照明器具	C【屋内運動場】	2	台			
LED照明器具	D【屋内運動場】	9	台			
LED照明器具	E【屋内運動場】	5	台			
LED照明器具	F【屋内運動場】	7	台			
撤去		1	式			
計						

屋内運動場		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安定型混合廃棄物	処分費	382	kg			
廃蛍光管等廃棄物	処分費	37	kg			
収集運搬費	4t　ｺﾝﾃﾅ車　6～8m3 片道距離概ね25km	1	台			
収集運搬費	2・3t ﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km	1	台			
計						

屋内運動場		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 【ｷｬｯﾄｳｫｰｸ】	運搬費等含む	1	式			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 【ｱﾘｰﾅ】	運搬費等含む	1	式			
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 【ｽﾃｰｼﾞ】	運搬費等含む	1	式			
床養生 石・ﾀｲﾙ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ・専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆﾔ等による養生	1,550	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1,550	㎡			
計						

管理・教室棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	162	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	22	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	61	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×3 再使用しない	3	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 55W　×4 再使用しない	21	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	20	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×4 再使用しない	5	個			
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	6	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再使用しない	28	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	6	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再使用しない	9	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	13	個			
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	16	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×4 再使用しない	8	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	180	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	24	個			
計						

特別教室棟		照明設備			照明設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去		1	式			
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 40W　×1 再使用しない	387	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　　FL 40W　×2 再使用しない	112	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　　FL 40W　×1 再使用しない	42	個			
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　　再使用しない	1	個			
計						

屋内運動場	照明設備			照明設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	11	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	7	個			
白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再使用しない	5	個			
HID灯器具 撤去	直付　1000W以下 再使用しない	86	個			
灯具昇降装置 撤去	昇降装置、滑車、ﾜｲﾔｰ等を含む。	86	台			
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ制御盤 内部機器　撤去		1	式			
計						

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
石綿事前調査 図書室	天井ボード 定性分析・１検体１箇所 ※報告書作成等の専門業者側での経費を含む	1	か所			
計						