様式第４号

工　事　起　工　~~（変　更）~~　概　要　書

執行年度	工事名	笠松運動公園陸上競技場トイレ洋式化工事		
令和8年度	工事場所	茨城県那珂市向山1282-1	工事番号	第　　号

設計~~（変更）~~概要

トイレ洋式化工事　　1式

施設概要			
	建物名称		
	構　造	造	造
	階　数	階建	階建
	建築面積	㎡	㎡
	延べ面積	㎡	㎡

施設概要			
	建物名称		
	構　造	造	造
	階　数	階建	階建
	建築面積	㎡	㎡
	延べ面積	㎡	㎡

施工方法	請　負	保証期間	2　年間
原契約年月日	年　月　日		
工期	年　月　日から 60日間 年　月　日まで		
変更後工期	年　月　日から　□ 変更なし 日間　□ 延期　日間 年　月　日まで　□ 短縮　日間		
受注者	住　所 商号又は名称 代表者名		

費　目	起　工	第１回変更	第２回変更	増減（△）
工事に付する額又は請負額				
工事価格				
消費税相当額（10%）				
請負決定額				

変更理由

変更請負工事算定基準

変更工事価格　＝　変更積算工事価格　×　（起工時の請負決定額 ／ 起工時の請負に付する額）

変更積算工事価格		請負比率		変更工事価格
	×		＝	

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
請負に付する額	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
トイレ和洋改修	1	式		
２階Ｃ入口トイレ改修	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
トイレ和洋改修	1	式		
計				

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
トイレ和洋改修	1	式		
２階Ｃ入口トイレ改修	1	式		
計				

建築工事　科目別内訳

トイレ和洋改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
アスベスト対策費	1	式		
ブース工事	1	式		
計				

２階Ｃ入口トイレ改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
鉄骨	1	式		
金属	1	式		
建具	1	式		
内外装	1	式		
撤去	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

トイレ和洋改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

トイレ和洋改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式		
和洋改修工事 解体・撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

２階Ｃ入口トイレ改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
計				

トイレ和洋改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
アスベスト対策費		1	式		
計					
ブース工事		1	式		
計					

２階Ｃ入口トイレ改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
鉄筋	内部仕上	1	式		
計					
コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	鉄骨	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
建具	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
撤去	撤去	1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

トイレ和洋改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					

トイレ和洋改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
和洋改修工事 解体・撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

２階Ｃ入口トイレ改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

トイレ和洋改修　アスベスト対策費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生	小規模 内部及び通路養生	200	㎡			
墨出し(内部改修)	個別改修	200	㎡			
整理清掃 後片付け	小規模 - -	200	㎡			
計						

トイレ和洋改修　ブース工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存ﾌﾞｰｽ撤去		16	か所			
ﾌﾞｰｽ改修		16	か所			
床仕上部分補修		16	か所			
壁仕上部分補修		16	か所			
計						

２階Ｃ入口トイレ改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	複合改修	9.7	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	25	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	25	㎡			
計						

２階Ｃ入口トイレ改修	鉄筋			内部仕上		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.01	t			
鉄筋加工組立		0.01	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.01	t			
計						

２階Ｃ入口トイレ改修	コンクリート			内部仕上		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
型枠	ﾗｲﾆﾝｸﾞ立上がり	0.3	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	0.3	㎡			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21+N S18 粗骨材20	1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾗｲﾆﾝｸﾞ立上がり　人力打設 S18	0.1	m3			
計						

２階Ｃ入口トイレ改修	鉄骨				鉄骨	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼	75×45×15×2.3 SSC400相当品	10.4	kg			
現場建方費		0.01	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	0.01	t			
工場塗装費	JIS K 5674 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ　2回塗り	1.1	㎡			
鉄骨運搬	6t車	0.01	t			
計						

２階Ｃ入口トイレ改修	金属			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	1.6	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	8.3	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	2	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	9.3	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所			
あと施工ｱﾝｶｰ	D10共 下向き 金属拡張形 ｽﾘｰﾌﾞ打込式	18	か所			
あと施工ｱﾝｶｰ	M10 横向き 金属拡張形 ｽﾘｰﾌﾞ打込式	8	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
計						

２階Ｃ入口トイレ改修	建具			トｲﾚﾌﾞｰｽ		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
TB-2 トｲﾚﾌﾞｰｽ	W1870×H1900	1	か所			
施工費		1	式			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

2階C入口トイレ改修	内外装				内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 6×6	10	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	10	m			
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張　下地ﾓﾙﾀﾙ共 25㎜角	0.5	㎡			
壁ﾀｲﾙ張り	Ⅰ類　100角　下地ﾓﾙﾀﾙ共	0.5	㎡			
壁 耐水合板張り	t12　T-1　下地張り	2	㎡			
壁 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 板張り	t6	2	㎡			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	ﾒﾗﾐﾝPF板 t19×D180×L2,070	1	か所			
計						

2階C入口トイレ改修	撤去				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	0.6	㎡			
床 ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	5.5	m			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	0.9	㎡			
壁 ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	3.8	m			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	0.4	㎡			
計						

2階C入口トイレ改修	発生材処理				積込	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	木材類 人力	0.2	m3			
発生材積込み	ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 人力	0.02	m3			
発生材積込み	金属くず 人力	0.3	m3			
発生材積込み	がれき類 人力	0.2	m3			
計						

2階C入口トイレ改修	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2t・3tダンプ車	片道距離概ね25km 木材類	1	台			
2t・3tダンプ車	片道距離概ね25km ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず	1	台			
2t・3tダンプ車	片道距離概ね25km 金属くず	1	台			
2t・3tダンプ車	片道距離概ね25km がれき類	1	台			
計						

２階Ｃ入口トイレ改修	発生材処理			処分		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
木くず		0.2	m3			
ガラス 陶磁器くず		0.02	m3			
金属くず	有価物　H4	▲0.03	t			
がれき類		0.2	m3			
計						

トイレ和洋改修	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	16	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	16	個			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	32	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	80	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	32	m			
電灯分電盤　改修	ELB2P50AF/30AT 追加	4	面			
計						

トイレ和洋改修		衛生器具設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
床置床排水大便器	CFS498BM#NW1	16	基			
温水洗浄式便座	TCF5731AU	16	台			
床排水ﾌﾗﾝｼﾞ	HP430-7 75塩ビ管用	16	組			
棚付二連紙巻器	YH702	16	個			
大便器 取付	ﾀﾝｸ式(ﾛｰﾀﾝｸ)	16	組			
温水洗浄式便座 取付		16	組			
紙巻器(露出)取付	1連(紙巻器のみを取付の場合)	16	個			
給水管変更工事	材工共	16	か所			
和洋ﾘﾓﾃﾞﾙ工法	排水ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 超速硬ﾓﾙﾀﾙ共 ・ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費 ・解体撤去工事 ・場内小運搬	16	か所			
計						

トイレ和洋改修	和洋改修工事解体・撤去工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
既存和風便器 周囲床特殊ｶｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ切り共	16	か所			
床仕上げ撤去	便器周囲のみ撤去	16	か所			
既存給水管処理	既存給水管のまま (FV/止水栓取り外しのみ)	16	か所			
発生材場内小運搬		16	か所			
計						

トイレ和洋改修		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物処分費	安定型混合廃棄物 （建築、電気、設備一括）	8	m3			
産業廃棄物処分費	石綿含有産業廃棄物（安定型） （建築、電気、設備一括）	4	m3			
収集運搬費	4tｺﾝﾃﾅ車 片道概ね25km	1	回			
収集運搬費 （石綿含有）	4tｺﾝﾃﾅ車 片道概ね75km	1	回			
計						

2階C入口トイレ改修		衛生器具設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【新設】						
壁掛小便器 (床置床排水)	UFS910W#NW1 節水、自己発電、排水心可変、 排水ｿｹｯﾄ、他一式	1	組			
器具取付費		1	式			
計						

２階Ｃ入口トイレ改修　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合　機械室・便所 20A	4	m			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐　20A 保温有	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150㎜　75㎜	1	か所			
保温工事	給水管	1	式			
計						

２階Ｃ入口トイレ改修	排水設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　65A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　50A	2	m			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐　65A 保温無	1	か所			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐　50A 保温無	1	か所			
計						

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮設間仕切り下地	B種 木下地	2	㎡			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 合板	2	㎡			
木製仮設片開き扉	W900*H2000 合板片面張り	2	か所			
アスベスト分析調 査費		1	式			
計						