(R8.5.15 改定)

特　記　仕　様　書　（改修工事）

Ⅰ　工　事　概　要

１．工 事 名　県立下妻第一高等学校職員室内部改修工事

２．工事場所　茨城県下妻市下妻乙 226-1

３．敷地面積　45,419 ㎡

４．建設工事その他概要（建物名称、構造、階数、建築面積、延べ面積、等）

(1)　工事範囲　　※図示

(2)　建物概要

（全体）

建物名称	管理教室棟		
構　　造	RC 造	造　一部　　造	造　一部　　造
階　　数	地上 4 階	地上　階　　地下　階	地上　階　　地下　階
建築面積		㎡	㎡
延べ面積	3,867 ㎡	㎡	㎡

(3)　その他条件等

・

・

５．別途工事

・

・

・

(H12.04.01 作成)
(H13.10.01 改定)
(H14.05.30 改定)
(H15.06.01 改定)
(H15.09.01 改定)
(H16.05.15 改定)
(H17.05.15 改定)
(H17.10.01 改定)
(H18.05.15 改定)
(H19.07.01 改定)
(H23.06.01 改定)
(H24.06.01 改定)
(H25.05.15 改定)
(H26.05.15 改定)
(H27.05.15 改定)
(H28.04.25 改定)
(H29.04.25 改定)
(H30.04.25 改定)
(H31.04.25 改定)
(R02.04.30 改定)
(R03.04.30 改定)
(R04.05.15 改定)
(R05.05.15 改定)
(R06.05.15 改定)
(R07.05.15 改定)
(R08.05.15 改定)

Ⅱ 建 築 改 修 工 事 仕 様

1．共通仕様

（1）図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、・を付けたものを適用する。

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和７年版）（以下、「改修標準仕様書」という。）

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和７年版）（以下、「標準仕様書」という。）

・建築工事標準詳細図（令和４年版）（以下、「標準詳細図」という。）

・建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）

（2）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書を適用する。

（3）本特記仕様書の表記

1）項目は、番号に□のついたものを適用する。

2）特記事項は、◎印の付いたものを適用する。・印のみの場合は適用しない。

◎印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

◎印と※印の付いた場合は、共に適用する。

3）特記事項に記載の［　　］内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

4）特記事項に記載の（　　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

1 一般共通事項

1 適用区分

・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

・風圧力

風速(V_0=　　m/s)

地表面粗度区分（ ・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ ）

・積雪荷重

H12 年5 月31 日建設省告示第1455 号における区域　別表（　）

・大地震動時の非構造部材の変形追従性能を確認する場合の層間変形角

・1／200　・1／150　・1／120　・　・図示（　　）

確認箇所（　　）

2 環境への配慮

[1.4.1]

（1）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

③接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

④①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

2）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。

①建築基準法施行令第20 条の7 第1 項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

②建築基準法施行令第20 条の7 第4 項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

③建築基準法施行令第20 条の7 第1 項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

④建築基準法施行令第20 条の7 第3 項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

3 材料の品質等

[1.4.2]

（1）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。

（2）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督員の承諾を受ける。

（3）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

（4）本工事に使用する材料のうち、（5）に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥のすべての事項を満たすものとし、その証明となる資料（外部機関が発行する証明書の写し等）を監督員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③安定的な供給が可能であること。

④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

（５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料

床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト材、乾式保護材、既調合モルタル、既調合目地材、ルーフドレン、吸水調整剤、錠前類、クローザ類、自動ドア機構、自閉式上吊り引戸機構、重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、天井点検口、床点検口、グレーチング、屋上緑化システム、トップライト、ポリマーセメントモルタル、鋳鉄製ふた

（６）「茨城県リサイクル建設資材評価認定制度」で認定されたリサイクル建設資材については、茨城県リサイクル建設資材率先利用指針により率先利用に努めるものとする。

また、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）」に基づく「令和５年度茨城県グリーン購入推進方針」に定める「特定調達品目」の判断基準等を満たす環境物品等を選択するよう努めるものとする。

（７）（１）から（６）を満たすものが県産品で確保できる場合には、その優先使用に努めるものとする。県産品とは、「茨城県内で生産されたもの、又は加工し製品化されたもの」とする。

なお、県産品のうち木材については、県内の森林から合法的に産出された木材を使用することとし、「いばらき優良木材証明制度」に基づく証明書など、県産木材であることが確認できる資料を提出して監督員の承諾を受けることとする。

4 石綿含有建材の調査

[1.5.1]

調査

※石綿含有建材の事前調査

工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

貸与資料（　　）

・分析による石綿含有建材の調査

分析対象

アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト

分析方法

材料名	定性分析方法	定量分析方法
	（JIS A 1481-1）または（JIS A 1481-2）	（JIS A 1481-3）（JIS A 1481-4）または（JIS A 1481-5）
	・　（箇所）	・　（箇所）
	・　（箇所）	・　（箇所）
	・　（箇所）	・　（箇所）

サンプル数　1 箇所あたり 3 サンプル

採取箇所

・図示による　・

5 化学物質の濃度測定

(1.5.10) [1.7.10]

室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン（学校施設については、パラジクロロベンゼンについても対象とする。）の濃度を測定し、測定結果を監督員に報告すること。

採取方法及び測定方法は、厚生労働省が示した室内空気中化学物質の標準的な方法とし、ホルムアルデヒドの測定方法は、ジニトロフェニルヒドラジン(DNPH)誘導体化固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法により、

その他の揮発性有機化合物の測定方法は、固相吸着／溶媒抽出法とガスクロマトグラフ／質量分析法の組み合わせにより行い、パッシブ型採取機器により行うこと。

測定対象室は、平成 15 年 4 月 1 日通知「官庁営繕部における平成 15 年度からのホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」に準じ、下表の数を標準とする。(指針値は、付記事項の７を参照)

室の床面積 A(㎡)	A≦50	50＜A≦200	200＜A≦500	500＜A
測定箇所数	1	2	3	4

室内空気中の化学物質の濃度測定対象室箇所数表

室名 (測定対象室)	床面積	測定箇所数
職員室	180 ㎡	2

着工前の測定・行う　　・行わない

６ 埋設配管・配線及び鉄筋調査

あと施工アンカー工事

6 章及び 8 章によるコア抜き、はつり工事等

※既存資料調査

・探査機（電磁誘導法又は電磁波レーダー法）による探査

配管・配線等の位置の墨出を行う

範囲　※図示による　・

・放射線透過試験

労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和 47 年労働省令第 41 号) 等に定めるところによるほか、次による。

(1) 作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明する資料を監督員に提出する。

(2) 放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。

(3) 露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。

(4) 付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。

(5) 躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。

撮影枚数　　枚

フィルムサイズ

コンクリート厚さ　　cm

7 リサイクルの優先順位

(1) 発生抑制の徹底　(2) 現場分別の徹底　(3) 再使用の徹底　(4) 再資源化・再生資材利用の徹底

(5) 適正処理の徹底　(再資源化に係る作成書類は、付記事項の６を参照)

8 発生材の処理等

・発注者に引渡しを要するもの　※無し　・あり　処理方法（　　）

・特別管理産業廃棄物　※無し　・あり　処理方法（　　）

・現場での再利用を図るもの　※無し　・あり　品目　（　　）

9 技能士

[1.7.2]

工事項目	技能検定職種	技能検定作業
仮設工事	とび	・とび作業
防水改修工事	防水施工	・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

		・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業 ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ常温粘着工法防水工事作業 ・ＦＲＰ防水工事作業
外壁改修工事	左官	・左官作業
	タイル張り	・タイル張り作業
	樹脂接着剤注入施工	・樹脂接着剤注入工事作業
	塗装	・建築塗装作業
建具改修工事	サッシ施工	・ビル用サッシ施工作業
	ガラス施工	・ガラス工事作業
	自動ドア施工	・自動ドア施工作業
内装改修工事	内装仕上施工	◎プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ◎ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・化粧フィルム工事作業
	建築大工	・大工工事作業
	表装	・壁装作業
塗装改修工事	塗装	◎建築塗装作業
耐震改修工事	鉄筋施工	・鉄筋組立て作業
	型枠施工	・型枠工事作業
	とび	・とび作業
	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工	・コンクリート圧送工事作業
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事	ブロック建築	・コンクリートブロック工事作業
	ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ施工	・ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ工事作業
石工事	石材施工	・石張り作業
舗装工事	路面標示施工	・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業 ・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ工事作業
植栽工事	造園	・造園工事作業
屋根及びとい工事	建築板金	・内外装板金作業
	かわらぶき	・かわらぶき作業

10 施工図等の取扱い

施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。

11 既存部分との取合い

工事中に取合部その他本工事範囲外の部分に汚損を生じた場合は、原型に復する。

12 設備工事との取合い

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。

13 他工事又は他工種との取合い

工事区分表による。これにより難い場合は監督員と協議する。

14 契約直後・施工中の提出書類

契約書、標準仕様書、改修標準仕様書及び本項以外で提出を求めている書類の他、契約時又は施工中に以下の書類を監督員に提出する。

契約直後に提出する書類

◎コリンズへの登録が確認できる書類（付記事項の２を参照）

※火災保険等（法定外の労災保険を含む）に加入したことを証明できる書類

◎建設業退職金共済制度の掛金収納書提出用台紙（様式第 033 号）

※その他　　監督員が必要と認め、指示した書類及び部数

施工中に提出する書類

※施工体制台帳の写し

※施工体系図の写し

※規格品証明書（原品証明書、同等品試験証明書、試験成績書等）

・鉄筋圧接部の外観試験報告書

・鉄筋圧接部の超音波探傷試験報告書又は引張試験報告書

・機械式継手部の試験結果報告書

・溶接継手部の試験結果報告書

・フレッシュコンクリート試験報告書（監督員の承諾を受けたものを除く）

・コンクリート強度試験報告書（監督員の承諾を受けたものを除く）

・構造体コンクリートにおける部材の位置及び断面寸法の許容差出来高管理記録

・鉄骨工事における建入れ施工管理記録

・シーリング試験結果報告書（試験成績書）

・タイル工事における接着力試験報告書

・木材の含水率試験報告書

・防腐、防蟻処理(証明書等)

・あと施工アンカー引張試験結果報告書（監督員の承諾を受けたものを除く）

・カーテンウォール工事における品質管理記録

・舗装工事における各種試験結果記録

◎コリンズへの変更・訂正登録が確認できる書類（付記事項の２を参照）

◎産業廃棄物処理関係書類(産業廃棄物運搬委託契約書及び許可書の写し、産業廃棄物処理委託契約書及び許可書の写し等)

◎産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し

◎室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定報告書

※建設副産物実態調査に関する出力調査票

※その他　　監督員が必要と認め、指示した書類及び部数

15 完成時の提出書類

（1.7.1～1.7.3）（表 1.7.1）

契約書、標準仕様書、改修標準仕様書及び本項以外で提出を求めている書類の他、完成時に以下の書類を監督員に提出する。

※完成図

※作成する

提出書類及び部数

・原図（・A1　・A2　・A3）　部数　１部

※製本（・A1　・A2　※A3）　部数　１部

※CAD データ（JWW 形式）　部数　CD-R（1 枚）

・作成しない

※写真

適用	内容	枚数	提出方式	部数
※	工事写真	適宜	電子データ（JPEG 形式）	CD-R（1 枚）
※	完成写真（支払用：内外	各 2 枚以上	A4 版	1 部

	観）			
・	完成写真	適宜	・ｶﾗｰ印画紙ｷｬﾋﾞﾈ判ｱﾙﾊﾞﾑ綴じ ・電子データ	・1 部 ・CD-R

ｶﾗｰ印画紙ｷｬﾋﾞﾈ判ｱﾙﾊﾞﾑ綴じは黒表紙金文字入りでサイズはH320 X W300 程度とする

完成写真（ｶﾗｰ印画紙ｷｬﾋﾞﾈ判ｱﾙﾊﾞﾑ綴じ）の撮影業者

※建築完成写真の撮影実績のある者で、監督員が承諾する撮影業者

※保全に関する資料　　部数　　※１部

・防水保証書（3-5、6、7、8 は10 年）　　部数　　※１部

◎コリンズへの完成登録が確認できる書類（付記事項の２を参照）

◎建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表（様式第031 号）

※その他　　監督員が必要と認め、指示した書類及び部数

16 引渡物

※鍵は1 カ所につき、3 個を1 組とし、プラスチック札に室名を記入して提出する。

※マスター鍵は、1 組3 個とし、木製及び金属製建具共通とする。

※スチール製キーボックス

17 埋蔵文化財

※文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地内

※掘削作業に際しては、工事立会、試掘確認調査等を要する。施工にあたっては、あらかじめ、工事日程、掘削範囲図及び掘削断面図等を作成の上、監督員、施設管理担当、教育庁文化課担当と協議を行うこと。

※掘削作業に際しては、慎重に施工のこと。施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告すること。

2 仮設工事

1 騒音・粉じん等の対策

[2.1.3]

・防音パネル　・防音シート

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲

・図示による

2 足場

[2.2.1] [表2.2.1]

「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（１）手すり据置き方式又は（２）手すり先行専用足場方式により行う。

外部足場　・設置する　（設置範囲　・図示　・　）　・設置しない

防護シート　・設置する　（設置範囲　・図示　・　）　・設置しない

内部足場　◎設置する　（※脚立、足場板等　・　）　・設置しない

材料、撤去材等の運搬方法

種別　（・A種　・B種　・C種　・D種　◎E種）

C種：利用可能なエレベーター　（・図示による　・　）

D種：利用可能な階段　（・図示による　・　）

3 既存部分の養生

[2.3.1]

１）養生方法等

◎既存部分　養生の方法（※ビニルシート、合板等　・　）

◎既存家具、既存設備等　養生の方法（※ビニルシート等　・　）

◎既存ブラインド、カーテン等　養生の方法（・ビニルシート等　・　）

保管場所　（・図示による　・　）

◎固定された備品、机、ロッカー等の移動　（・図示　・　）

２）既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

4 監督員事務所

[2.4.1]

・設ける

規模：　㎡程度

仕上げの程度：　程度

備え付ける備品：

・机　脚　・椅子　脚　・ロッカー　台　・書棚　台

・ホワイトボード　・製図板　・掛時計　・寒暖計

・ゴム長靴　・雨合羽　・保護帽　・懐中電灯

・安全帯　・受託者加入電話の子機　・暖冷房機

・消火器　・湯沸器　・掃除具

・その他（　）

※設けない

5 工事用水

構内既存施設の利用

・無し　　※有り（◎利用できる（有償）　※利用できない）

6 工事用電力

構内既存の施設

・無し　　※有り（◎利用できる（有償）　※利用できない）

7 仮設間仕切り

[2.3.2] [表2.3.1]

仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　　・図示による　　・

仮設間仕切りの種別と材質等

種別	下地	仕上げ（厚さmm）	塗装	充填材
・A種	・木 ・軽量鉄骨	・せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 種類（・　　） 厚さ（※9.5mm　・　mm） ・合板 材種（・　　） 厚さ（※9mm　・　mm） ・	・無し ・片面	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k ※厚さ50mm以上 ・
・B種				
※C種	単管	防炎ｼｰﾄ		

仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等

材質	仕上げ	塗装	設置箇所	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張り
※木製	※合板張り程度	※無し ・片面	※図示による ・　か所	・有り ・無し
・				

グラスウール張り　※グラスウール32k（厚50mm以上）

8 工事看板

[2.4.1]

※設置する

設置の場所（◎正門　　）

記載事項（※工事番号　※工事名称　※発注者　※設計者　※監理者　※工期　※施工者）

大きさ（※H900mm×W1800mm程度　　・　　）

・設置しない

3 防水改修工事

1 施工数量調査

[1.6.2] [1.6.3]

調査範囲　・図示による　・
調査方法　・図示　・
既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示による　・
調査報告書の提出部数　・2 部　・

2 降雨等に対する養生方法（とい共）

[3.1.3]

※改修標準仕様書 3.1.3(5)(ｱ)～(ｳ)による　・

3 既存防水の処理

[3.1.4] [3.2.3] [3.2.4] [3.2.6]

既存保護層の撤去　・行う（範囲　・図示による　・　）　・行わない
既存防水層の撤去　・行う（範囲　・図示による　・　）　・行わない
既存防水層表面の仕上げ塗装の撤去　・行う（・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X）　・行わない

4 既存下地の処理

[3.2.6]

既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　・図示による　・
POS 工法及び POSI 工法（機械的固定工法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理
※改修標準仕様書 3.2.6(4)(ｳ)(g)①～③による　・
設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり、丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理
※監督員と協議する　・図示による　・

5 アスファルト防水

[3.3.2～3.3.5]

屋根保護防水（既存）
新設防水層（屋根保護絶縁工法）の種別

改修工法	新設種別	施工箇所	断熱材	絶縁用シート
・P2A	・A-1			※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ厚さ 0.15mm 以上又はﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ 70g/㎡程度 ・
	・A-2			
	・A-3			
・P1B	・B-1			
	・B-2			
・P2AI	・AI-1		(種類) ※JIS A 9521 に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種 bA（スキン層付き） (厚さ)(mm) ・	※ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ 70g/㎡程度 ・
	・AI-2			
	・AI-3			
・P1BI	・BI-1			
	・BI-2			

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ
※改修標準仕様書 表 3.3.5 から表 3.3.6 による

・JIS A 6013 に基づく種類及び厚さ

用途による区分　　・

材料による区分　　※R 種

厚さ　　（　　）mm 以上

部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

※改修標準仕様書 表 3.3.3 から表 3.3.4 による

・JIS A 6013 に基づく種類及び厚さ

用途による区分　　・

材料による区分　　※R 種

厚さ　　（　　）mm 以上

平場の保護コンクリートの厚さ

こて仕上げ　　※水下　80mm 以上　・

床タイル張り　　※水下　60mm 以上　・

立上り部の保護工法

・乾式保護材（品質・性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による）

窯業系パネル I 類　厚さ（　　）mm　幅（　　）mm

・れんが押え（※JIS R 1250　・　）

・コンクリート押え

・モルタル押え（屋内）

屋根露出防水（既存）

新設防水層（屋根露出工法）の種別

改修工法	新設種別	施工箇所	断熱材	仕上塗料		高日射反射率防水	備考
				種類	使用量		
・M4C	・C-1 ・C-2 ・C-3 ・C-4		―	・ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の仕様 ・	※ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の仕様 ・	・適用する	
・M3D ・P0D	・D-1 ・D-2		―	・ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の仕様 ・	※ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の仕様 ・	・適用する	脱気装置 ・設ける ・設けない 改修用ドレン ・設ける ・設けない
・P0DI ・M3DI ・M4DI	・DI-1 ・DI-2		改修標準仕様書 3.3.2(9) （種類） ・ （厚さ）（mm） ・	・ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の仕様 ・	※ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の仕様 ・	・適用する	脱気装置 ・設ける ・設けない 改修用ドレン ・設ける ・設けない

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

※改修標準仕様書 表 3.3.7 及び表 3.3.9 による

・JIS A 6013 に基づく種類及び厚さ

用途による区分　　・

材料による区分　　※R 種

厚さ　　（　　）mm 以上

部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

※改修標準仕様書 表 3.3.8 及び表 3.3.9 による

・JIS A 6013 に基づく種類及び厚さ

用途による区分　　・

材料による区分　　※R 種

厚さ　　（　　）mm 以上

絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置

※図示による　　・

絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

種類　　※アスファルトルーフィング類の製造所の指定　　・

設置数量　　※アスファルトルーフィング類の製造所の指定　　・　　個

屋内防水

防水層の種別

工法	種別	施工箇所
・P1E ・P2E	・E-1 ・E-2	

保護層

・設ける（※図示による　・　）　　・設けない

E-1 の工程 3 を行う部位

※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位

・

立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法

※アルミニウム製　L-30×15×2.0㎜ 程度　　・

屋上排水溝

・図示による　　・

6　改質アスファルトシート防水

[3.4.2] [3.4.3]

屋根露出防水（既存）

新設防水層の種別

改修工法	新設種別	施工箇所	断熱材	仕上塗料 種類	仕上塗料 使用量	高日射反射率防水	備考
・M4AS	・AS-T1 ・AS-T2 ・AS-J2			※改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様 ・	※改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様 ・	・適用する	
・M3AS	・AS-T3 ・AS-T4 ・AS-J1			※改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様 ・	※改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様 ・	・適用する	脱気装置 ・設ける ・設けない 改修用ドレン ・設ける ・設けない
・POAS	・AS-T3 ・AS-T4 ・AS-J1 ・AS-J3			※改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様 ・	※改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様 ・	・適用する	脱気装置 ・設ける ・設けない 改修用ドレン ・設ける ・設けない
・M4ASI ・M3ASI ・POASI	・ASI-T1 ・ASI-J1		改修標準仕様書 3.4.2(3)(ｳ) （種類） ・ （厚さ）（㎜） ・	・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様 ・	※改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄの製造所の仕様 ・	・適用する	脱気装置 ・設ける ・設けない 改修用ドレン ・設ける ・設けない 防湿層 ・設ける ・設けない

改質アスファルトシートの種類及び厚さ

※改修標準仕様書 表 3.4.1 から表 3.4.3 による

・JIS A 6013 に基づく種類及び厚さ

用途による区分　　・
材料構成による区分　　※R 種
厚さ　　（　　）mm以上

粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

※改修標準仕様書 表 3.4.1 から表 3.4.3 による

・JIS A 6013 に基づく種類及び厚さ

用途による区分　　・
材料構成による区分　　※R 種
厚さ　　（　　）mm以上

部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

※改修標準仕様書 表 3.4.1 から表 3.4.3 による

・JIS A 6013 に基づく種類及び厚さ

用途による区分　　・
材料構成による区分　　※R 種
厚さ　　（　　）mm以上

立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法

※アルミニウム製　L-30×15×2.0㎜程度　　・

絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

種類

※改質アスファルトルーフィング類の製造所の指定　　・

設置数量

※改質アスファルトルーフィング類の製造所の指定　　・　　個

絶縁断熱工法の防湿用シート

・設置する　　・設置しない

7　合成分子系ルーフィングシート防水

[3.5.2～3.5.4] [表3.5.1～3.5.3]

新設防水層の種別

改修工法	新設種別	施工箇所	断熱材	仕上塗料 種類	仕上塗料 使用量	高日射反射率防水	備考
・POS ・S4S	・S-F1			※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様 ・	※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様 ・	・適用する	脱気装置 ・設ける ・設けない 改修用ドレン ・設ける ・設けない
	・S-F2					・適用する	
	・S-M1			※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様 ・	※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様 ・	・適用する	
	・S-M2					・適用する	
・S3S	・S-F1	・プレキャストコンクリート下地 ・		※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様 ・	※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様 ・	・適用する	脱気装置 ・設ける ・設けない 改修用ドレン ・設ける ・設けない
	・S-F2	・プレキャストコンクリート下地 ・				・適用する	
・M4S	・S-M1			※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様 ・	※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様 ・	・適用する	脱気装置 ・設ける ・設けない 改修用ドレン ・設ける ・設けない
	・S-M2					・適用する	
・POSI ・S3SI ・S4SI ・M4SI	・SI-F1	・プレキャストコンクリート下地 ・	改修標準仕様書 3.5.2(3)(ｴ)(b) （種類） ・ （厚さ）mm ・25　・50	※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様 ・	※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様 ・	・適用する	脱気装置 ・設ける ・設けない 改修用ドレン ・設ける ・設けない
	・SI-F2	・プレキャストコンクリート下地 ・				・適用する	
	・SI-M1		改修標準仕様書 3.5.2(3)(ｴ)(a) （種類） ・ （厚さ）mm ・25　・50	※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様 ・	※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの製造所の仕様 ・	・適用する	
	・SI-M2					・適用する	

S-F1、S-M1、S-F2、S-M2 の仕様

※非歩行仕様　　・軽歩行仕様

SI-M1 及び SI-M2 における防湿用フィルム

・設置する　　・設置しない

屋内防水

防水層の種別

改修工法	新設種別	施工箇所	保護層 平場の保護モルタル塗厚	保護層 立上り部の保護モルタル塗厚
・P1S	・S-C1		・　　mm	※7mm 以下 ・

平場モルタル床塗りにおける床目地の目地割り及び種類

目地割り

※目地割り 2 ㎡程度、最大目地間隔 3m 程度　　・図示による

目地の種類

※押し目地　　・

合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ

※改修標準仕様書 表3.5.1から表3.5.3による

・JIS A 6008に基づく種類及び厚さ

種類（　　）　　厚さ（　　mm以上）

絶縁用シート及び可塑剤移行防止シートの材質

※発泡ポリエチレンシート　　・

固定金具の材質及び寸法形状

※厚さ 0.4mm 以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工したもの

・

接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量

種類

※ルーフィングシートの製造所の仕様　　・

設置数量

※ルーフィングシートの製造所の仕様　　・（　　個）

接着工法の場合のプレキャストコンクリート部材下地の目地処理

・行う（・図示による　・　）　　・行わない

プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り（種別 S-F1、SI-F1の場合）

・行う（・図示による　・　）　　・行わない

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け

1章　適用区分による風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

8　塗膜防水

[3.6.2] [3.6.3]

新設防水層（ウレタンゴム系塗膜防水）の種別

改修工法	新設種別	施工箇所	仕上塗料		高日射反射率防水	備考
			種類	使用量		
・P0X	※X-1 ・X-2 ・X-1H ・X-2H		※主材料の製造所の仕様 ・	※主材料の製造所の仕様 ・	・適用する	脱気装置 ・設ける ・設けない 改修用ドレン ・設ける ・設けない
・L4X	・X-1 ※X-2 ・X-1H ・X-2H		※主材料の製造所の仕様 ・	※主材料の製造所の仕様 ・	・適用する	脱気装置 ・設ける ・設けない 改修用ドレン ・設ける ・設けない

ウレタンゴム系塗膜防水X-1の脱気装置の種類及び設置数量

種類　　※主材料の製造所の仕様　　・

設置数量　　※主材料の製造所の仕様　　・（　　個）

新設防水層（ゴムアスファルト系塗膜防水）の種別

改修工法	新設種別	施工箇所	工程数及び各工程の使用量	保護層
・P1Y	※Y-2 ・		※主材料の製造所の仕様 ・	・保護モルタル ・保護コンクリート 厚さ（　mm）
・P2Y	※Y-2		※主材料の製造所の仕様	・保護モルタル

	・		・	・保護コンクリート 厚さ（　mm）

9 シーリング

[3.1.4] [3.7.2] [3.7.3] [3.7.7] [3.7.8]

シーリング改修工法の種類

・シーリング充填工法

◎シーリング再充填工法

・拡幅シーリング再充填工法

・ブリッジ工法

ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない

エッジング材張り　・適用する　・適用しない

シーリング材の種類、施工箇所

下表以外は、改修標準仕様書 表3.7.1による。

施工箇所	シーリング材の種類（記号）
洗面	SR-1
アルミパネル	MS-2

仕上げを行わない施工箇所

・図示による　・

シーリング材の目地寸法

・図示による

◎以下の(1)から(3)による

(1) コンクリートの打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地は、幅20mm以上、深さ10mm以上とする

(2) ガラス回りの目地は、5.14.3［ガラス溝の寸法、形状等］による場合を除き、幅・深さとも5mm以上とする

(3) (1)及び(2)以外の目地は、幅・深さとも10mm以上とする

接着性試験　※簡易接着性試験　・引張接着性試験

10 とい

[3.8.2] [3.8.3]

といその他の材種

・配管用鋼管

・硬質ポリ塩化ビニル管

・ルーフドレン

・表面処理鋼板

・

とい受金物

材種

※改修標準仕様書3.8.2による（溶融亜鉛めっきを行ったもの）　・

形状

※市販品（とい径100以下）

※25×4.5以上（とい径100を超えるもの）

取付け間隔

※改修標準仕様書3.8.2による　・

足金物

材種

※改修標準仕様書3.8.2による（溶融亜鉛めっきを行ったもの）　・

形状

※市販品　　・

取付け間隔

※改修標準仕様書3.8.2による

多雪地域

・適用する　・適用しない

防露材のホルムアルデヒド放散量　　※F☆☆☆☆　・

既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法　　・図示による　　・

鋼管製といの防露巻き　　※改修標準仕様書 表3.8.4による　　・

ルーフドレンの種類及び呼び

種別		呼び	施工箇所
・ろく屋根用たて形Ⅰ型	※ねじ込み式	・80　・100 ・125　・150	
・ろく屋根用横形Ⅰ型	※ねじ込み式	・80　・100 ・125　・150	
・バルコニー中継用	※ねじ込み式	・50　・80　・100	
	・差し込み式	・50　・75　・100	
・バルコニー用	※ねじ込み式	・50　・80　・100	
	・差し込み式	・50　・75　・100	

たてどい受金物の取付け

※図示による　　・

ルーフドレンの取付け

※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する　　・

11 アルミニウム製笠木

[3.9.2] [3.9.3]

種類　・押出形材形（・押出250形　・押出300形　・押出350形）

・板材折曲げ形（・オープン形式　・シール形式）

本体幅（　）mm　　板厚　※2.0mm　・　mm

表面処理　種別　・

色合　・標準色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー）

・特注色（　　）

既存笠木等の撤去　・行う（範囲　・図示による　・　　）　・行わない

下地補修の工法　　※図示による　　・

板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示による　　・

笠木の固定金具の工法等

1章　適用区分による風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

４　外壁改修工事

４の１　外壁改修工事　コンクリート打放し仕上げ外壁改修

４の２　外壁改修工事　モルタル塗り仕上げ外壁改修

４の３　外壁改修工事　タイル張り仕上げ外壁改修

４の４　外壁改修工事　塗り仕上げ外壁等改修

5 建具改修工事

1 改修工法

[5.1.3]

既存建具の種類		かぶせ工法	撤去工法	適用箇所
◎アルミニウム製建具		・	・	・建具表による　◎パネル改修
・樹脂製建具		—	・	・建具表による　・
・鋼製建具	・外部	・	・	・建具表による　・
	・内部	・	・	・建具表による　・
・鋼製軽量建具		・	・	・建具表による　・
・ステンレス製建具		・	・	・建具表による　・
・木製建具		・	・	・建具表による　・

新規に建具を設ける場合

壁部分の開口の開け方　※図示による　・

新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示による　・

建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書 3 章 防水改修工事による。

・再使用（・ブラインドボックス　・　　）

2 防火戸

[5.1.4]

防火戸の指定

・指定する（適用箇所：　※建具表による　・　）　・指定しない

防火戸の自動閉鎖機構及びヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動

・連動させる　適用箇所（※建具表による　・　）　・連動させない

3 見本の製作等

[5.1.5]

建具見本の製作　・行う（建具符号：　）　・行わない

建具見本製作の目的等：（　）

特殊な建具の仮組　・行う（建具符号：　）　・行わない

4 防犯建物部品

[5.1.7]

・適用する（適用箇所：※建具表による　・　）　・適用しない

5 アルミニウム製建具

[5.2.2～5.2.5] [表 5.2.2]

性能値等

耐風圧性の等級　（・　）（建具符号：・建具表による　・　）

気密性の等級　（・　）（建具符号：・建具表による　・　）

水密性の等級　（・　）（建具符号：・建具表による　・　）

外部に面する建具の種別

種別	耐風圧性	気密性	水密性	施工箇所
・A 種	S-4	A-3	W-4	※図示による
・B 種	S-5			※図示による
・C 種	S-6	A-4	W-5	※図示による

防音ドア、防音サッシ

遮音性の等級（・　　）　（建具符号：・建具表による　・　　）

断熱ドア、断熱サッシ

耐熱性の等級（・　　）　（建具符号：・建具表による　・　　）

枠の見込み寸法

・建具表による

材料

ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430JIL 又は SUS443JI　・

ステンレス製のくつずりの仕上げ　※HL　・

形状及び仕上げ

表面処理

外部に面する建具（改修標準仕様書 表 5.2.2）

種別　・BB-1　・BB-2（着色　・標準色　・特注色）

屋内の建具

種別　・BC-1　・BC-2（着色　・標準色　・特注色）

結露水の処理方法　・水貯め式　・排水式

工法

水切り板、ぜん板　※図示による　・

6 網戸等

[5.2.2] [5.3.3]

網戸等

種類	材質	線径	網目
・防虫網	※合成樹脂製 ・ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ステンレス（SUS316）製	※0.25mm 以上 ・	※16～18 メッシュ ・
・防鳥網	ステンレス（SUS304）線材	1.5mm	網目寸法 15mm

7 樹脂製建具

[5.2.2] [5.3.2～5.3.5]

性能値等

耐風圧性の等級（　　）

気密性の等級　（　　）

水密性の等級　（　　）

外部に面する建具の種別

種別	耐風圧性	気密性	水密性	施工箇所
・A 種	S-4	A-4	W-4	※図示による
・B 種	S-5		W-5	※図示による
・C 種	S-6			※図示による

防音ドア、防音サッシ

遮音性の等級　・T-1　・T-2（建具符号：・建具表による　・　　）

断熱ドア、断熱サッシ

断熱性の等級　・H-4　・H-5　・H-6　・H-7　・H-8（建具符号：・建具表による　・　　）

外部に面する建具の日射熱取得性の等級　・

枠の見込み寸法　・建具表による　・

材料

ガラス　※複層ガラス　・

ステンレス製のくつずりの仕上げ　※HL　・

形状及び仕上げ

表面色　　・標準色　　・特注色

工法

水切り板、ぜん板　※図示による　　・

8 鋼製建具

[5.2.2] [5.4.2～5.4.4] [表5.4.2]

性能値等

簡易気密型ドアセット　・適用する（建具符号：・建具表による　・　）　・適用しない

外部に面する建具の耐風圧性　耐風圧性の等級（・　）（建具符号：・建具表による　・　）

防音ドア、防音サッシ　遮音性の等級（・　）（建具符号：・建具表による　・　）

断熱ドア、断熱サッシ　耐熱性の等級（・　）（建具符号：・建具表による　・　）

耐震性能　建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による

材料

ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1　・

ステンレス製のくつずりの仕上げ　※HL　・

形状及び仕上げ

鋼板の厚さ（㎜）　※改修標準仕様書 表5.4.2による　・　㎜（使用箇所：　）

標準型鋼製建具の形状及び寸法　※建具表による　・

9 鋼製軽量建具

[5.2.2] [5.5.2～5.5.4]

性能値等

簡易気密型ドアセット　・適用する（建具符号：・建具表による　・　）　・適用しない

防音ドア、防音サッシ　遮音性の等級（・　）（建具符号：・建具表による　・　）

断熱ドア、断熱サッシ　耐熱性の等級（・　）（建具符号：・建具表による　・　）

耐震性能　建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による

材料

鋼板　・亜鉛めっき鋼板　・ビニル被覆鋼板　・カラー鋼板

・ステンレス鋼板（※SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1　・）

召合せ、縦小口包み板の材質　※鋼板　・

ステンレス製のくつずりの仕上げ　※HL　・

形状及び仕上げ

鋼板の厚さ(㎜)　※改修標準仕様書 表5.5.1による　・　㎜（使用箇所：　）

・防音性能を求める戸（建具表による）　防音充填材（グラスウール又はロックウール）

標準型鋼製軽量建具の形状及び寸法　※建具表による　・

10 ステンレス製建具

[5.2.2] [5.4.2] [5.6.2～5.6.5]

性能値等

簡易気密型ドアセット　・適用する（建具符号：・建具表による　・　）　・適用しない

外部に面する建具の耐風圧性　耐風圧性の等級（・　）（建具符号：・建具表による　・　）

防音ドア、防音サッシ　遮音性の等級（・　）（建具符号：・建具表による　・　）

断熱ドア、断熱サッシ　耐熱性の等級（・　）（建具符号：・建具表による　・　）

耐震性能　建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による

材料

ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1　・

ステンレス製のくつずりの仕上げ　※HL　・

形状及び仕上げ

表面仕上げ　※HL　・鏡面仕上げ

工法

ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ

11 木製建具

[5.7.2～5.7.4]

建具材の加工、組立時の含水率　※A 種　・

建物内部の木製建具に使用する接着剤のホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆　・

・フラッシュ戸

表面材のホルムアルデヒド放散量等

※改修標準仕様書 5.7.2(2)(ｲ)(a)による　・

表面材の合板の種類

合板の種類	規格等	備考
・普通合板	表面の樹種 ・ 板面の品質（※広葉樹 1 等　・　） 接着の程度（・1 類　・2 類）	
・天然木化粧合板	樹種名（　） 接着の程度（・1 類　・2 類）	
・特殊加工化粧合板	化粧加工の方法 ※プリント ・ポリエステル化粧合板 ・メラニン化粧合板 ・ 接着の程度（・1 類　・2 類）	
・MDF	表裏面の状態による区分（　） 曲げ強さによる区分（　） 耐水性による区分（　） 難燃性による区分（　）	

表面板の厚さ　※改修標準仕様書 表 5.7.6 による　・

引戸の召合せかまちのいんろう付きの適用　・適用しない　・適用する

・かまち戸

かまち樹種（　）　鏡板樹種（　）

見込み寸法　※36㎜　・建具表による　・

・ふすま

張りの種別（・Ⅰ型　・Ⅱ型）

上張り（押入等の裏側以外）　・鳥の子　・新鳥の子又はビニル紙程度

縁仕上げ　・生地縁（素地）　・塗り縁　・生地縁（ウレタンクリヤー塗装）

見込み寸法　※19.5㎜　・建具表による　・

・戸ぶすま

表面板の仕上　・建具表による　・

見込み寸法　※30㎜　・建具表による　・

・紙張り障子

見込み寸法　※30㎜　・建具表による　・

枠及びくつずりの材料　・建具表による　・

12 建具用金物

[5.8.1～5.8.3]

金物の種類及び見え掛り部の材質等
※改修標準仕様書 表5.8.1及び適用は建具表による ・
金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ
※改修標準仕様書 表5.8.2による ・建具表による
樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ
※改修標準仕様書 表5.8.3による ・建具表による
木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ
※改修標準仕様書 表5.8.4による ・建具表による
木製建具に使用する戸車及びレール
※改修標準仕様書 表5.8.5による ・建具表による
握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置
・建具表による ・
錠前類
シリンダー箱鍵及びシリンダー本締り錠
（品質・性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による）
クローザ類
（品質・性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による）

13 鍵

[5.8.4]

マスターキー ・製作する ・製作しない ・既存のマスターキーに合わせる
その他の鍵の製作本数 ※各室3本1組（室名札付き） ・
鍵箱 ・無し ・有り

14 自動ドア開閉装置

[5.9.2] [5.9.3]

戸の開閉方式
・建具表による ・
・引き戸用駆動装置
性能値
※改修標準仕様書 表5.9.1による（防錆 ・適用する ・適用しない）
・以下による
種類開閉方式 （ ）
耐電圧 （ ）
温度上昇 （ ）
耐久性（サイクル） （ ）
防錆 （ ）
電源 （ ）
・車椅子使用者用便房出入口引き戸用駆動装置
性能値
※改修標準仕様書 表5.9.2による（防錆 ・適用する ・適用しない）
・以下による
耐電圧 （ ）
温度上昇 （ ）

耐久性（サイクル）　（　　）
防錆　（　　）
電源　（　　）

・引き戸用検出装置

性能値

※改修標準仕様書 表5.9.3による（防錆　・適用する　・適用しない）

・以下による

耐電圧　（　　）
防錆　（　　）
防滴　（　　）
電源　（　　）

引き戸用検出装置の種類　・建具表による　・

タッチスイッチの種類

・無線式タッチスイッチ　・光線式タッチスイッチ

車椅子使用者用便房用操作スイッチの種類

・大形押しボタンスイッチ　・非接触スイッチ

凍結防止措置　・行う　・行わない

15 自閉式上吊り引戸装置

[5.10.3]

性能値等

※改修標準仕様書 表5.10.1による

・以下による

手動開き力（N）　（　　）
手動閉じ力（N）　（　　）
閉じ速度の調整　（　　）
制御区間　（　　）
開閉繰返し　（　　）
耐衝撃性　（　　）

16 重量シャッター

[5.11.2] [5.11.3]

シャッターの種類　・管理用シャッター
・外壁用防火シャッター
・屋内用防火シャッター
・防煙シャッター

外壁開口部に設ける重量シャッターの耐風圧強度（　　）Pa

開閉方式の種類

※電動式（手動併用）　・手動式

安全装置

電動式シャッターの急降下制動装置、急降下停止装置

（設置箇所　・建具表による　・　）

電動式シャッターの障害物感知装置

（設置箇所　・建具表による　・　）

屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止装置

（設置箇所　・建具表による　・　）

管理用シャッターのシャッターケース

・設ける　　・設けない

スラット及びシャッターケース用鋼板

鋼板の種類　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

めっきの付着量　※Z12 又はF12　　・

ガイドレール、まぐさ、雨掛りに用いる座板及び座板のカバー、雨掛りに用いるスイッチボックス類のふたの材質

ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430J1L 又はSUS443J1　　・

17 軽量シャッター

[5.12.2～5.12.4]

開閉方式の種類　※手動式　　・電動式（手動併用）

耐風圧強度　　・（　　）Pa

安全装置（電動式シャッター）

・急降下停止装置（設置箇所　　・建具表による　　・　　）

※障害物感知装置（設置箇所　　・建具表による　　・　　）

スラットの材質の種類

※JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

めっき付着量（※Z06 又はF06　　・　　）

・JIS G 3322（塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）

めっき付着量（※AZ90　　・　　）

スラットの形状　　・インターロッキング形　　・オーバーラッピング形

18 オーバーヘッドドア

[5.13.2] [5.13.3]

セクション材料による区分	風圧力による強さの区分	開閉方式による区分	収納形式による区分	ガイドレールの材質
※ｽﾁｰﾙﾀｲﾌﾟ ・ｱﾙﾐﾆｳﾑﾀｲﾌﾟ ・ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ	・125 ・100 ・75 ・50	※ﾊﾞﾗﾝｽ式 ・ﾁｪｰﾝ式 ・電動式	・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 ・ﾛｰﾍｯﾄﾞ形 ・ﾊｲﾘﾌﾄ形 ・ﾊﾞｰﾁｶﾙ形	※溶融亜鉛めっき鋼板 ・ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ・

電動式オーバーヘッドドアの障害物感知装置

（設置箇所　　・建具表による　　・　　）

19 ガラス

[3.7] [5.14.2～5.14.4]

適用は以下によるほか、ガラスの種類、厚さの組み合わせは建具表及び図面による。

・フロート板ガラス

フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類	※建具表による　　・

・型板ガラス

型板ガラスの厚さによる種類	※建具表による　　・

・網入り板ガラス及び線入板ガラス

網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類	※建具表による　　・

・合わせガラス

材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ及び特性による種類	※建具表による　　・
形状による種類	・平面合わせガラス　・曲面合わせガラス
落球衝撃はく離特性及びショットバック衝撃特性による種類	・Ⅰ類　・Ⅱ-1 類　・Ⅱ-2 類　・Ⅲ類

・強化ガラス

形状による種類、材料板ガラスの種類 厚さの呼びによる種類及び特性による種類	※建具表による　　・
破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類	・Ⅰ類　　・Ⅲ類

・熱線吸収板ガラス

板ガラスの種類及び厚さによる種類	※建具表による　　・
性能による種類	・1類　　・2類

・複層ガラス

材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ	※建具表による　・
断熱性による区分	・T1　・T2　・T3　・T4　・T5　・T6
日射取得性及び日射遮蔽性による区分	・G　・S
封入気体の種類	・空気　・アルゴン

・熱線反射ガラス

材料板ガラスの種類及び厚さによる種類	※建具表による　・
日射熱遮蔽性による区分	・1種　・2種　・3種
耐久性による区分(日射熱遮蔽性が2種の場合)	・A種　・B種

・倍強度ガラス

材料板ガラスの種類及び厚さの呼びによる種類	※建具表による　・図示による

ガラスの留め材及び溝の大きさ

建具の種類	ガラス留め材	ガラス溝の大きさ(㎜)
アルミニウム製	・シーリング材 ・グレイジングガスケット ・	※建具の製造所の仕様による ・図示による
鋼製及び鋼製軽量	・シーリング材 ・	※建具の製造所の仕様による ・図示による
ステンレス製	・シーリング材 ・	※建具の製造所の仕様による ・図示による
樹脂製	・グレイジングガスケット ・	※建具の製造所の仕様による ・図示による

・ガラス端部の小口加工（対象箇所：・建具表による　・図示による）

仕上げの程度（・　　）

20 ガラスブロック積み

[5.14.15]

呼び寸法(㎜)	厚さ(㎜)	色調	目地幅(㎜)	伸縮調整目地位置(㎜)	防火性能
・160×160	・95 ・				
・200×200	・95 ・				

壁用金属枠及び補強材

※図示による　　・

力骨　材質　※ステンレス鋼（SUS304）　　・

寸法　※径5.5㎜　　・

形状　※はしご形状複筋及び単筋　　・

化粧目地モルタルの色（・白　　・グレー　　・　　）

シーリング材の種類　（・SR-1　　・PS-1　　）

金属製化粧カバー　材質　　・ステンレス製　　・アルミニウム製

寸法　※図示による　　・

形状　※図示による　　・

目地部の横力骨の納まり

※ガラスブロック製造所の仕様による　　・図示による

工法

1章　適用区分による風圧力の（・1 ・1.15 ・1.3）倍の風圧力に対応した工法

21　ガラス用フィルム

種類	記号		その他性能等
	内貼り用	外貼り用	
・日射調整フィルム	・SC-1	・SC-2	
・低放射フィルム	・LE		
・衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム	・GI-1	・GI-2	
・相関変位破壊対応ガラス飛散防止フィルム	・GD-1	・GD-1	
・ガラス貫通防止フィルム	・SF		

品質　JIS A 5759による

6 内装改修工事

1 改修範囲

[6.1.3]

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲
※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　◎図示による
天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲
※壁面より両側 600㎜ 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　◎図示による
既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修
※既存のまま　◎図示による
改修後の床の清掃範囲
※室内の改修箇所　・

2 既存床の撤去及び下地補修

[6.2.2]

ビニル床シート等の除去　※仕上げ材のみ（接着剤とも）
・下地モルタルとも（・図示の範囲　・除去範囲全て）
合成樹脂塗床材の除去工法　・機械的除去工法　・目荒し工法

3 既存壁の撤去及び下地補修

[6.3.2]

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修
※改修標準仕様書 4.3.10 によるモルタル塗り　（全塗厚 25㎜ を超える場合の処置　※図示）
・

4 木下地等の表面仕上げ

[6.5.1]

見え掛り面の表面仕上げの程度
※ブレーナ―加工仕上　適用部材（部位）（　）
・超自動機械かんな掛け仕上　適用部材（部位）（　）
・サンダー掛け仕上　適用部材（部位）（　）

5 木材の施工一般

[6.5.2]

材料のホルムアルデヒド放散量
※F☆☆☆☆又は改修標準仕様書 6.5.2(1)(ｳ)(b)による

6 製材

[6.5.2]

・JAS 1083-5 に基づく下地用製材

施工箇所	樹種名	寸法(㎜)	等級 (材面の品質)	含水率	保存処理	間伐材等 の適用
			※2 級　・	※A 種　・B 種　・		
			※2 級　・	※A 種　・B 種　・		

・JAS 1083-2 に基づく造作用製材

施工箇所	樹種名	寸法(㎜)	等級 (材面の品質)	含水率	保存処理	間伐材等 の適用

見え掛り面			※上小節　・	※A 種　・B 種　・		
見え掛り面以外			※小節以上　・	※A 種　・B 種　・		
				※A 種　・B 種　・		

・JAS 1083-6 に基づく広葉樹製材

施工箇所	樹種名	寸法(㎜)	等級 (材面の品質)	含水率	保存処理	間伐材等 の適用
			※1 等　・	※10%以下 ・A 種　・B 種　・		
			※1 等　・	※10%以下 ・A 種　・B 種　・		

・JAS 1083（製材）以外の製材

施工箇所	寸法(㎜)	材面の品質	防虫処理 の適用	含水率	間伐材等の適用
		（　　） 造作材の場合 (※A 種・B 種)	・適用する ・適用しない	※A 種 ・B 種 ・	
		（　　） 造作材の場合 (※A 種・B 種)	・適用する ・適用しない	※A 種 ・B 種 ・	

7　造作用集成材

[6.5.2]

◎JAS 1152 に基づく造作用集成材

施工箇所	品名	樹種名	寸法(㎜)	見付け材面 (面数)	見付け材面の品質	間伐材等の適用
階段		タモ	30		※1 等　・2 等	
					※1 等　・2 等	

・JAS 1152 に基づく化粧ばり造作用集成材

施工箇所	品名	樹種名	寸法(㎜)	化粧薄板の 厚さ(㎜)	見付け材面 (面数)	見付け材 面の品質	間伐材等 の適用
		化粧薄板： 芯材：				※1 等 ・2 等	
		化粧薄板： 芯材：				※1 等 ・2 等	

・JAS 1152 に基づく以外の造作用集成材

施工箇所	樹種名	寸法(㎜)	見付け材面の品質	含水率	間伐材等の適用
				※15%以下　・	
				※15%以下　・	

・JAS 1152 に基づく以外の化粧ばり造作用集成材

施工箇所	樹種名	寸法 (㎜)	化粧薄板の厚さ (㎜)	見付け材面の 品質	含水率	間伐材等の適用
	化粧薄板： 芯材：				※15%以下 ・	
	化粧薄板： 芯材：				※15%以下 ・	

8　造作用単板積層材

[6.5.2]

・JAS 0701 に基づく造作用単板積層材

施工箇所	品名	寸法 (㎜)	表面の品質	防虫処理の適用	間伐材等 の適用
			・無し（・１等　・２等　・３等） ・有り（・天然木化粧加工　・塗装加工）	・適用する（　　） ・適用しない	
				・適用する（　　）	

				・適用しない	

・JAS 0701 以外の造作用単板積層材

施工箇所	寸法(㎜)	表面の品質	含水率	防虫処理の適用	間伐材等の適用
		・無し（・１等　・２等　・３等） ・有り（・天然木化粧加工　・塗装加工）	※14%以下 ・	・適用する（　　） ・適用しない	
			※14%以下 ・	・適用する（　　） ・適用しない	

・JAS 3079 に基づく直交集成板（CLT）

施工箇所	品名	強度等級（曲げ性能）	種別	接着性能（使用環境）	樹種名	寸法(㎜)	間伐材等の適用
	・異等級構成直交集成板 ・同一等級構成直交集成板		・A 種構成 ・B 種構成	・A　・B　・C			

9 合板等

[6.5.2]

◎JAS 0233 に基づく普通合板

施工箇所	厚さ(㎜)	単板の樹種名	接着の程度	板面の品質	防虫処理の適用	間伐材等の適用
パーティション	※5.5 ・	ラワン	※1 類 ・2 類	広葉樹 ※2 等以上 ・1 等 針葉樹 ※C-D 以上 ・	・適用する （　　） ・適用しない	
	・			・		

・JAS 0233 に基づく構造用合板

施工箇所	厚さ(㎜)	等級	単板の樹種名	接着の程度	板面の品質	保存処理	防虫処理の適用	強度等級	間伐材等の適用
	※12 ・	・1 級 ※2 級以上		※1 類 ・特類	※C-D 以上 ・		・適用する （　　） ・適用しない	・適用する （　　） ・適用しない	
	※12 ・	・1 級 ※2 級以上		※1 類 ・特類	※C-D 以上 ・		・適用する （　　） ・適用しない	・適用する （　　） ・適用しない	

※屋外又は常時湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を特類とする。

・JAS 0233 に基づく化粧ばり構造用合板

施工箇所	厚さ(㎜)	単板の樹種名	接着の程度	防虫処理の適用	間伐材等の適用
			・1 類 ・特類	・適用する（　　） ・適用しない	

※屋外又は常時湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を特類とする。

・JAS 0233 に基づく天然木化粧合板

施工箇所	化粧板に使用する単板の樹種名	厚さ(㎜)	接着の程度	防虫処理の適用
			・1 類 ・2 類	・適用する（　　） ・適用しない

・JAS 0233 に基づく特殊加工化粧合板

施工箇所	厚さ(㎜)	接着の程度	表面性能	単板の樹脂名	化粧加工の方法	防虫処理の適用

		・1類 ・2類	・F　・FW ・W　・SW		・オーバーレイ ・プリント ・塗装　・	・適用する（　） ・適用しない

・JIS A 5908に基づくパーティクルボード

施工箇所	表裏面の状態による区分	曲げ強さによる区分	耐水性による区分	種類	厚さ(mm)
		※13タイプ ・	※Pタイプ又はMタイプ ・		※15mm ・

・JAS 0360に基づく構造用パネル

施工箇所	寸法(mm)	曲げ性能（等級）（・常態曲げ試験　・湿潤曲げ試験）
		・１級　・２級　・３級　・４級

・JIS A 5908に基づくMDF

施工箇所	厚さ(mm)	表裏面の状態による区分	曲げ強さによる区分	耐水性による区分	難燃性による区分

10 接合具等

[6.5.3]

造作材の化粧面の釘打ち

※隠し釘打ち　・釘頭埋め木　・つぶし頭釘打ち　・釘頭現し

諸金物の形状、寸法及び材質

※かすがい、座金、箱金物、短冊金物

（改修標準仕様書 表6.5.3～6.5.5に示す程度の市販品　表8.20.1のF種程度）

・　（形状：　寸法：　材質：　）

11 接着剤（造作材等）

[6.5.3] [6.5.4]

接着剤のホルムアルデヒドの放散量

※F☆☆☆☆　・

12 防腐・防蟻処理

[6.5.5]

・工場における薬剤の加圧注入等

・改修標準仕様書6.5.5（1）(a)①による加圧注入

適用部材	保存処理性能区分
	・K2　・K3　・K4
	・K2　・K3　・K4
	・K2　・K3　・K4

・改修標準仕様書6.5.5（1）(a)②による加圧式保存処理

保存処理の性能（　）

インサイジング　・適用する　・適用しない

・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

適用部材	処理の方法	薬剤の種類
	※改修標準仕様書6.5.5 （1）(b)②による ・	※改修標準仕様書6.5.5（1）(b)①による ・付属書A（規定）に基づく表面処理用木材保存剤による ・
	・	・

・薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理
　適用部位：（　　）
・合板、集成材、単板積層材の薬剤の加圧注入等による K3 防腐・防蟻処理
　適用部位（　　）

13　不燃処理木材等

(12.3.3)

不燃等の処理は部材単位で行うこと
・不燃材料　　適用部位（部位）　・図示による
・準不燃材料　適用部位（部位）　・図示による
・難燃材料　　適用部位（部位）　・図示による

14 内部間仕切軸組及び床組み

[6.5.6]

・間仕切軸組に用いる木材の樹種名（製材を用いる場合）
　※杉又は松　　・
・床組みに用いる木材の樹種名（製材を用いる場合）
　※杉又は松　　・
・土間スラブの類の場合の土台、転ばし大引き及び転ばし根太
　※ひのき又は保存処理木材　　・

15　窓、出入口その他

[6.5.7]

・窓、出入口その他に用いる木材の樹種名（製材を用いる場合）
　※吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松　　・

16　床板張り

[6.5.8]

・縁甲板及び上がりかまちに用いる樹種名（製材を用いる場合）
　※ひのき　　・

17　壁及び天井下地

[6.5.9]

・壁胴縁、野縁受桟、野縁及び吊木に用いる木材の樹種名（製材を用いる場合）
　※杉又は松　　・

18　軽量鉄骨天井下地

[6.6.2～6.6.4]

野縁等の種類
　屋外　　※25 形　　・19 形
　屋内　　※19 形　　・25 形
屋外の形式及び寸法
　野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　　・図示による　　・
　周辺部の端からの間隔　　・図示による　　・
　野縁の間隔　　・図示による　　・
既存の埋込インサート

・使用する　　・使用しない

あと施工アンカーの施工後の確認試験

・行う

試験箇所数

※屋内の場合、当該階において３箇所　　・（　　）箇所

確認強度

※つりボルト受け等の間隔が 900 ㎜程度以下かつ天井面積構成部材等の単位面積あたりの質量が 20kg/㎡以内の天井の場合は 400N 程度

・（　　）N

・行わない

・つりボルトの間隔が 900㎜ を超える場合

（補強方法　※図示による　・　）

・天井のふところが 3.0m を超える場合

（補強方法　※図示による　・　）

・天井下地材における耐震性を考慮した補強

（補強箇所　※図示による　・　）

（補強方法　※図示による　・　）

・屋外の天井における耐風圧性を考慮した補強

（補強箇所　※図示による　・　）

（補強方法　※図示による　・　）

19 軽量鉄骨壁下地

[6.7.3] [6.7.4] [表 6.7.1]

スタッド、ランナーの種類

※改修標準仕様書表 6.7.1 によるスタッドの高さによる区分に応じた種類　　・図示による

スタッドの高さが 5.0m を超える場合

※図示による　・

出入口及びこれに準ずる開口部の補強

※改修標準仕様書 6.7.4(5)による　・

20 ビニル床シート

[6.8.2] [6.8.3]

種類の記号	色柄	厚さ(㎜)	備考
※FS(複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ)　・	・無地　・ﾏｰﾌﾞﾙ柄　・柄物	※2.0　・	

接合部の処理　※熱溶接工法　・

21 接着剤（ビニル床シート等）

[6.8.2]

ビニル床シート、ビニル床タイル、ゴム床タイル用接着剤のホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆　・

施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の種別

・図示による　・

22 ビニル床タイル

[6.8.2]

種類の記号	色柄	寸法(㎜)	厚さ(㎜)	備考
※KT(ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)	・無地　・柄物	・300×300　・450×450	※2.0　・2.5	

・TT(単層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)	・無地　・柄物	・300×300　・450×450	・2.0　・	
・FT(複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)	・無地　・柄物	・300×300　・450×450	・2.0　・2.5　・3.0	
◎FOA(置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)	・無地　・柄物	・500×500	・4.0　◎5.0	
・FOB(薄型置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	・無地　・柄物	・		

23 特殊機能床材

[6.8.2]

シート種別	厚さ、寸法	性能	種類
・帯電防止床ｼｰﾄ	(㎜)		
・帯電防止床ﾀｲﾙ	×　(㎜)		
・視覚障害者用床ﾀｲﾙ	(㎜)	視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ等の突起の形状・寸法及びその配列はJIS T 9251による	
・耐動荷重性床ｼｰﾄ	(㎜)		
・防滑性床ｼｰﾄ	(㎜)		
・防滑性床ﾀｲﾙ	×　(㎜)		

24 ビニル幅木

[6.8.2]

材質の種類　◎軟質　・硬質

高さ(㎜)　※60　・75　◎100

厚さ(㎜)　※1.5以上　・

25 ゴム床タイル

[6.8.2]

種類　・単層品　・積層品

色柄　(　)

厚さ(㎜)　(　㎜)

寸法(㎜)　(　)×(　)

26 下地の工法

[6.8.3]

改修標準仕様書6.8.3 (1) (ｱ) ～ (ｳ) 以外の下地の工法

・図示による　・

27 カーペット敷き

[6.9.2] [6.9.3] [表6.9.1]

・織じゅうたん

織り方	パイル形状
・ウェルトンカーペット ・フェイストゥフェイスカーペット ・アキスミンスターカーペット	・カットパイル ・ループパイル ・カット、ループ併用

色柄　※模様のない無地　・

パイル糸の繊維種等　※無地の織じゅうたんの種類(・A種　・B種　・C種　)　・

帯電性　・適用する　・適用しない

織じゅうたんの接合方法　※ヒートボンド工法　・つづり縫い

下敷き材　※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号　呼び厚さ　8㎜　・

・タフテッドカーペット

ﾊﾟｲﾙ形状	ﾊﾟｲﾙ長さ(㎜)	工法	帯電性	備考
・カットパイル	・5～7	・全面接着工法	・適用する	
・ループパイル	・4～6	・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ工法	・適用しない	

・カット、ループ併用	・			

下敷き材（グリッパー工法の場合）

※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ　8㎜　　・

タフテッドカーペット用接着剤のホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆　　・

・タイルカーペット

ﾊﾟｲﾙ形状	種類	施工箇所	寸法	総厚さ(㎜)	備考
・カットパイル	※第一種　・第二種		※500×500　・	※6.5　・	
・ループパイル	・第一種　・第二種		※500×500　・	※6.5　・	
・カット、ループ併用	・第一種　・第二種		※500×500　・	※6.5　・	

タイルカーペット用接着剤のホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆　　・

タイルカーペットの敷き方　平場　※市松敷き　・模様流し　・

階段部分　※模様流し　・市松敷き　・

見切り、押え金物　材質（　　）

種類（　　）

形状等　※図示による　・

28 合成樹脂塗床

[6.10.2] [6.10.3]

材料	施工箇所	工法	仕上げの種類
・厚膜型塗床材 弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材			※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ
・厚膜型塗床材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床材		・薄膜流しのべ工法 ・厚膜流しのべ工法 ・樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法	・平滑仕上げ ・防滑仕上げ
・薄膜型塗床材 （ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床）			※平滑仕上げ
・ｱｸﾘﾙ樹脂塗床 （防塵塗料塗り）		※製造所の指定による	工程 塗布量（kg/㎡） ※0.25kg/㎡以上 表面仕上げ ※平滑　・防滑 溶剤 ※水性　・溶剤系　・無溶剤系 仕上げ色 ※標準色　・

塗床材のホルムアルデヒド放散量　※F☆☆☆☆　　・

29 フローリング張り

[6.11.2～6.11.6]

フローリングのホルムアルデヒド放散量等

※改修標準仕様書6.11.2(2)による　　・

各工法に使用する接着剤のホルムアルデヒドの放散量　※F☆☆☆☆　　・

・単層フローリング（フローリングボード１等）

工法　・釘留め工法（・根太張り　・直張り）　・接着工法

樹種　※なら

厚さ、大きさ　※改修標準仕様書 表6.11.1、表6.11.3、表6.11.5による　　・

間伐材等の適用　・適用する　・適用しない

・単層フローリング（フローリングブロック１等）

工法　※接着工法
樹種　※なら
厚さ、大きさ　・
間伐材等の適用　・適用する　・適用しない
・複合フローリング（天然木化粧複合フローリング）
工法　・釘留め工法（・根太張り　・直張り）　・接着工法
樹種　※なら
種別（表6.11.2、6.11.4、6.11.6）　・A種　・B種　・C種
間伐材等の適用　・適用する　・適用しない
接着工法の場合の不陸緩衝材　※合成樹脂発泡シート　・
現場塗装仕上げ　・行う（施工箇所　）
※ウレタン樹脂ワニス塗り　・オイルステインの上、ワックス塗り
・生地のままワックス塗り

30 畳敷き

[6.12.2]

種別　・A種（畳表：・JIS（特等麻糸）・J1（１等麻糸））
・B種
・C種（畳床：・PS-C20・PS-C25・PS-C30）
・D種（畳床：・KT-Ⅰ・KT-Ⅱ・KT-Ⅲ・KT-K・KT-N）
下地の種類　・標準仕様書 表12.6.1による床組　・ポリスチレンフォーム床下地（ノンフロン）　・
畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
衝撃緩和型畳（畳表：・C1　・C2）

31 せっこうボードその他ボード及び合板張り

[6.13.2] [6.13.3]

合板類、MDF、パーティクルボード及び接着剤のホルムアルデヒド放散量　※F☆☆☆☆　・
合板のホルムアルデヒド放散量　※改修標準仕様書6.13.2(2)(イ)の(a)～(d)のいずれか　・
接着剤のホルムアルデヒド放散量　※F☆☆☆☆　・
木毛セメント板

種類	厚さ(mm)、規格等
・硬質木毛セメント板	・15　・20　・25　・
・中質木毛セメント板	・15　・20　・25　・
・普通木毛セメント板	・15　・20　・25　・
・硬質木片セメント板	・12　・15　・18　・21　・
・普通木片セメント板	・30　・

木片セメント板

種類	厚さ(mm)、規格等
・硬質（HF）	・12　・15　・18　・21　・
・普通（NF）	・30　・

繊維強化セメント板

種類	厚さ(mm)、規格等
・けい酸カルシウム板	普通ボード0.8FK　タイプ２（無石綿） ・6　・8
・化粧けい酸カルシウム板	普通ボード0.8FK　タイプ２（無石綿） ・6　・8 表面への化粧張り等の加工 ・アクリル樹脂系焼付け　・

火山性ガラス質複層板（VS ボード）

種類	厚さ(㎜)、規格等
・火山性ガラス質複層板 ・普通　・化粧	・図示による

繊維板

種類	厚さ(㎜)、規格等
ハードボード ・スタンダードボード（無処理）	・素地ハードボード（・未研磨板（RN）　・研磨板(RS）） ・内装用化粧ハードボード（DI） 厚さ・2.5　・3.5　・5　・7
ハードボード ・テンパードボード（処理）	・素地ハードボード（・未研磨板（RN）　・研磨板(RS）） ・外装用化粧ハードボード（DE） 厚さ・2.5　・3.5　・5　・7
・ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)	・3　・7　・9　・12
・インシュレーションボード	A 級（・天井仕上げ　・内装仕上げ　・　） ・9　・12　・15　・18

パーティクルボード

種類	厚さ(㎜)、規格等
・単板張りパーティクルボード	・無研磨板（VN）　・研磨板（VS） ・10　・12　・15　・18　・
・化粧パーティクルボード	・単板オーバーレイ（DV） ・プラスチックオーバーレイ（DO） ・塗装（DC） ・10（難燃）　・12（難燃）　・

吸音材料

種類	厚さ(㎜)、規格等
・ロックウール化粧吸音板（DR）	・フラットタイプ （・9（不燃）　・12（不燃）　・　） ・凹凸タイプ （・12（不燃）　・15（不燃）　・　）
・ロックウール吸音ボード1号	・25　・
・グラスウール吸音ボード 32K	・25（ガラスクロス包）　・

せっこうボード製品

種類	厚さ(㎜)、規格等
◎せっこうボード（GB-R）	※12.5（不燃）　・15（不燃）　・
・不燃積層せっこうボード（GB-NC）	9.5（不燃）　・化粧無（下地張り用） ・化粧有（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様）
・シージングせっこうボード（GB-S）	12.5（※不燃　・準不燃）
・強化せっこうボード（GB-F）	・12.5（不燃）　・15（不燃）
・せっこうラスボード（GB-L）	9.5
・化粧せっこうボード（GB-D）	・トラバーチン模様　9.5（準不燃）

合板、化粧板

種類	厚さ(㎜)、規格等
・普通合板	表面の樹種 生地、透明塗料塗り（※ラワン合板程度　・　） 不透明塗料塗り　（※しな合板程度　・　） 板面の品質　・ 厚さ(㎜)　※図示による 防虫処理　・行う　・行わない
・天然木化粧合板	化粧板の樹種名　・ 厚さ(㎜)　※図示による 防虫処理　・行う　・行わない
・特殊加工化粧合板	化粧加工の方法（・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　・ﾌﾟﾘﾝﾄ　・塗装） 表面性能（　　）ﾀｲﾌﾟ 厚さ(㎜)　※図示による 防虫処理　・行う　・行わない

化粧板

種類	厚さ(㎜)、規格等
・メラミン樹脂化粧板	JIS K 6903 による（※1.2　・　）
・ポリエステル樹脂化粧板	

天井のボード類（ロックウール吸音板を除く）の重ね張りを行う場合

※図示による　・

合板類の張付け　・A 種　・B 種　・

せっこうボードの目地工法等

目地工法の種類

※仕上表による　・

突付け工法及び目透し工法のエッジの種類

突付け工法のエッジの種類	※ベベルエッジ　・スクェアエッジ
目透かし工法のエッジの種類	・ベベルエッジ　・スクェアエッジ

化粧加工の方法（・オーバーレイ　・プリント　・塗装　・　）

32 壁紙張り

[6.14.2] [6.14.3] [表 6.14.1～表 6.14.3]

ホルムアルデヒド放散量　※F☆☆☆☆　・

施工箇所	壁紙の種類	防火性能	備考
	・紙　・繊維 ◎塩化ビニル　・プラスチック ・無機質　・その他	※不燃 ・準不燃 ・難燃	
	・紙　・繊維 ・塩化ビニル　・プラスチック ・無機質　・その他	※不燃 ・準不燃 ・難燃	
	・紙　・繊維 ・塩化ビニル　・プラスチック ・無機質　・その他	※不燃 ・準不燃 ・難燃	

接着剤のホルムアルデヒド放散量　※F☆☆☆☆　・

モルタル及びせっこうプラスター面の素地ごしらえの種別　※B 種　・A 種

コンクリート面の素地ごしらえの種別　※B 種　・A 種

せっこうボード面及びけい酸カルシウム板面の素地ごしらえの種別　※B 種　・A 種

33 モルタル塗り

[6.15.3] [6.15.5] [6.15.6]

モルタル　・現場調合材料　・既調合材料

既製目地材　・設ける　施工箇所（　）　形状（※図示による　・　）

・設けない

床の目地　・設ける

目地割り　※2 ㎡程度（最大目地間隔 3m 程度）　・

種類　※押し目地　・

・設けない

壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が 25㎜ を超える場合の下地処理　・図示による　・

34 タイル張り

[6.16.2～6.16.4]

伸縮調整目地の位置　床タイル　※縦、横とも 4m 以内ごと　・図示による　・

床タイル以外　・図示による　・

伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書 3 章による

見本焼き　・行う（施工箇所：　　）　　・行わない

試験張り　　・行う（範囲、仕様等は図示による）　　・行わない

・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り

タイルの形状、寸法等

施工箇所				
種類				
形状/寸法(㎜)				
再生材料の適用	・適用する	・適用する	・適用する	・適用する
吸水率による区分	・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ	・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ	・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ	・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
うわぐすり	・施ゆう　・無ゆう	・施ゆう　・無ゆう	・施ゆう　・無ゆう	・施ゆう　・無ゆう
役物	・有　・無	・有　・無	・有　・無	・有　・無
色	・標準・特注	・標準・特注	・標準・特注	・標準・特注
耐凍害性	・有　・無	・有　・無	・有　・無	・有　・無
耐滑り性	・	・	・	・
備考				

標準的な曲がりの役物は一体成形とする。

既調合モルタル（品質・性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による）

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

既調合目地材（品質・性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による）

壁タイル張りの工法

内臓タイル　　・密着張り　　・改良圧着張り

内装タイル以外のユニットタイル　　・マスク張り　　・モザイクタイル張り

下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　　・

・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り

タイルの形状、寸法等

施工箇所				
種類				
形状/寸法(㎜)				
再生材料の適用	・適用する	・適用する	・適用する	・適用する
吸水率による区分	・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ	・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ	・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ	・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
うわぐすり	・施ゆう　・無ゆう	・施ゆう　・無ゆう	・施ゆう　・無ゆう	・施ゆう　・無ゆう
役物	・有　・無	・有　・無	・有　・無	・有　・無
色	・標準・特注	・標準・特注	・標準・特注	・標準・特注
耐凍害性	・有　・無	・有　・無	・有　・無	・有　・無
耐滑り性	・	・	・	・
備考				

標準的な曲がりの役物は一体成形とする。

内装タイル接着剤張りの接着剤のホルムアルデヒド放散量　　※F☆☆☆☆　　・

下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　　・

35　セルフレベリング材塗り

[6.17.2] [6.17.3]

塗厚(㎜)　　・

7 塗装改修工事

1 材料

[7.1.3]

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒドの放散量　　※F☆☆☆☆　　・

防火材料　　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする

・次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　）　　・

2 下地調整

[7.2.1～7.2.7]

塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲

※劣化部分は除去し、活膜部分は残す

・図示による　　・

既存錆止め塗料の鉛含有調査　　・行う（　　箇所）　　・行わない

下地調整

下地面の種類	下地調整の種別 塗替え	ひび割れ部 の補修
木部	※不透明塗料塗りの場合はRB種　・	－
鉄鋼面	※RB種　・	－
亜鉛めっき鋼面	※RB種　・	－
亜鉛めっき鋼面（鋼製建具等）	※RB種　・	－
モルタル、せっこうプラスター面	※RB種　・	・行う ・行わない
コンクリート面（DP以外）、ALCパネル面	※RB種　・	・行う ・行わない
押出成形セメント板面	・RA種　・RB種　・RC種	・行う ・行わない
コンクリート面（DP）	・RB種　・RC種	・行う ・行わない
せっこうボード面及びその他ボード面	※RB種　・	―

3 素地ごしらえ

[7.3.2～7.3.7]

下地面等		種類
木部	不透明塗料塗りの場合	※A種　・B種
	透明塗料塗りの場合	・A種　※B種
鉄鋼面（ＤＰ以外）		・A種　・B種　※C種
鉄鋼面（ＤＰ）		・A種　※B種　・C種
亜鉛めっき鋼面	（鋼製建具等以外）	・A種　・B種
	（鋼製建具等）	・A種　※B種
モルタル面及びせっこうプラスター面		・A種　※B種
コンクリート面（ＤＰ以外）及びＡＬＣパネル面		・A種　※B種
押出成形セメント板面及びコンクリート面（ＤＰ）		・A種　・B種
コンクリート面（ＤＰのみ）		・A種　※B種
せっこうボード面及びその他ボード面		・A種　※B種

4 錆止め塗料塗り

[7.4.2] [7.4.3]

錆止め塗料塗りの種別

素地面	塗装の種類			塗料の種別	工程の種別
鉄鋼面	SOP（工程の種別は表 7.4.3）	塗替え		As 種	※C 種　・
		新規見え掛り		As 種	※A 種　・
		新規見え隠れ		As 種	※B 種　・
	EP-G（工程の種別は表 7.4.3）	塗替え		※Bs 種　・As 種	※C 種　・
		新規見え掛り		※Bs 種　・As 種	※A 種　・
		新規見え隠れ		※Bs 種　・As 種	※B 種　・
	DP（工程の種別は表 7.4.4）	塗替え		7.4.2(1)(イ)(b)による	・A 種（下地調整 RA 種） ・B 種（下地調整 RB 種） ・C 種（下地調整 RC 種）
		新規		7.4.2(1)(イ)(a)による	・A 種　・
亜鉛めっき鋼面	SOP（工程の種別は表 7.4.5）	塗替え		※Az 種　・Bz 種	※C 種　・
		新規	鋼製建具等	※Az 種　・Bz 種	※A 種　・
			その他	・Az 種 ※Bz 種	※B 種　・
	EP-G（工程の種別は表 7.4.5）	塗替え		Cz 種　・	※C 種　・
		新規	鋼製建具等	Cz 種　・	※A 種　・
			その他	Cz 種　・	※B 種　・
	DP（工程の種別は表 7.4.6）	塗替え		Bz 種　・	−
		新規		Bz 種　・	−

5 塗装

[7.5.2～7.13.2]

塗装の種類	塗装面	工程	
		塗替え	新規
・合成樹脂調合ペイント塗り（SOP） 塗料の種別 ※1 種　・2 種	木部屋外	※B 種　・	※A 種　・
	木部屋内	※B 種　・	※B 種　・
	鉄鋼面	※B 種　・	※B 種　・A 種
	亜鉛めっき鋼面（鋼製建具）	※A 種　・	※B 種　・
	亜鉛めっき鋼面（鋼製建具以外）	※B 種　・	※B 種　・
・クリヤラッカー塗り（CL）		※B 種 ・A 種（着色塗料の種類：　）	※B 種 ・A 種（着色塗料の種類：　）
・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（NAD）		※B 種　・A 種	※B 種　・A 種
・耐候性塗料塗り（DP）	鉄鋼面　上塗り等級（　）級	−	−
	亜鉛めっき鋼面上塗り等級（　）級	−	−
	コンクリート面及び 押出成形セメント板面	・A-1 種　・A-2 種 ・B-1 種　・B-2 種 ・C-1 種　・C-2 種	・A-1 種 ・B-1 種 ・C-1 種
◎つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP-G）	コンクリート面等	※B 種　・	※B 種　・A 種
	屋内の木部	※B 種　・	※A 種　・
	屋内の鉄鋼面	※B 種　・	※B 種　・A 種
	屋内の亜鉛めっき鋼面	※A 種　・	※A 種　・B 種
・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）		※B 種　・	※B 種　・A 種
・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）		※B 種　・A 種	※B 種　・A 種
・ピグメントステイン塗り		・	
・木材保護塗料塗り（WP）		※B 種　・A 種	※B 種　・A 種

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面）の塗替えの場合のしみ止め

※B 種又は C 種の場合は改修標準仕様書 表 7.9.1 の工程 1 の下塗りをしみ止めシーラーとする

・

合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め

※B 種又は C 種の場合は改修標準仕様書 表 7.10.1 の工程 1 の下塗りをしみ止めシーラーとする

・

・高日射反射率塗料塗り

・下地調整（改修標準仕様書　・表 7.2.2　・表 7.2.3）　　・RA 種　　※RB 種　　・RC 種

・新規塗装面の素地ごしらえ（改修標準仕様書　・表 7.3.2　・表 7.3.3）

工程	塗料その他				塗付け量 (kg/㎡)
	規格番号	規格名称	種類	等級	
塗料塗り	JIS K 5675	屋根用高日射反射率塗料	2 種	・1 級 ・2 級 ・3 級	塗料製造所の仕様による

クリアラッカー塗り A 種の工程 2 の適用

・適用しない　　・適用する（着色剤：・溶剤系着色剤　　・油性染料着色剤）

ウレタン樹脂ワニス塗りの工程 1 の着色の適用

・適用する　　・適用しない

ピグメントステイン塗りの工程等

・製造所の仕様による

８　耐震改修工事

９　環境配慮改修工事

(R8.5.15　改定)

特　記　仕　様　書　(電気設備工事)

Ⅰ　工　事　概　要

1．工事名　　県立下妻第一高等学校職員室内部改修工事

2．工事場所　　茨城県下妻市下妻乙 226-1

3．敷地面積　　４５，４１９㎡

4．工事範囲　　図示のとおり

5．建物概要

建物名称	校舎		
構　　造	RC造	造	造
階　　数	地上 4階	地上　　階	地上　階
建築面積	㎡	㎡	㎡
延べ面積	3,867㎡	㎡	㎡

6．別途工事

・

7．その他

Ⅱ　電　気　設　備　工　事　仕　様

1．共通事項

(1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は次による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和７年版)」(以下「標準仕様書」という。)

「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和７年版)」(以下「改修標準仕様書」という。)

「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和７年版)」(以下「建築改修標準仕様書」という。)

及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和７年版)」(以下「標準図」という。)

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事は、それぞれの工事特記仕様書を適用する。

2．特記事項

(1)項目は、番号に□の付いたものを適用する。

(2)特記仕様で※印、・印の適用は、次による。

※印の付いたものを適用する。

・印の付いたものは適用しない。

(3)特記仕様に記載の(　　)内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該表及び当該図を示す。

Ⅲ 特 記 仕 様

第1章　一 般 共 通 事 項

1. 技術者等

建設工事請負契約書及び茨城県建設工事施工適正化指針に基づき、現場代理人及び技術者(主任技術者・監理技術者・専門技術者)を配置する。

2. 施工従事者

施工にあたっては、必要な資格保有者を従事させる。

3．工事実績情報の登録（付記事項参照）

4. 設計図書の優先順位　(1)現場説明に対する質問回答書　(2)現場説明書　(3)特記仕様書
(4)図面　(5)標準仕様書、改修標準仕様書及び標準図

5. 監督員事務所　・　設けない　・　設ける(建築工事に準ずる)

6. 機器及び材料

(1)本工事に使用する機器及び材料（以下、「機材」という。）は、設計図書に規定するもの、標準仕様書、設備機材等評価名簿(最新版)((一社)公共建築協会)によるもの又は同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。

(2)「茨城県リサイクル建設資材評価認定制度」で認定されたリサイクル建設資材は、茨城県リサイクル建設資材率先利用指針により率先利用に努めるものとする。

(3)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく、「令和8年度茨城県グリーン購入推進方針」に定める「特定調達品目」の判断基準等を満たす環境物品等を選択するよう努めるものとする。「茨城県リサイクル建設資材評価認定制度」で認定されたリサイクル建設資材については、茨城県リサイクル建設資材率先利用指針により率先利用に努めるものとする。

(4) (1)～(3)の条件を満たすものが、県産品で確保できる場合には、その優先使用に努めるものとする。なお、県産材とは、「茨城県内で生産されたもの、又は加工し製品化されたもの」とする。

(5)次に指定する機材は、設計図書に定めがない場合に適用する。

①厚鋼電線管は、付着量内外面300g/㎡以上の溶融亜鉛めっきを施したものを標準とする。

②ケーブルラックの仕上げは、付着量片面350g/㎡以上の溶融亜鉛めっきを施したもの又は同等以上の耐食性能を有する溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製を標準とする。

③EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JIS4395「6600V 架橋ポリエチレンケーブル（３層押出型)」によるものとする。

(6)上記の条件を満たすものが県産品で確保できる場合においては、優先使用に努めるものとする。なお、県産品とは、「茨城県内で生産されたもの、又は加工し製品化されたもの」とする。

7. 機材等の試験

機材等の試験は、標準仕様書、JIS、JEC及びJEM等に基づいて行い、試験成績書を提示する。また、設計図書で定めた条件の証明ができない場合、監督員が必要と指示した場合などは試験を行い、監督員が試験に立ち会う。

8. 機材等の検査等

機材等は種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、JISマーク等が表示された機材で、設計図書に定める品質で製造されていると認められるものについては、監督員の承諾を受けて検査を省略することができる。

９．建設発生土の処理等

・ 構内適正処理　　（・ 構内の指示する場所に敷き均し・ 構内の指示する場所にたい積）

・ 構外搬出適正処理（付記事項参照）

ストックヤードの名称：

場所：

10. 発生材の処理等　(1.3.9)

(1) 廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令を遵守し、場外搬出の上、適切に処理し、監督員に報告すること。

(2) 発注者に引渡しを要するもの ※なし　・あり（　　）

(3) 特別管理産業廃棄物　　・なし　・あり（・PCB 機器　　）

※ 産業廃棄物を運搬する際は、車両の両側面に運搬車である旨の表示をし、関係書類を携帯すること。

※ 撤去した電気機器や照明器具の安定器は、PCB の含有量が基準値未満であるか、含まないことを確認のうえ、処理すること。なお、含有量が基準値以上である場合は、場内保管とする。

・ 再資源化等するもの　　※電線、ケーブル　・その他（　　）

・ 特定家庭用機器再商品化法(平成 10 年法律第 97 号)の対象となるもの（　　）は、同法の定めに従って処理すること。

11. 揮発性有機化合物を使用した材料の対応

(1) 揮発性有機化合物（以下、「VOC」という。）対策については、極力含有量の少ない材料を使用するものとする。

(2) 屋内清掃を行うときは、VOC を含む用品を使用しないこと。やむを得ず使用するときは、監督員の承諾を得ること。

(3) VOC を含む材料を使用して施工した場合は、十分に換気すること。

12. 石綿含有建材の事前調査（建築工事に準ずる）

※ 石綿含有建材の事前調査

工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令及び建築改修標準仕様書 1.5.1 に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

貸与資料　（　　）

分析対象

アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト

分析方法

分析方法

材料名	定性分析方法	定量分析方法
	(JIS A 1481-1) または (JIS A 1481-2)	(JIS A 1481-3) (JIS A 1481-4) または (JIS A 1481-5)
	・　　(箇所)	・　　(箇所)
	・　　(箇所)	・　　(箇所)
	・　　(箇所)	・　　(箇所)

サンプル数　　1 箇所あたり 3 サンプル

採取箇所　　・図示による

※ 表示及び掲示

建築改修標準仕様書 9.1.2(6)により、必要な表示及び掲示を行うこと。

※ 官公庁への手続き

大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）、労働安全衛生法等(昭和47年法律第57号)に基づき、必要な届出手続等を行うこと。その際、届出等内容について、あらかじめ監督員に報告すること。

※ 作業完了報告

特定粉じん排出等作業が完了した際は、大気汚染防止法に基づき、その結果を監督員に提出すること。

13. 埋蔵文化財の調査

本工事場所は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地内に位置する。

(1)掘削作業に際しては、工事立会、試掘確認調査等を要する。施工にあたっては、あらかじめ、工事日程、掘削範囲図及び掘削断面図等を作成の上、監督員、施設管理担当、県教育庁文化課担当と協議を行うこと。

(2)掘削作業に際しては、慎重に施工のこと。施工にあたり、文化財その他埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告すること。

14. 工事用電力・水・その他

本工事に必要な工事用電力、用水、その他の費用は全て受注者の負担とする。

15. 官公署その他への届出手続等 (1.1.3)

(1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行うこと。

(2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、その内容について、あらかじめ監督員に報告すること。

(3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供すること。

(4) 本項に関して生じる経費等は、受注者の負担とする。

16. 施工図等の取扱い

施工図等の著作権に係わる当該建築物又は工事物件に限る使用権は発注者に委譲するものとする。

17. 提出書類

建設業法(昭和24年法律第100号)等で規定された関係書類の他、次の書類を提出する。

（※ 透明書類ケースに入れて提出する ）

適用	書類	備考
※	工事実績情報(CORINS)の登録内容確認書の写し(付記事項参照)	請負代金の額が500万円以上となる工事
※	火災保険等に加入したことを証明できる書類	工期末日から14日以上の期間加入すること。
※	法定外労災保険証券等の写し	
※	建設業退職金共済制度掛金収納書	請負代金の額が500万円以上となる工事 建設業退職金共済制度の掛金収納書は掛金収納書提出用台紙（様式第033号）にて提出すること。 工事完成時に建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表(様式第031号)を提出すること。
※	施工計画書	請負代金の額が500万円以上となる工事
※	実施工程表(全体工程、月間工程及び3週工程)	監督員の指示により省略できる。

※	使用機材メーカー一覧表 及び機器・材料納入仕様書承諾願	
※	機器の設計及び施工に対する計算書	耐震、風圧、電圧降下等
※	施工図承諾願	
※	施工体系図の写し	提出したものを工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示すること
※	施工体制台帳の写し	・再下請負通知書、建設業許可証の写し、作業員名簿、施工従事者資格証（施工に必要なものに限る）・主任（監理）技術者の雇用契約を証する書面及び注文書・請書の写し。 ・提出したものを現場に備え置くこと
※	作業員名簿の写し	・作業員名簿の様式は、茨城県建設工事施工適正化指針様式２又はそれに準拠するもの （個人情報はマスキング（黒塗り）すること。）
※	試験成績表	
※	各種届出等書類の控え又は写し	提出先の受領印等があるもの
※	産業廃棄物処理関係書類（18 項参照）	
※	再生資源利用（促進）計画書・実施書	建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成・提出
※	石綿事前調査結果報告	請負代金の額が 100 万円以上となる工事
・	管理機器一覧表(指定様式：エクセル形式のデータで提出)	任意様式
※	工事完成通知書及び支払用完成写真(A4 版カラー)	完成写真は黒板を写さない。
※	完成図書　(18 項参照)	
※	工事物件引渡書	
※	完成書類等引継書(提出書類及び完成図書類を施設に提出する際に、施設の署名を得たもの)	
※	その他　監督員が必要と認め、指示した書類	

18. 完成図書類

※　CD-R 又はDVD-R　　2枚　　(付記事項参照)

完成図面(JWW 形式 CAD データ、PDF 形式)、完成写真及び工事写真(JPEG 形式)、工事帳票(情報共有システムによる処理を行ったもの)を収録したものを１枚は施設担当者へ、もう１枚は監督員へ提出する。工事写真の撮影方法は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(令和 5 年版)による工事写真撮影ガイドブック　電気設備工事編　令和 5 年版」を参考とする。

※　完成図

・　白焼製本(A1)　　・　1 部　・　2 部

※　白焼製本縮小版(A3)

(施設担当者へ提出)　　※　1 部　・　2 部　・　3 部　・　4 部

(監督員へ提出)　　・　1 部　・　2 部　・　3 部　・　4 部

※　産業廃棄物処理等関係書類

処理フロー図(種類、数量)、委託契約書の写し、許可証の写し、運搬車両一覧表及び自動車検査証(使用車両のみ)、写真(積込、場外搬出時、処分場搬入時、荷下状況)、経路図、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し、PCB 含有試験成績書等、古物商許可証の写し及び計量書(有価処分の場合)、再生資源利用（促進）計画書・実施書（付記事項参照。建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成・提出

(経路図はいばらきデジタルまっぷを使用すること：https://www2.wagmap.jp/ibaraki-sp/)

※　完成図書　A4 ファイルに次の書類を綴じ、目次を付けること。(ただし、情報共有システムによる処理を行った書類については、上記 CD-R 又は DVD-R に記録したものを提出する。)

(1) 官公署等届出書の写し
(2) 機器完成図(品目は監督員の指示による)、検査合格証、取扱説明書
(3) 機器の社内検査成績表
(4) 現地試験成績表　(付表参照)
(5) 測定機器の校正証明書の写し
(6) 電気設備工事チェックリスト　　(一社)茨城県電設業協会
(7) 瑕疵 2 年保証書(保証期間は工事目的物の引渡しの日から 2 年間とする。)

※　保守点検に必要な工具、予備品および付属品

付表　現地試験成績表

電灯・動力設備工事	※　電圧測定表(分電盤等)
	※　絶縁抵抗測定表(②)
	・　接地抵抗測定表
	・　照度測定表(③)(④)
	※　コンセント極性試験表 接地極又は端子付きのものは、接地の導通
	※　相回転測定表
	・　シーケンス試験
	※　機器締付けチェック表(①)
受変電設備工事	・　耐電圧試験表
	・　絶縁抵抗測定表(②)
	・　接地抵抗測定表
	・　継電器特性試験表
	・　シーケンス試験
	・　機器締付けチェック表(①)
発電設備工事	・　発電設備試験表
	・　騒音試験表
	・　振動試験表
構内情報通信網設備工事	※　構内情報通信網設備試験表
構内交換設備工事	※　構内交換設備試験表
放送設備工事	※　拡声設備試験表
テレビ共同受信設備工事	・　テレビ・ラジオ電界強度測定表
	・　画質評価写真
自動火災報知設備工事	※　消防設備試験表
自動閉鎖設備工事	・　防火戸自動閉鎖試験表
その他	※　監督員の指示

①：電気設備工事監理指針　第 2 編第 2 章第 1 節共通事項 2.1.2 及び資料 5
②：試験電圧を記載すること。

③：平面図に測定場所・測定高さ・測定日時を記載すること。

④：学校施設においては、学校環境衛生基準による測定方法にて実施すること。

18. 関連工事との取り合い

(1)	鉄筋コンクリートの梁、床、壁貫通のスリーブ補強	・	本工事	・	別途
(2)	埋込照明器具天井切り込み及び補強	・	本工事	・	別途
(3)	開口部補強(分電盤、端子盤等)	・	本工事	・	別途
(4)	点検口	・	本工事	・	別途
(5)	自動火災報知設備の総合盤箱体 （ただし、消火栓箱組み込みの場合)	・	本工事	・	別途
(6)	換気扇	・	本工事	・	別途
(7)	防火シャッター自動閉鎖装置	・	本工事	・	別途
(8)	防火扉自動閉鎖装置(レリーズ)	・	本工事	・	別途
(9)	電気室、発電機室等のピット	・	本工事	・	別途
(10)	足場	・	本工事	・	別途

第2章　施 工 共 通 事 項

1. 配管の支持　(2.2.3)(2.3.3)(2.4.3)

配管の支持材は鋼製とし、スラブ等の構造体に取り付ける。配管の支持間隔は、金属管では2m以下、1種金属線ぴのベースでは1m以下、合成樹脂管では1.5m以下とする。ただし、合成樹脂管をコンクリート埋設とする場合は1m以下とする。また、露出金属管配線で人が容易に触れるおそれのある場所は、支持金物に保護キャップを取り付ける。

2. 管の接続　(2.2.5)

管相互の接続は、カップリング又はねじなしカップリングを使用し、ねじ込み、突合せ及び締付けを行う。また、管とボックス、分電盤等との接続がねじ込みによらないものには内外面にロックナットを使用して接続部分を締付け、管端にはブッシングを設ける。

3. 金属管の接地　(2.2.5)

配管とボックス、配分電盤の間にボンディングを施し、電気的に接続する。ただし、ねじ込み接続となる箇所及びねじなし丸形露出ボックス、ねじなし露出スイッチボックス等に接続される箇所は省略することができる。ボンディング線の太さは、配線用遮断器定格電流100A以下は2.0㎜以上、225A以下は5.5㎟以上、600A以下は14㎟以上とする。

4. 他配管との離隔

金属管、ダクト、ケーブルは水管、ガス管と接触しないように施設する。

5．空配管

分電盤及び端子盤から天井裏まで空配管25㎜相当を2本立ち上げる。

6．呼び線（導入線）

長さ1m以上の入線しない電線管には電線太さ1.2㎜以上の被覆鉄線を挿入する。

7. 配管の養生及び清掃　(2.2.6)

管に水気、じんあい等が侵入しがたいようにし、コンクリート埋込となる場合は、管端にパイプキャップ、キャップ付きブッシング等を用いて養生する。

管及びボックスは、据付後速やかに清掃する。また、コンクリートに埋設した場合は、型枠取外し後、速やかに管路の清掃、導通確認を行う。

8. プレート

※新金属　　・ステンレス製　　・樹脂製

9. コンセント

コンセントは盤名、回路番号を表示する。専用コンセントの場合は電圧も表示する。

10. 配管の塗装

金属管露出配管は素地ごしらえ後に指定色塗装とする。（塗装工程を撮影すること。）

合成樹脂調合ペイント(JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント)　2回　（上塗り）

※屋内の施工に使用する塗料は、ホルムアルデヒド等放散量区分F☆☆☆☆品とする。

※鉛等の環境汚染物質を含まないものとする。

11. ケーブルのふ設　(2.10.4)

(1) ケーブルラック配線

水平部では3m以下、垂直部では1.5m以下の間隔ごとに固定する。ただし、トレー形ケーブルラック水平部の配線及び二重天井内におけるケーブルラック水平部の配線はこの限りでない。

電力ケーブルは積み重ねを行ってはならない。ただし、単心ケーブルの俵積み、分電盤2次側のケーブル及び積重ねるケーブルの許容電流について必要な補正を行い、配線の太さに影響がない場合はこの限りでない。

(2) 保護管(金属線ぴを含む)へのふ設

垂直にふ設する管路内のケーブルは、支持間隔を 6m 以下として固定する。

(3) 金属トラフへのふ設

ケーブルは、整然と並べ、垂直部では 1.5m 以下の間隔ごとにケーブル支持物に固定する。

電力ケーブルは、積み重ねを行ってはならない。ただし、単心ケーブルの俵積み、分電盤 2 次側のケーブル及び積重ねるケーブルの許容電流について必要な補正を行い、配線の太さに影響がない場合はこの限りでない。

(4) ちょう架配線

径間は、15m 以下とする。

ちょう架は、ケーブルに適合するハンガ、バインド線、金属テープ等によりちょう架し、支持間隔は 0.5m 以下とする。

(5) 二重天井内配線

ケーブルを支持してふ設する場合は、支持間隔を 2m 以下とする。

ケーブルを集合して束ねる場合は、許容電流について必要な補正を行い、配線の太さに影響を与えない範囲で束ねる。

ケーブルを支持せずにころがし配線とする場合は、天井下地材及び天井材に過度の荷重をかけないものとし、ケーブルの被覆を天井下地材、天井材等で損傷しないように、整然とふ設する。

また、弱電流電線並びに水管、ガス管及びダクト等と接触しないようにふ設する。

(6) 二重床内配線

ころがし配線とする。

ケーブルの接続場所は、上部の二重床が開閉可能な場所とし、床上から接続場所が確認できるようマーキングを施す。

弱電流電線と接触しないようセパレータ等で処置を施す。

(7) 垂直ケーブル配線

つり方式は、プーリングアイ方式又はワイヤグリップ方式とする。

ケーブル及びその支持部分の安全率は、4 以上とする。

各階ごとに振止め支持を施す。

ワイヤグリップ方式の支持間隔は、6m 以下とする。

(8) 造営材沿い配線

ケーブルを造営材に沿わせてふ設する場合の支持間隔は、下表のとおりとし、ケーブル支持材は、ケーブル及びそのふ設場所に適合するサドル、ステープル等を使用する。

ふ設区分	支持間隔(m)
造営材の側面又は下面において水平方向にふ設するもの	1 以下
人が触れるおそれがあるもの	1 以下
その他の場所	2 以下
ケーブル相互並びにケーブルとボックス及び器具との接続箇所	接続箇所から 0.3 以下

12. 電線・ケーブルの余長 (2.12.5)

高圧・低圧及び弱電配線は、要所、引込口及び引出口近くのマンホール、ハンドホール内で 1 ターン程度の余裕をもたせる。

13. ケーブルラックのふ設 (2.10.1)

ケーブルラックの水平支持間隔は、鋼製では 2m 以下、その他については 1.5m 以下とする。

天井又はスラブより支持をとる場合は、耐震用振止めも併用する。使用電圧が 300V 以下の場合は D 種、300V を超える場合は C 種接地を施す。ケーブルラックの接合部はボンディングを行うこと。

ノンボンド工法を採用する場合は、証明シールを貼り付ける。全ネジボルト、ダクター等の支持材を切断して使用する場合は、保護キャップ又は錆止め塗装(ローバル等)を塗布する。

14. 標識シート(埋設シート) (2.12.4)

地中配線(高圧・低圧・弱電)には折り込み式の標識シートを地表面下 0.3m～0.5m に種別毎に 2 条並行して埋設する。また、おおむね 2m の間隔で用途を表示する。(材質：高密度ポリエチレン平織、文字付)

15. 回路種別の表示 (2.2.10)(2.7.5)

キュービクル式配電盤内、開放型電気室内、ハンドホール内及び設計図書により指定した箇所の表示札はプレートに彫刻し、墨入れ表示とする。また、盤内の外部配線、プルボックス、ハンドホール内、EPS、点検口、ダクト内分岐箇所付近、その他要所の配線には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札(施工者名、回路の種別、電線種類、サイズ、行先、施工年月)を取り付ける。

・表示札の標記例

	回路種別	電灯	
	配　　線	EM-CET○○sq	
○	発	キュービクル　電灯盤 No.1	○
	着	1L-1	
	施 工 者	○○(株)	
	施工年月	令和○年○月	

回路種別の例
電灯、動力、電話、火報、放送等

施工年月は完成年月とする。

16. ハンドホール (2.12.3)(2.12.4)

建物、配電盤及びボックス類側の通線部にはネオシールを充填し、湿気の浸入を防ぐ。また、保守点検に必要な工具類としてハンドホールキーを 1 組納品する。

17. 貫通部の通線等

配管、配線、ケーブルラック及びダクト類が壁、床等を貫通する箇所は、開口部にネオシールを隙間なく充填する。なお、防火区画を貫通する場合は 27 項を適用する。

18. 電線の色別 (2.1.3)

ビニル電線は、原則として下表により色別する。ただし、これにより難い場合は端部を色別する。なお、接地線は緑又は緑／色帯、漏電遮断器用接地線は緑／黄とし、盤内の接地線はキャップ、テープ等を取付けること。

電気方式	赤	白	黒	青
三相３線式	第１相	接地側 第２相	非接地 第２相	第３相
三相４線式	第１相	中性相	第２相	第３相
単相２線式	第１相	接地側 第２相	非接地 第２相	－
単相３線式	第１相	中性相	第２相	－
直流２線式	正極	－		負極

19. 絶縁抵抗 (2.18.2)

低圧配線の絶縁抵抗は、下表により測定し、開閉器等で区切ることのできる電路ごとに 5MΩ以上、機器が接続された状態で 1MΩ以上とする。ただし、EM-UTP ケーブル、電子機器等の損傷が予想される場合は除く。

電路の使用電圧	定格測定電圧	
	一般の場合	制御機器等が接続されている場合
25V / 50V 級	25V / 50V	
100V 級	500V	125V
200V 級		250V
400V 級		500V

※推奨値がある場合は、それを優先とする。

20. 接地工事 (2.13.10)(2.13.11)

接地極の上端は、地表面下 0.75m 以上の深さに埋設する。接地線は、地表面下 0.75m から地表上 2.5m までの部分を硬質ビニル管で保護する。(C 種・D 種接地線は金属管を用いることができる。)
なお、銅板及び銅棒は地面に対し垂直方向に埋設すること。

21. 接地抵抗測定用補助極

接地抵抗測定用補助極を 10m の間隔を空け直線上に設置し、接地端子盤又は端子台に測定用端子を設ける。補助極の埋設部には、コンクリート製又は鉄製埋設標を設置する。

22. 各接地と雷保護設備、避雷器の接地との離隔 (2.13.13)

接地極及びその裸導線の地中部分は、雷保護設備、避雷器の接地極及びその裸導線の地中部分から 2m 以上離す。

23. 接地極埋設標 (2.13.14)

接地極の埋設部には、コンクリート製又は鉄製埋設標を設置する。A 種、B 種及び C 種接地極の埋設位置の近くには、接地極埋設標(黄銅板製厚さ 1.0mm 以上、140mm×90mm 以上、文字はエッチング又は打刻)を設け埋設位置、深さ、埋設年月、接地種別、接地抵抗値を刻記する。

24. 接地抵抗値

A 種、B 種及び C 種は電気設備技術基準の解釈第 17 条に従う。D 種接地抵抗値は 50Ω以下とする。

25. 接地極

A 種、B 種及び C 種は銅板(900mm×900mm×1.5mm 厚)及び補助棒は 14φ×1,500mm を 2 本以上とし、それぞれ規定値以下とする。D 種は 14φ×1,500mm で 2 連結以上とする。

26. 盤類 (1.7.3)(1.1.3)

(1)分電盤、制御盤、端子盤、キュービクル式配電盤等の標準厚さは、下表に示す値以上とする。
また、各部は必要に応じて補強を施す。

盤の種類	設置場所	標準厚さ(mm)	
		鋼板製	ステンレス製
分電盤、制御盤、端子盤等	屋内、屋外	1.6	1.2
キュービクル式配電盤等	屋内	1.6	1.5
	屋外	2.3	2.0

(2)製造者、製造年月、受注者名、受注者電話番号を表示した銘板を取り付ける。

(3)盤内でケーブルの固定等に利用する結束バンド等は、耐候性のあるものを使用する。

(4)盤の扉の鍵はタキゲン製造(株)製 No.200 で開錠可能なものとする。

27. 防火区画等の貫通 (2.1.10)

ケーブル、ケーブルラック及びダクトが防火区画を貫通する場合は、関係法令に適合したもので、貫通部に適合する材料及び工法とする。防火区画貫通の耐火処理工法については、耐火性能を証明するものを監督員に提出する。なお、施工場所の近傍には、必要事項を記載した表示を設ける

こと。

28. プルボックス (1.2.6)

屋外は、防水型ステンレス又はステンレス指定色メラミン焼付塗装を原則とする。また、隠ぺい部のふたの止めねじは、ちょうねじとする。屋外取付の際は、設置面周辺に防水コーキングを施すこと。

29. 機器取付高さ

機器の取付高さは、図面に記載のない場合は次の表による。

	名　　称	レベル	取付高さ(㎜)
電灯	分電盤	床上～中心	1,500
	スイッチ(一般)	床上～中心	1,300
	スイッチ(多機能トイレ)	床上～中心	1,100
	コンセント(一般)	床上～中心	300
	コンセント(和室)	床上～中心	150
	コンセント(台上)	台上～中心	150
	ブラケット(一般)	床上～中心	2,100
	ブラケット(踊場)	床上～中心	2,500
	ブラケット(鏡上)	鏡上端～中心	150
	避難口誘導灯(壁付・壁掛)	床上～下端	1,500以上
	廊下通路誘導灯	床上～上端	1,000以下
動力	制御盤	床上～中心	1,500
	手元開閉器	床上～中心	1,500
	操作釦	床上～中心	1,300
電話	端子盤	床上～下端	500
	保安器箱	床上～下端	500
	ボックス(一般)	床上～中心	300
	ボックス(和室)	床上～中心	150
	MDF	床上～上端	500
火災報知	火報受信機(複合盤)、副受信機	床上～操作部	800～1,500
	機器収納盤	床上～操作部	800～1,500
	発信機	床上～操作部	800～1,500
	警報ベル	天井～操作部	(天井高×0.9)
	表示灯	天井～操作部	(天井高×0.8)
その他	呼出ボタン(多機能トイレ)	床上～中心	900,(400)
	復帰ボタン(多機能トイレ)	床上～中心	1,300
	廊下表示灯(多機能トイレ)	床上～中心	2,000

注１)ユニバーサルデザインを適用する場合は「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例施設整備マニュアル」 を参考とする。

注２)(天井高)×0.9 及び(天井高)×0.8 は天井高が 2,500～3,000㎜ の場合に適用する。天井高 3,000㎜ 以上の場合及び上記取付高さにおいて、機器の使用に支障が生じる場合は監督員と協議すること。

注３)呼出ボタン(多機能トイレ)の取付高さ(400)は床に転倒した時を考慮した高さを示す。

30. 配管等の耐震施工 (2.1.13)

横引き配管等は、地震力に耐えるよう下表により標準図(電力 30)の S_A 種、A 種又は B 種耐震支持を行う。鉛直震度は水平震度の 1/2 とし同時に働くものとする。ただし、建築の構造体が免震構造、制震構造等である場合は、構造体の特性を考慮し下表の内容を準用する。

なお、呼び径が 82㎜ 以下の単独配管、周長 800㎜ 以下の金属ダクト、幅 400㎜ 未満のケーブルラック、幅 400㎜ 以下の集合配管、定格電流 600A 以下のバスダクト及びつり材の長さが平均 0.2m 以下の配管等の場合は、耐震支持を省略できる。

設置場所	耐震安全性の分類					
	※特定の施設			・一般の施設		
	水平震度	適用		水平震度	適用	
		電気配線(金属管・金属ダクト・バスダクトなど)	ケーブルラック		電気配線(金属管・金属ダクト・バスダクトなど)	ケーブルラック
上層階 屋上及び塔屋	2.0	12m 以内ごとに S_A 種耐震支持	6m 以内ごとに S_A 種耐震支持	1.5	12m 以内ごとに A 種耐震支持	8m 以内ごとに A 種又は B 種耐震支持
中間階	1.5	12m 以内ごとに A 種耐震支持	8m 以内ごとに A 種耐震支持	1.0	12m 以内ごとに A 種又は B 種耐震支持	
1 階及び地下階	1.0			0.6		12m 以内ごとに A 種又は B 種耐震支持

注) (1) 設置場所の区分は配管等を支持する床部分により適用し、天井面より支持する配管等は直上階を適用する。

(2) 上層階は、2 から 6 階建の場合は最上階、7 から 9 階建の場合は上層 2 階、10 から 12 階建の場合は上層 3 階、13 階建以上の場合は上層 4 階とする。

(3) 中間階は、1 階及び地下階を除く各階で上層階に該当しない階とする。

31. 機器等の耐震施工

設備機器の固定は、次に示す事項を除き、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成 8 年版)」(建設大臣官房官庁営繕部監修)及び「建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版」(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)による。なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。

(1) 設計用水平地震力

機器の重量【kN】に、設計用水平震度を乗じたものとする。なお、設計用水平震度は下表による。

設置場所	耐震安全性の分類			
	※特定の施設		・一般の施設	
	※重要機器	※一般機器	・重要機器	・一般機器
上層階、屋上及び塔屋	2.0(2.0)	1.5(2.0)	1.5(2.0)	1.0(1.5)
中間階	1.5(1.5)	1.0(1.5)	1.0(1.5)	0.6(1.0)
地下階、１階	1.0(1.0)	0.6(1.0)	0.6(1.0)	0.4(0.6)

注)(　)内の数値は、防振支持の機器の場合に適用する。

重要機器　・　配電盤等　・　発電装置　・　交流無停電電源装置　・　直流電源装置
・　自動火災報知受信機　・　構内交換装置　・　中央監視制御装置
・　通信総合盤

水槽類の設計用水平震度

設置場所	耐震安全性の分類			
	・特定の施設		・一般の施設	
	・重要水槽	・一般水槽	・重要水槽	・一般水槽
上層階、屋上及び塔屋	2.0	1.5	1.5	1.0
中間階	1.5	1.0	1.0	0.6
地下階、１階	1.5	1.0	1.0	0.6

注)重要水槽とは重要機器として扱う水槽類、一般水槽とは一般機器として扱う水槽類を示す。
また、水槽類にはオイルタンク、燃料小出タンクを含む。

(2)　設計用鉛直地震力

設計用水平地震力の 1/2 とし、設備機器の重心に水平地震力と同時に働くものとする。

32. 施工調査

はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、全箇所を事前に走査式埋設物調査又はレントゲン撮影を行い、監督員に報告を行うこと。

33. 既存躯体への穿孔

穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工すること。

34. 埋込アンカー、あと施工アンカー

(1)　基礎を新設し、かつ機器単体で 100kg を超える場合は、埋込アンカーを使用して固定すること。現場条件により埋込アンカーを使用できない場合は監督員と協議し、機器固定方法を決定する。

(2)　配管、ダクト、機器等の天井吊り下げ用アンカーには、接着系アンカーを使用しないこと。

(3)　あと施工アンカーの施工に際しては、品質管理上、施工についての指導を行う施工技術管理者の配置や、十分な経験と技能を有する技能者により施工を行うこと。

第３章　電　気　方　式

１．高圧

※　三相３線式　　6,600V　　50Hz

2. 低圧

※	単相３線式	100／200V		50Hz
・	単相２線式	※　100V	※　200V	50Hz
※	三相３線式	※　200V	・　415V	50Hz
・	三相４線式	240／415V		50Hz
・	直流２線式	・　100V		

第４章　電　灯　設　備

１．照明器具

LED 照明器具

２．連結器具

照明器具 2 連結以上の電線接続は EM-EEF ケーブル 3 心を使用し、1 線は接地線とする。

３．照明器具取付　(2.14.3)

原則として照明器具（器具質量 3kg 以下のダウンライト形器具を除く）は、スラブその他構造体に呼び径 9㎜ 以上のつりボルト 2 本以上で堅固に支持する。ただし、天井下地材より支持する照明器具は脱落防止の措置を施す。また、耐震上必要な場合は、ねじ、ワイヤ等により振れ止めを施す。

４．照明器具の接地　(2.13.7)

照明器具の金属製部分及び LED 制御装置を別置とする場合の金属製外箱には、D 種接地工事を施す。ただし、次の場合は、接地工事を省略することができる。

(1)　器具が二重絶縁構造の場合、直流 300V 以下又は対地電圧が交流 150V 以下の器具を乾燥した場所に施設する場合、又は器具外郭が合成樹脂等耐水性のある絶縁物製のものである場合。

(2)　LED 制御装置を別置とする場合において、器具と制御装置の間の回路の対地電圧が 150V 以下のものを乾燥した場所に施設する場合、又は簡易接触防護措置を施し、かつ器具と制御装置の外箱の金属製部分が、金属製の造営材と電気的に接続しないように施設する場合。

第５章　動　力　設　備

1. 漏電遮断器

電動機の定格電流が 50A 以下は定格感度電流 30mA 以下、動作時間は 0.1 秒以内とする。50A を超えるものは定格感度電流 100mA～200mA、動作時間は 0.1 秒以内とする。（動力について、15kW 以上は定格感度電流 100mA～200mA とする。）

２．電流計

電動機用は、延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。

第６章　受　変　電　設　備

１．形　式　　・　開放形　　・　屋内キュービクル式　　※　屋外キュービクル式

キュービクル式の場合

※高圧部が露出する部分は、透明保護カバーを設ける。

※盤内には、内部照明(LED)を盤ごとに設け、点灯・消灯はドアの開閉による。

※点検用のコンセントは、同一列盤で１箇所以上設ける。

２．交流遮断器　　※　真空遮断器(12.5kA)　・　ガス遮断器

※　手動ばね式　・　電動ばね式　　・　電磁操作方式

３．断路器　　※　三極単投断路器(避雷器用は除く。)

・　単極断路器

４．高圧負荷開閉器　　※　手動操作式　　・　遠方手動操作式　　・　電動操作式

相間及び側面に絶縁バリアを設ける。

５．高圧引込開閉器　　※　過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形で制御電源用変圧器を内蔵とする。

※　柱上用気中開閉器(VT、LA 内蔵)　・　地中線用気中開閉器(VT 内蔵)

※　SOG 制御箱の材質はSUS 製とし、容易に点検ができる高さに、開閉ひもは GL+2,500㎜ の位置に取り付ける。

６．変圧器　　※　連続定格自冷式　(※　油入式　　・　モールド式　　・　H 種乾式)

付属機器(※　ダイヤル式温度計　　※　防振ゴム)

・　振止め

※見易い位置にタップ値を明示する(設定値、年月日)。

※変圧器ごとに漏洩電流を容易に測定できように接地線を配置すること。

７．高圧進相コンデンサ　　※　油入式　　・　モールド式

８．直列リアクトル　　※　油入式　　・　モールド式

※　6%　　・13%

９．避雷器　　※　酸化亜鉛型　・　弁抵抗型

10．計器類　　高圧盤　※　電圧計　※　電流計　※　力率計　・　電力計

低圧盤　※　最大需要電流計(※2 分デマンド　・5 分デマンド　・10 分デマンド)

※　電流計は多機能型デジタル(階級 1.5 級以上)とし、警報接点付、需要指示値、最大需要指示値の機能を有する。

※　計器類高さは中心でFL+1,600 ㎜程度とする。

11．デマンド警報装置　　※　無線通信方式　・　有線通信方式

12．標識・表示　　※　立入り禁止　　※　高圧危険　　※主要機器銘板

13．接地　　※　接地線は、漏洩電流を容易に測定できる位置に設置し、接地種別をプレートに彫刻し、墨入れ表示すること。

※　施工前に接地抵抗値を測定し、基準値未満であることを確認すること。

第７章　電　力　貯　蔵　設　備

第１節　直流電源装置

防災電源(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)による非常電源、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)による予備電源)となる直流電源装置は、消防法及び建築基準法に適合したもの又は、蓄電池設備認定委員会((一社)日本電気協会)の認定証票が貼付されたものとする。

1．設置方式　　※　キャビネット式　・　キャビネット式以外

2．換気方式　　※　自然換気　・　機械換気

3．蓄電池

据置鉛蓄電池　(2.1.6)

	構　造	極板構造	シールの種類	適　用　規　格	
・	ベント形	クラッド式	―	JIS C 8704-1	
・		ペースト式		据置鉛蓄電池	
・	シール形	クラッド式	触媒栓式		
・		ペースト式			
・		ペースト式	制御弁式	JIS C 8704-2	MSE
・				制御弁式据置鉛蓄電池	長寿命MSE

注)長寿命 MSE は JIS C 8704-2 によるほか、JIS C 8702-1 附属書 1(参考)「高温加速寿命試験」を行い、期待寿命を 13 年以上有するものとする。
また、蓄電池には更新推奨時期・期間を表示すること。

アルカリ蓄電池

	構　造	極板構造	シールの種類	適　用　規　格
・	シール形	ポケット式	触媒栓式	JIS C 8706
・		焼　結　式		据置ﾆｯｹﾙ･ｶﾄﾞﾐｳﾑｱﾙｶﾘ蓄電池
・		焼　結　式	陰極吸収式	JIS C 8709
				ｼｰﾙ形ﾆｯｹﾙ・ｶﾄﾞﾐｳﾑｱﾙｶﾘ蓄電池

注)蓄電池には更新推奨時期・期間を表示すること。

第２節　交流無停電電源装置(ＵＰＳ)

1．設置方式　　※　キャビネット式　　・　キャビネット式以外

2．換気方法　　・　自然換気　　※　機械換気

3．蓄電池

「第１節　直流電源装置　３．蓄電池」による他　簡易形は下表による。

呼称	適　用　規　格
蓄電池	JIS C 8702-1　小形制御弁式鉛蓄電池-第 1 部
	JIS C 8702-2　小形制御弁式鉛蓄電池-第 2 部
	JIS C 8702-3　小形制御弁式鉛蓄電池-第 3 部

注)蓄電池には更新推奨時期・期間を表示すること。

4．逆変換装置(インバータ)　　・　トランジスタ式　　※　サイリスタ式

5．回路方式　　・　常時インバータ給電方式　　・　ラインインタラクティブ方式

・　常時商用給電方式

第８章　　発　電　設　備

第１節　燃料系発電装置

１．形　式	※	キュービクル式　　・　簡易形　　・　オープン式
２．時間定格	・	連続　　※　1 時間　　・　10 時間
３．原動機	※	ディーゼル　　・　ガスエンジン　　・　ガスタービン
４．始動方式	・	10 秒以内電圧確立　　※　40 秒以内電圧確立
５．冷却方式	※	ラジエータ式　　・　循環放流式　　・　貯水槽循環方式
６．始動方式	※	電気始動　　・　空気始動
７．直流電源装置	※	鉛蓄電池　　・　アルカリ蓄電池
８．燃　料	・	灯油　　※　軽油　　・A 重油
９．認　定	※	消防法及び建築基準法に適合したもの又は、(社)日本内燃力発電設備協会認定票が貼付されたものとする。
10．電　圧	・	高圧　　※　低圧
11．騒　音	・	超低騒音形　　※　低騒音形　　・　一般形
12．保護形式	※	保護形とする。
13．絶　縁	・	耐熱クラスは低圧においてはＥ以上、高圧においてはＢ以上とする。
14．燃料小出槽	※	鋼板製、外面はさび止めペイント 2 回塗りのうえ調合ペイント 2 回塗りとする。
	・	ステンレス製
15.標識・表示	※	立入り禁止　　※　発電設備　　・　高圧危険　　※　機器銘板
	※	内蔵蓄電池推奨更新時期・期間

第２節　太陽光発電装置　　(1.7.2) (1.7.3)

太陽電池アレイ及び接続箱の据付けは、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 87 条又は JIS C8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」に定めるところによる風圧力に耐えるものとし、自重、積雪及び地震その他の振動及び衝撃に対して、耐える構造とする。

１．太陽電池モジュール	・シリコン系(・　結晶型　　・　薄膜型)　・化合物系
２．パワーコンディショナ	太陽電池出力の監視制御等により、全自動運転可能なものとする。
	・　逆潮流あり　　・　逆潮流なし
	・　単独運転検出機能あり　　・　単独運転検出機能なし
３．系統連系保護装置	製造者標準とする。

第９章　　通　信　・　情　報　設　備

第１節　構内情報通信網設備

1. 機材　　電気通信回線設備に接続する端末機器は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)及び電波法(昭和 25 年法律第 131 号)に適合したものとする。

2. 配線等　盤内等において、通信・信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないようにする。

第２節　構内交換設備

1. 機材　　電気通信回線設備に接続する端末機器は、電気通信事業法に適合したものとする。

2. 配線等　盤内等において、通信・信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないようにする。

３．局線応答方式

※　ダイヤルイン方式　　・　ダイレクトインダイヤル方式

・　ダイレクトインライン方式　　・　中継台方式

４．電話機等

※一般電話機　　※多機能電話機　　・ＩＰ電話機　　・ＰＨＳ

５．蓄電池

※更新推奨時期・期間を表示すること。

第３節　拡声設備

1. スピーカ　壁面付型は２点で強固に取付ける。

非常放送設備兼用スピーカは日本消防検定協会の認定に合格したものとする。

2. 配線等　　非常放送設備用の配線は消防法等に適合したものとする。

盤内等において、通信・信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないようにする。

３．蓄電池

※更新推奨時期・期間を表示すること。

第４節　テレビ共同受信設備

１．機材　　アンテナ等は各地域の状況に合わせた機材を使用する。

２．配線等　原則として、途中接続は行わないこと。

盤内等において、通信・信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないようにする。

第５節　自動火災報知設備

1. 機材　　受信機、中継器、発信機、感知器については日本消防検定協会又は登録検定機関の行う検定に合格したものとする。

2. 配線等　消防法等に適合したものとする。

盤内等において、通信・信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないようにする。

３．蓄電池

※更新推奨時期・期間を表示すること。

(R8.4.1 改定)

付記事項

1 適　用

（1）　本付記事項は、標準仕様書及び特記仕様書を補足するものである。

（2）　本付記事項、標準仕様書及び特記仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。

（3）　本工事における工事数量は、別紙「本工事費内訳書（科目別内訳書まで）」のとおりとする。

2 コリンズ（CORINS）への登録

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録しなければならない。（ただし、工事請負代金額 500 万円以上 1,000 万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。

なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。

また、本工事の完成時において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから監督員にメール送信し、速やかに監督員の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。

3　本工事の発生土をストックヤード等に搬出・搬入する場合

（1）工事着手前に、ストックヤードの利用申込みを（一財）茨城県建設技術管理センター（以下「管理センター」という。）に対して行うこと。

（2）事前にストックヤードに搬出する土砂の土質試料を採取し、必要な試験を行うとともに、その結果を管理センターへ提出すること。

（3）搬出する 10 日以上前に、管理センターと運搬経路、工程等について打ち合わせを行うこと。

（4）ストックヤード利用料金は、設計地山土質 1m^3 当たり 1,400 円（消費税抜き）とし、管理センターの請求により支払うこと。

（5）このほかストックヤード利用の詳細については管理センターと協議のこと。

（6）受注者は、発生土をストックヤードへ搬出する場合は、管理センターへ受領書の交付を求めること。また、ストックヤードから搬入した場合は受領書を発行し、管理センターへ提出すること。

（7）発生土を工事間流用する場合、受注者は、発生土の搬出先に対して、受領書の交付を求めること。また、搬入した場合は受領書を発行すること。

（8）発生土を公共埋立地へ搬入する場合、受注者は、発生土の搬出先に対して、受領書の交付を求めること。

（9）発生土を事業地において搬出・搬入する場合、受注者は、発生土の搬出先に対して、受領書の交付を求めること。また、搬入した場合は受領書を発行すること。

4　発生土搬出に伴う市町村への通知

受注者は、本工事から建設発生土を 100m^3 以上搬出する場合は、様式１により搬出前に搬出先市町村の発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・E-mail 等で提出しなければならない。

なお、情報提供後速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

① 工事件名、工事概要、工事場所
② 工事発注機関名、工事発注機関監督職員名、連絡先
③ 工事受注者名、現場代理人名、連絡先
④ 建設発生土の運搬業者名
⑤ 建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
⑥ 建設発生土の発注場所から受入地までの運搬経路
⑦ 建設発生土の搬出時期（搬出期間）
⑧ 建設発生土の土質（砂質、ローム等）、土量（m^3）

5 排出ガス対策型建設機械使用の原則化

受注者は、工事の施工にあたり下表に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」（平成 29 年５月改正 法律第 41 号）に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成３年 10 月８日付け建設省経機発第 249 号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（最終改正平成 24 年３月 23 日付国土交通省告示第 318 号）もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領」（最終改正平成 28 年８月 30 日付国総環リ第６号）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械（以下「排出ガス対策建設機械等」という。）を使用しなければならない。

排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。

機種	備考
一般工事用建設機械 ・バックホウ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5kW 以上 260kW 以下） を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。

6 建設副産物

（１）法令順守

受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」（国土交通事務次官通達、平成 14 年５月 30 日）、「再生資源の利用の促進について」（建設大臣官房技術審議官通達、平成３年 10 月 25 日）、「茨城県建設リサイクルガイドライン」（茨城県土木部、令和６年３月）、「建設汚泥の再利用に関するガイドライン」（国土交通省事務次官通達、平成 18 年６月 12 日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

（２）再生資源利用計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

（3）再生資源利用促進計画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。なお、資源有効利用促進法省令第８条第３項１号及び第３号に基づき、発注者等が行った手続き（土壌汚染対策法や条例の届出の要否等）を確認し、結果を確認結果票へ記載し、現場へ掲示すること。

（4）実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を発注者に提出しなければならない。

（5）建設副産物情報交換システム（COBRIS（コブリス））

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を搬入又は搬出する場合には、施工計画書作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システム（COBRIS）に入力するものとする。また、建設副産物実態調査（センサス）についても、対象となる建設副産物の品目について、データを入力し調査票を監督員へ提出すること。なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に代わるものとする。なお、これにより難い場合には、監督員と協議しなければならない。

（6）計画書の保存

計画書及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後５年間保存するものとする。

7　ＶＯＣ(揮発性有機化合物)の室内濃度の測定

設計図書等に室内濃度の測定を明記した室の、ＶＯＣ(揮発性有機化合物)の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認すること。

ただし、指針値を超えた場合は、監督員と協議し所要の対策を講じること。

揮発性有機化合物	室内濃度指針値
ホルムアルデヒド	100μg/m³　(0.08 ppm)
トルエン	260μg/m³　(0.07 ppm)
キシレン	200μg/m³　(0.05 ppm)
エチルベンゼン	3800μg/m³　(0.88 ppm)
スチレン	220μg/m³　(0.05 ppm)

（参考）

パラジクロロベンゼン	240μg/m³ (0.04 ppm)

注）ppm：100 万分の 1

8　セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する措置

普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材を使用した改良土から条件によっては、六価クロムが土壌環境基準を超える濃度で溶出する恐れがあるため、施工にあたっては下記のとおり取り扱う。

① セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合、監督員の承諾した方法により、現地土壌と使用予定の固化材による六価クロム溶出試験を実施し、土壌環境基準を勘案して必要に応じ適切な措置を講じる。

② セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合、監督員の承諾した方法により、六価クロム溶出試験を実施し、六価クロム溶出量が土壌環境基準以下であること確認する。

9　不正軽油の使用禁止

工事の施工にあたっては、下記の事項を遵守すること。

① 現場で不正軽油を使用しないこと。

② 現場で不正軽油を使用させないこと。

③ 不正軽油を購入しないこと。

④ 取引関係にある運送事業者等が不正軽油を使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。

⑤ 下請契約の相手方、または燃料購入業者を選定するにあたっては、不正軽油を使用する者、または不正軽油を販売する者を排除すること。

⑥ 県税事務所職員による使用燃料の抜き取り調査に協力すること。また、調査の際には現場代理人が立ち会うこと。

⑦ 当該工事に関して、法令（地方税法等）に違反していることが判明した場合は、直ちに監督員に報告すること。

１０ 低入札価格調査制度の対象工事

（１）本工事は、低入札価格調査制度の適用対象工事である。

（２）低入札価格調査制度の調査対象者となった場合には、入札した価格で契約内容が履行可能であることを、発注者に対して合理的に説明しなければならない。なお、合理的な説明がない場合には、履行不能と判断し、失格とする。

（３）低入札価格調査制度の調査対象者は、発注者の求めに応じ、低入札価格調査に係る資料を作成し、提出しなければならない。

（４）低入札価格調査制度の調査対象者は、発注者から低入札価格調査に係るヒアリングを求められた場合には、これに応じなければならない。

（５）低入札価格調査の結果、落札することとなった者は、確実な業務履行、調査内容に整合した工事の施工を確約する確約書を、発注者に対し、契約をする時に提出しなければならない。

（６）低入札価格調査を経て契約した受注者は、調査内容と実際の施工との整合性を発注者が確認する際に、これに協力しなければならない。なお、調査時に提出した下請予定者と実際の下請負人が異なる場合には、発注者の指示する様式により理由書を提出しなければならない。

（７）低入札価格調査を経て契約した受注者は、施工体制台帳、下請負人通知書、施工計画書の提出に際し、発注者から、その内容の詳細についてヒアリングを求められた場合には、これに応じなければならない。

（８）低入札価格調査を経て契約した受注者は、監督員が監督業務を行う際、主任技術者または監理技術者を立ち会わせなければならない。なお、低入札価格調査を経て契約した工事については、発注者による重点的な監督業務や厳格な検査が実施されることから、同種同規模程度の工事に比べ、監督や検査の頻度が増える等の措置が行われることとなる。

（９）低入札価格調査を経て契約した受注者が（６）、（７）に基づく確認作業に協力しない場合や、確認の際に虚偽の説明をした場合、または低入札価格調査時の説明内容と実施状況が大きく乖離している場合等には、契約違反等があったものとして指名停止等の措置を行うことがある。

１１ 低入札価格調査制度における調査対象工事の監督体制等の強化

受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合の措置として、「低入札価格調査制度」の調査対象工事となった場合は、以下に掲げる措置をとらなければならない。

① 受注者は、監督員の求めに応じて、茨城県建設工事施工適正化指針及び建設工事請負契約書に定める下請負人通知書、施工体制台帳、再下請負通知書及び施工体系図を提出しなければならない。また、書類の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。

② 受注者は、標準仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められた

ときは、受注者はこれに応じなければならない。

③　受注者は、監督員が当該工事の監督業務を行う際は、主任技術者又は監理技術者を立ち合わせなければならない。なお、監督員からその内容の説明を下請負人へも行う場合があるので、受注者は了知するとともに、下請負人に対し周知しなければならない。

１２　茨城県土木部工事成績評定要領（１件の契約金額（当初）が 500 万円を超える請負工事を対象とする。）における「創意工夫」、「社会性等」

（１）受注者は、本工事にて自主的に実施した「創意工夫」、「社会性等」に関する状況を茨城県土木部工事成績評定要領第５条第５項（別紙−６様式）に基づき提出できる。

（２）発注者は、受注者から提出のあった創意工夫等に関する実施状況の内容を検討し、評価すべき内容であれば、工事成績評定においてこれを考慮する。

１３　公共事業労務費調査に対する協力

受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工事完成後においても同様とする。

①　調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。

②　調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。

③　正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃から使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行われなければならない。

④　対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

１４　過積載の防止

工事の施工にあたっては、下記の事項を遵守すること。

①　積載重量制限を超過して工事用資材等を積み込まず、また積み込ませないこと。

②　過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

③　資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

④　さし枠装着車、物品積載装置及び突入防止装置等の不正改造をしたダンプカー及び不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。また、これらの車両を工事現場に出入りさせないこと。

⑤　過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長するような行為をしないこと。

⑥　取引関係のあるダンプカー事業者が不正行為（過積載、さし枠装着車や不正表示車等の使用）を行っている場合には、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

⑦　「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第１２条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。

⑧　下請契約の相手方や資材納入業者の選定にあたっては、交通安全に対する配慮に欠ける者やダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

１５　隣接工事との共通仮設費の調整

本工事を　　工事（隣接工事の工事番号及び工事名）の受注者と同一の者が落札した場合には、施工計画の内容により、共通仮設費（共通仮設費率に含まれる部分を除く。）について調整する場合がある。

１６　暴力団関係者等の排除について

①　県が発注する建設工事等の契約を履行するにあたり、暴力団又は暴力団関係者等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等（以下「暴力団等」という。）と下請契約をしてはならない。

②　県が発注する建設工事等の契約を履行するにあたり、暴力団等から資材、原材料等を購入したり、暴力団等が関与する廃棄物処理施設を使用してはならない。

③　県が発注する建設工事等において、暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否するとともに、その旨直ちに発注者等に報告し、併せて所轄の警察署に届け出ること。

１７　総合評価方式について

【共通】

（１）本工事は、総合評価方式の対象工事とする。

（２）本工事に関する若手又は女性技術者の配置計画及び登録基幹技能者の配置計画が適正と認められ評価された場合、受注者は技術資料に基づいて従業員（登録基幹技能者にあっては元請業者又は下請業者の登録基幹技能者の資格者で、元請けの監理（主任）技術者を除く者）を本工事に配置しなければならない。

（３）発注者は、工事の監督、検査にあたって、受注者の配置計画に基づく若手又は女性技術者及び登録基幹技能者の従事状況を確認するものとし、受注者は必要な資料を作成し、発注者に提出しなければならない。また、発注者から若手又は女性技術者及び登録基幹技能者の従事状況の確認を求められた場合には、受注者はこれに応じなければならない。

（４）受注者の責により計画どおりの履行が為されなかった場合は、工事成績評定点を減ずる措置を行う。工事成績評定点の減点は評価項目ごとに３点又は５点を減点する。なお、技術提案等も含めて１工事あたり複数の評価項目において減点対象がある場合は、最大８点を上限として減点する。

（５）計画に対する履行状況が、特に悪質と認められる場合等は、指名停止措置や損害賠償の請求を行うことがある。

【簡易型（施工計画）及び標準型（技術提案）の場合】

（６）本工事に関する施工計画及び技術提案（以下「技術提案等」という。）が採用され評価された場合、受注者は技術提案等に基づいて施工しなければならない。技術提案等の内容は、設計図書の当該標準案に係る記述に優先するものとし、技術提案等に基づく設計図書の変更は行わない。

（７）発注者が技術提案等を採用することにより、当該技術提案等に基づく工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。

（８）提案等については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合には、提案者に通知することなく茨城県が発注する工事に無償で使用できることとする。ただし、産業財産権等の排他的権利を有するものについてはこの限りではない。

（９）技術提案等に基づく施工を行う場合、発注者は、工事の監督及び検査にあたって、受注者の施工内容が評価した技術提案等の内容を満たしていることを確認するものとし、受注者は必要な資料を作成し、監督員に提出しなければならない。また、必要な資料の作成及び提出に要する費用は、受注者の負担とする。

（１０）技術提案等に基づく施工を行った場合に、工事の検査において、当該技術提案等を満たしていることをすべて確認できない場合は、当該技術提案等の履行に係わる部分の確認は、工事完了後においても引き続き存続するものとする。

（１１）－１【簡易型（施工計画）の場合】

受注者の責により技術提案等を満たす施工が行われない場合は、再度の施工を行うこと。また、再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は、工事成績評定点を減ずる措置を行う。

工事成績評定点の減点は５点を減点する。

（１１）－２【標準型（定量評価する技術提案）の場合】

受注者の責により技術提案等を満たす施工が行われない場合は、再度の施工を行うこと。また、再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は、

契約金額の減額、工事成績評定点を減ずる措置を行う。

① 契約金額の減額

技術提案の達成度合いに応じた評価点の再計算を行い、提案項目の不履行として落札時の評価値との差に応じた金額の減額を行う。

$(100+\alpha) / C = (100+\beta) / C'$

$C' = (100+\beta) / (100+\alpha) \times C$

C ： 当初の契約金額（円）

C’： 達成度合いに応じた契約金額（円）

α ： 当初の評価点（点）

β ： 達成度合いに応じて再計算した評価点（点）

② 工事成績評定点の減点（最大５点を減点する。）

技術提案の達成度合いに応じた評価点の再計算を行い、提案項目の不履行として落札時の評価点との差に応じた工事成績評定点の減点を行う。

減点値= $５\times(\alpha-\beta) / \gamma$

α ： 当初の評定点（点）

β ： 達成度合いに応じて再計算した評価点（点）

γ ： 技術提案に関する部分のみの当初の評価点（点）

（１１）－３【標準型（定性評価する技術提案）の場合】

受注者の責により技術提案等を満たす施工が行われない場合は、再度の施工を行うこと。また、再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額及び工事成績評定点を減ずる措置を行う。

工事成績評定点の減点は、５点を減点する。

（１２）技術提案等に対する履行状況が、特に悪質と認められる場合等は、指名停止措置や損害賠償の請求を行うことがある。

１８　現場代理人の兼務について

（１）本工事の受注者は、本工事の現場代理人が他の一つの工事の現場代理人を兼務するときは、あらかじめ書面（様式２）により届け出なければならない。この場合において、受注者は、連絡員を指名のうえ届け出るものとする。なお、兼務が可能な工事は、次の①及び②のいずれかに該当する工事とする。また、農林水産部、土木部及び企業局以外が発注する工事との兼務については、当該発注者が認める場合に限り、兼務できるものとする。

① 予定価格が 4,500 万円（消費税及び地方消費税を含む額。以下同じ）未満の 2 件までの工事に係る兼務であるとき。

② ①にかかわらず、隣接現場など、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合であって、下記のいずれかに該当するとき。ただし、工事現場から離れても発注者と直接連絡が取れることが容易になっている工事に限る。

ア　同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるとき。ただし、当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。

イ　いずれかが災害復旧工事であり、かつ工事現場が同一市町村内または工事現場間の距離が 10㎞ 程度である２件の工事に係る兼務であるとき。

（２）兼務に当たっては、現場代理人は、一方の現場に偏ることなく適切に現場を管理しなければならない。

（３）作業期間中に現場代理人が他の工事の兼務のため不在となるときは、連絡員が当該現場に常駐しなければ

ならない。

（４）兼務に係る工事について、安全管理の不徹底に起因する事故の発生、その他現場体制の不備が生じた場合は、その後の、当該受注者に係る農林水産部及び土木部並びに企業局発注工事においては原則として兼務を認めない。

１９　債務負担行為に係る契約の特記事項

（１）債務負担行為に係る契約の特則

建設工事請負契約書（茨城県建設工事執行規則（昭和 43 年 10 月１日茨城県規則第 69 号）第８条第１項に規定）第 39 条関係

各会計年度における請負代金の支払の限度額

年度　　％

年度　　％

（割合は、請負代金総額に対するもの）

（２）債務負担行為に係る契約の前払金の特則

建設工事請負契約書第 40 条関係

①前払金の算定方式

契約会計年度分＝（当該年度の出来高予定額）×（前払金の割合）

翌会計年度分　＝（当該年度の出来高予定額）×（前払金の割合）

（前払金の割合）

４割以内

②本工事においては、契約会計年度に翌会計年度分の前払金相当分を含めて支払を請求することができるものとする。

２０　成果品の電子納品について

（１）完成図（JWW 形式）、工事写真（JPEG 形式）等を収録した CD-R については、必ずウィルスチェックを行うこと。

（２）ウィルス対策ソフトは特に指定はしないが、新しいウィルスに対応できるものを導入し、常に最新の状態を保ち、最新のウィルスパターンファイルの更新を行うものとする。

（３）ウィルスチェックは、ウィルス存在の有無の確認、駆除を確実に行うために、電子媒体に格納前のハードディスク上の電子成果品、電子成果品格納後の電子媒体で、計２回行うようにすること。

（４）CD-R のレーベル面には下記の項目を直接印字すること（油性ペンによる手書きも可とする）。

記載項目	記載例
工事番号	第〇〇－〇〇－〇〇〇－〇－〇〇〇号
工事名	〇〇高校〇〇改修工事
作成年月	令和〇〇年〇〇月
発注者名	県立〇〇学校長　〇〇　〇〇
受注者名	(株)〇〇建設
ウィルスチェックに関する情報	ウィルス対策ソフト名：〇〇〇 ウィルスパターンファイル：令和〇〇年〇〇月〇〇日版 チェック年月日：令和〇〇年〇〇月〇〇日
フォーマット形式	フォーマット形式：Joliet

２１　ゴム製品等の品質確認等

（１）受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料（以下「ゴム製品等」という。）を用いる場合には、ゴム製品等に対して第三者（東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者）による品質証明書類を提出し、監督員の確認を得るものとする。

製品及び材料名（代表的なゴム製品等の例）	
防振ゴム	ディーゼルエンジン用防振ゴム ゴム製軸継手 産業機械用空気ばね 建築免震ゴム
芝保護材	スーパーガードＵ
落橋防止用ゴム	
道路資材	車止め（ガードコーン） 視線誘導標・車線分離標
弾性舗装材	ゴムチップ舗装材
建築防水資材	ゴムシート防水 ウレタン塗膜防水 ＦＲＰ防水 トーチ工法

（２）必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。

試験名計測項目	計測項目
通常状態での試験（常態試験）	硬さ、比重、引張強度、伸び
熱老化試験	熱老化試験熱老化前後での変化率（硬さ、比重、引張強度、伸び）
圧縮永久ひずみ試験	圧縮による残留歪み
製品検査	外観、寸法、性能

（３）（１）により第三者による品質証明書類を提出し監督員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

２２　週休２日制促進工事（発注者指定型）

（１）本工事は、「茨城県土木部が発注する週休２日制促進工事の実施要領」（以下、本条及び次条において「要領」という。）第５条第１項（１）に基づく発注者指定型の週休２日制促進工事である。なお、この要領は、茨城県土木部検査指導課のホームページから入手できる。

（２）受注者は、要領第２条第１項に規定する週休２日制での施工にあたり、要領第６条に基づき、予め実施工程を立て、工事着手までに監督員と協議すること。なお、完全週休２日制の場合は、年末年始休暇及び夏季休暇を従前通り確保したうえで、全ての土曜日及び日曜日を現場閉所日とし、４週８休制（月単位）の場合は、月単位で28.5%（２／７）以上の日数を現場閉所日とすること。（２／７未満または２／７を超えた現場閉所日は設定しないこと。）また、実施工程を定めた結果、契約工期内に工事を完成できないことが判明した場合、受注者は、建設工事請負契約第18条、第21条及び第23条の規定による工期の延長変更を請求することができる。

（３）受注者の都合により要領第６条に基づき設定した現場閉所日に工事等を行おうとする場合、受注者は、事前に監督員と協議のうえ振替現場閉所日を設定すること。完全週休２日制の場合は、振替現場閉所日は同一週内において設けることを原則とするが、土曜日の振替現場閉所日は翌週内に設けることも可とする。なお、ここでいう「週」については、日曜日から始まり土曜日で終わる一連の７日間の単位として取扱うこととする。４週８休制（月単位）の場合は、現場閉所日と同じ月単位の範囲内で設けることを原則とするが、月単位の最終週にあっては、翌月の第一週内に設けることも可とする。

（４）受注者は、週休２日制による施工について、下請け企業等の理解を得たうえで実施すること。

（５）受注者は、週休２日制で施工することについて、設置する工事看板において標示すること。なお、この標示に要する費用については、設計変更の対象外とする。

（６）受注者は、適宜、次の各号に掲げる書類等を監督員に対し提示し、現場閉所の実績について確認を受けるこ

と（工事完成通知書の提出日までに、全ての確認を受けること）。

①工事現場の労働者の勤務状況がわかる書類（月間・週間工程表、作業日報等）

②下請企業等の労働者については、当該工事における当該下請企業の作業期間及び内容等がわかる書類（作業日報等）

③月単位で現場閉所日の割合が把握できる書類（４週８休制（月単位）のみ、①、②に基づき現場閉所日を集計した資料等）

（７）本工事においては、予定価格の算定にあたり、下表の補正係数により、労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正しているが、４週８休制での施工を達成できなかった場合は、当該補正を解除（設計変更減）する。

また、完全週休２日制での施工が達成できた場合は、下表の補正係数により、現場管理費を補正し、請負代金を変更する。なお、詳細については「週休２日制促進工事における経費補正等基準（営繕工事編）」（茨城県土木部営繕課のホームページにて公表）による。

週休２日の種類 （現場閉所日確保率）	完全週休２日制 （100%以上）	４週８休制 （100%以上）
労務費に対する補正係数	1.02	1.02
現場管理費率に対する補正係数	1.01	―

（８）完全週休２日制に取り組んだ場合、工事成績評定について評価する。

２３　週休２日制促進工事（受注者希望型）

（１）本工事は、要領第５条第１項（２）に基づく受注者希望型の週休２日制促進工事である。

（２）週休２日制に取組む場合は、受注者の希望に基づき、要領第３条に定める完全週休２日制又は４週８休制（月単位）のいずれかの形式を受発注者協議により決定する。なお、形式決定後の変更はできないものとする。

（３）前項により、要領第２条第１項に規定する週休２日制での施工をすることとなった受注者（以下、本条において「受注者」という。）は、週休２日制での施工にあたり、要領第６条に基づき、予め実施工程を立て、工事着手までに監督員と協議すること。なお、完全週休２日制の場合は、年末年始休暇及び夏季休暇を従前通り確保したうえで、全ての土曜日及び日曜日を現場閉所日とし、４週８休制（月単位）の場合は、月単位で28.5%（２／７）の日数を現場閉所日とすること。（２／７未満または２／７を超えた現場閉所日は設定しないこと。）また、実施工程を定めた結果、契約工期内に工事を完成できないことが判明した場合、受注者は、建設工事請負契約第18条、第21条及び第23条の規定による工期の延長変更を請求することができる。

（４）受注者は、週休２日制による施工について、下請け企業等の理解を得たうえで実施すること。

（５）受注者の都合により、要領第３条に基づき設定した現場閉所日に工事等を行おうとする場合、受注者は、事前に監督員と協議のうえ振替現場閉所日を設定すること。完全週休２日制の場合は、振替現場閉所日は同一週内において設けることを原則とするが、土曜日の振替現場閉所日は翌週内に設けることも可とする。なお、ここでいう「週」については、日曜日から始まり土曜日で終わる一連の７日間の単位として取扱うこととする。４週８休制（月単位）の場合は、現場閉所日と同じ月単位の範囲内で設けることを原則とするが、月単位の最終週にあっては、翌月の第一週内に設けることも可とする。

（６）受注者は、週休２日制で施工することについて、設置する工事看板において標示すること。なお、この標示に要する費用については、設計変更の対象外とする。

（７）受注者は、適宜、次の各号に掲げる書類等を監督員に対し提示し、現場閉所の実績について確認を受けること（工事完成通知書の提出日までに、全ての確認を受けること）。

①工事現場の労働者の勤務状況がわかる書類（月間・週間工程表、作業日報等）

②下請企業等の労働者については、当該工事における当該下請企業の作業期間及び内容等がわかる書類（作業日報等）

③月単位で現場閉所日の割合が把握できる書類（４週８休制（月単位）のみ、①、②に基づき現場閉所日を集計した資料等）

（８）発注者は、現場閉所日確保率に応じた下表の補正係数により、労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）及び現場管理費を補正し、請負代金額を変更する。なお、詳細については「週休２日制促進工事における経費補正等基準（営繕工事編）」（茨城県土木部営繕課のホームページにて公表）による。

週休２日の種類 （現場閉所日確保率）	完全週休２日制 （100%以上）	４週８休制 （100%以上）
労務費に対する補正係数	1.02	1.02
現場管理費率に対する補正係数	1.01	―

（９）完全週休２日制に取り組んだ場合、工事成績評定について評価する。

２４　快適トイレ普及促進工事

（１）本工事は、「茨城県土木部が発注する快適トイレ普及促進工事の実施要領」（以下、本条において「要領」という。）に基づく快適トイレ普及促進工事である。なお、この要領は、茨城県土木部検査指導課のホームページから入手できる。

（２）受注者は、快適トイレの設置を希望する場合は、以下の①～⑪の仕様を満たすものを現場毎に設置基数の必要性を協議の上~~１基~~（男女が現場で働く場合は、男女別~~で各１基~~）設置するものとする。なお、⑫～⑰の仕様については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

⑴ 快適トイレに求める標準仕様【必須】

① 洋式（洋風）便器
② 水洗及び簡易水洗（し尿処理装置付きを含む）
③ 臭い逆流防止機能
④ 容易に開かない施錠機能
⑤ 照明設備
⑥ 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を 5kg 以上とする）

⑵ 快適トイレとして活用するために付属品として備えるもの【必須】

⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ 入口の目隠しの設置
（男女別トイレ間も含め周囲から入口が直接見えないような配置等）
⑨ サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
⑩ 鏡と手洗器
⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

⑶ 推奨する仕様、付属品【任意】

⑫ 室内寸法 900×900㎜ 以上（面積ではない）
⑬ 擬音装置（機能を含む）
⑭ 着替え台
⑮ 臭気対策機能の多重化
⑯ 室内温度の調整が可能な設備
⑰ 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場等）

（３）受注者は、快適トイレの設置を希望する場合は、設置を予定する快適トイレが第２項の①～⑪の仕様を満たすことを示す資料（カタログ等）を添付のうえ、監督員と設置について協議するものとする。

（４）快適トイレの費用については、当初発注時には積算計上していないが、協議により設置が決定した場合は、設計変更するものとし、「土木工事等建設資材単価表」に基づく費用と従来型トイレ（10,000 円／基・月）との差額について、57,000 円／基・月を上限に共通仮設費に積上計上する。

（５）受注者は、快適トイレを設置した期間の分かる工事日誌等の設計変更に必要な内容を確認できる資料を監督員に提出すること。

（６）工事成績評定においては、快適トイレ設置を通じた現場環境改善に向けた優れた取組について評価する。
（７）その他詳細については、要領を参照すること。

２５　専任を要する工事（特定 JV を除く。）における主任技術者の兼務

（１）本工事の主任技術者は、建設業法施行令第 27 条第２項に該当する場合、他の工事の主任技術者を兼務することができる。契約後に他の工事の主任技術者を兼務するときは、速やかに「主任技術者の兼務届」（様式３）により届け出なければならない。

（２）前項の建設業法施行令第 27 条第２項に該当する場合とは、下記のすべてに該当するものとする。

① 兼務する工事のうちいずれかが災害復旧工事であり、かつ工事現場が同一市町村内または工事現場間の距離が 10㎞ 程度であること

② 兼務するいずれの工事においても監理技術者ではないこと

③ 建設業法に規定する経営業務の管理責任者等及び営業所技術者等でないこと

④ 本工事、兼務する工事又は他の工事の現場代理人でないこと

（３）兼務にあたっては、主任技術者は、一方の現場に偏ることなく適切に技術上の指導監督の職務を行わなければならない。

２６　情報共有システム対象工事

（１）本工事は、「営繕工事における情報共有システム実施要領」（令和７年４月　茨城県土木部営繕課）（本条及び次条において「要領」という。）第３条第１項に基づく情報共有システムの対象工事である。

（２）実施にあたっては、要領に基づくものとする。この要領は、茨城県土木部営繕課のホームページから入手できる。

（３）活用する情報共有システムは、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 2019 年版 営繕工事編」（以下「機能要求」という。）を満たすシステムから受発注者協議により決定する。使用するシステムの決定については、機能要求を満たすシステムから受発注者協議により決定する。

（４）情報共有システムで対象とする工事帳票は、要領 別紙１ 情報共有システム対象書類一覧表のとおりとする。なお、別紙１の取扱いを変更する場合は、受発注者協議により決定するものとする。

（５）やむを得ない理由があると認められた場合は、受発注者協議により対象工事から除外することができるものとする。

２７　建設キャリアアップシステム活用工事

(1)本工事は、「建設キャリアアップシステム活用工事試行要領」(茨城県土木部)に基づく受注者希望型の工事である。

(2)建設キャリアアップシステム活用工事の実施は、受注者の希望に基づき受発注者協議により決定する。受注者は、契約の締結後、CCUS 活用の希望の有無を工事打合せ簿により発注者と協議すること。

(3)(2)の規定に基づき建設キャリアアップシステム活用工事の実施が決定した場合は、「建設キャリアアップシステム活用工事試行要領」(茨城県土木部)に基づき行うものとする。なお、この要領は、茨城県土木部検査指導課のホームページから入手できる。

２８　遠隔臨場対象工事

（１）本工事は、「茨城県営繕工事の建設現場における遠隔臨場に関する実施要領」（令和６年４月　茨城県土木部営繕課（以下、本条及び次条において「要領」という。））に基づく遠隔臨場の対象工事である。

（２）本工事では、原則として遠隔臨場を活用するものとし、要領に基づき行うものとする。要領は、茨城県土木部営繕課のホームページから入手できる。

（３）遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）やWeb 会議システム等は受注者が手配するものとし、詳細については、要領に基づき、監督員と協議し決定するものとする。

（４）遠隔臨場に係る費用は、全額を共通仮設費の積上げ計上により設計変更を行う。（ただし、現場管理費、一般管理費等の対象外）なお、従来の立会・確認に要する費用は、共通仮設費等として率計上されているため、遠隔臨場にあたっては、従来の費用から追加で必要となる最低限の費用を計上するものとする。

２９　余裕期間の設定

（１）本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。

（２）余裕期間は、本工事の契約日の翌日から、工期の始期日の前日までの期間とする。

（３）コリンズ（CORINS）に登録する工期、技術者等の従事期間は、契約工期を基本とし、前項の余裕期間は含めないこと。

（４）第２項の余裕期間における現場代理人等の取り扱いは、以下のとおりとする。

① 現場代理人、主任（監理）技術者等の配置は要しない。

② 現場に搬入しない資材等の準備を受注者の責において行うことは可能とするが、現場への資材搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

３０　労災補償に必要な法定外の保険契約

受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成 17 年法律第 18 号）に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するために保険（法定外の労災保険）へ加入すること。

３１　墜落制止用器具の着用について

労働安全衛生法施行令第 13 条第３項第 28 号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」（平成 31 年１月 25 日厚生労働省告示第 11 号）による墜落制止用器具（フルハーネス型墜落制止用器具、腰ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等）とする。

３２　工事写真の撮影及び整理について

本工事の写真の撮影及び整理は、「営繕工事写真撮影要領」（令和元年６月 11 日　茨城県土木部営繕課作成（以下、本条において「要領」という。））による。この要領は、茨城県土木部営繕課のホームページから入手できる。

３３　デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

（１）本工事の写真の撮影及び整理にあたり、電子小黒板の使用を希望する場合は、工事打合せ書等により協議し、使用する機器・ソフトウェア等について監督員の承諾を得ること。

（２）電子小黒板の使用については、「営繕工事における小黒板情報電子化の運用について」（令和５年４月１日　茨城県土木部営繕課（以下、本条において「運用」という。））による。この運用は、茨城県土木部営繕課のホームページから入手できる。

３４　共通費実態調査への協力

本工事は、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者における工事費積算のより一層の適正化を図ることを目的とした「共通費実態調査」の対象工事である。なお、調査票は、以下に掲載している。

※URL：https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr2_000015.html

３５　舗装版の切断時に発生する排水の適正な処理について

（１）舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収すること。

（２）回収された排水については、法令等に基づき適正に処理すること。

（３）必要経費（処分費、運搬費）については当初、予定価格の算定に当たり計上していないが、当該排水は建設資材廃棄物に該当するため、適正な処理方法について選定し、監督員と協議すること。なお、濁水の処分費、運搬費については、設計変更の対象とする。

（４）「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）

が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

（５）受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

３６　猛暑による作業不能日数の工期への加算

本工事は、猛暑による作業不能日数を工期に加算している。

①　猛暑による作業不能日数：10 日間

②　気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数が①で見込んでいた日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

３７　中間検査について

本工事は、「茨城県土木部建設工事検査要領」に基づく中間検査の対象工事である。実施回数及び時期は次のとおりとする。ただし、工事進捗に応じ、別途監督員から指示する場合はこの限りではない。

・実施回数及び時期は監督員からの指示による。

様式１

建設発生土搬出のお知らせ

年　　月　　日

殿

会　　社　　名：
現 場 代 理 人 名：

下記のとおり、貴市町村内への受入れ先に建設発生土を搬出いたしますので、お知らせいたします。

工　　事　　件　　名	
工　　事　　場　　所	
工　　事　　概　　要	
工 事 発 注 機 関 名	
工事監督職員又は担当者名	
連　　絡　　先	
工 事 受 注 者 名	
担 当 者 名 ・ 連 絡 先	
建 設 発 生 土 の 運 搬 業 者	
建設発生土の受入先名等	
住　　所	
建 設 発 生 土 の 運 搬 経 路	（別添図面のとおり）
建 設 発 生 土 の 搬 出 時 期	
建設発生土の土質・土量	土質：　　土量：　　m^3

本様式は、建設発生土を 100 m^3以上搬出する場合用いる。

※　添付書類：兼務する工事に係る位置図、工程表

年　　月　　日

現場代理人の兼務届け

県立〇〇学校長　殿

受注者名

工　事　名		
工 事 場 所		
工　　期		
請 負 金 額		
工 事 概 要		
現 場 代 理 人	氏名	連絡先
連　絡　員	氏名	連絡先
	氏名	連絡先

上記工事の現場代理人は、下記工事の現場代理人と兼務します。
なお、両工事の施工にあたっては、関係法令等を遵守し、安全管理等に留意します。

工　事　名		
工 事 場 所		
工　　期		
請 負 金 額		
工 事 概 要		
発 注 機 関		
監督員職氏名		
連　絡　員	氏名	連絡先
	氏名	連絡先

様式３

年　　月　　日

主任技術者の兼務届

県立〇〇学校長　殿

届出者名

工　　事　　名		
工　事　場　所		
工　　期		
請　負　金　額		
工　事　概　要		
主　任　技　術　者	氏名	連絡先

上記工事の主任技術者は、下記工事の主任技術者と兼務します。

届出を行うに際し、該当する主任技術者が下記の条件を満たしていること、兼務について発注機関から承認を得ていることを誓約します。

（１）兼務する工事のうち、いずれかが災害復旧工事であり、かつ工事現場が同一市町村内であること

（２）兼務するいずれの工事においても監理技術者ではないこと

（３）建設業法に規定する経営業務の管理責任者等及び営業所技術者等でないこと

（４）本工事、兼務する工事又は他の工事の現場代理人でないこと

工　　事　　名		
工　事　場　所		
工　　期		
請　負　金　額		
工　事　概　要		
発　注　機　関		連絡先
監　督　員　職　氏　名		

注１）届出者名は、契約前に提出する場合には入札参加者名を、契約後に提出する場合には受注者名を記載すること

注２）契約前に提出する場合、工期の欄には想定される工期を、請負金額の欄には予定価格を記載すること

注３）兼務する工事に係る位置図、工程表を合わせて提出すること

注４）兼務する工事件数が２件より多い場合には適宜行を追加して記載すること