様式第４号

工　事　起　工　~~(変　更)~~　概　要　書

執行年度	工事名	県立竜ケ崎第一高等学校照明設備改修工事		
令和8年度	工事場所	龍ケ崎市平畑248	工事番号	第　　号

設計~~(変更)~~概要	施工方法	請負	保証期間	2 年間
照明設備改修工事　1式	原契約年月日	年　月　日		
	工期	年　月　日から 令和9 年　3 月　30 日まで		
	変更後工期	年　月　日から　□ 変更なし 日間　□ 延期　日間 年　月　日まで　□ 短縮　日間		
	受注者	住所 商号又は名称 代表者名		

施設概要			
	建物名称	管理・教室棟	多目的学習室
	構造	RC 造	RC 造
	階数	4 階建	2 階建
	建築面積	ー　㎡	ー　㎡
	延べ面積	4,115 ㎡	494 ㎡

施設概要			
	建物名称	給食室	
	構造	S 造	造
	階数	1 階建	階建
	建築面積	ー　㎡	㎡
	延べ面積	165 ㎡	㎡

費目	起工	第１回変更	第２回変更	増減（△）
工事に付する額又は請負額				
工事価格				
消費税相当額 (10%)				
請負決定額				

変更理由

変更請負工事算定基準

$$\text{変更工事価格} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$$

変更積算工事価格		請負比率		変更工事価格
	×		=	

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
請負に付する額	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
(1)管理・教室棟	1	式		
(2)多目的学習室・給食室	1	式		
(3)廃棄物処理	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

(1)管理・教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	1	式		
計				

(2)多目的学習室・給食室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
照明設備	1	式		
計				

(3)廃棄物処理

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
廃棄物処理	1	式		
計				

電気設備工事　中科目別内訳

(1)管理・教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

(2)多目的学習室・給食室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明設備	照明設備	1	式		
計					

(3)廃棄物処理

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
廃棄物処理	廃棄物処理	1	式		
計					

(1)管理・教室棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 図示A 【管理・教室棟】		18	台			
照明器具 図示B 【管理・教室棟】		44	台			
照明器具 図示C 【管理・教室棟】		30	台			
照明器具 図示C1 【管理・教室棟】		7	台			
照明器具 図示C2 【管理・教室棟】		7	台			
照明器具 図示D 【管理・教室棟】		1	台			
照明器具 図示E 【管理・教室棟】		2	台			
照明器具 図示F 【管理・教室棟】		8	台			
照明器具 図示G 【管理・教室棟】		1	台			
照明器具 図示H 【管理・教室棟】		1	台			
照明器具 図示I 【管理・教室棟】		189	台			
調光ｽｲｯﾁ 【管理・教室棟】		1	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m			
撤去工事	【管理・教室棟】	1	式			
計						

(2)多目的学習室・給食室	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 図示A1【多目的学習室・給食室】		18	台			
照明器具 図示A2【多目的学習室・給食室】		33	台			
照明器具 図示B【多目的学習室・給食室】		30	台			
照明器具 図示C【多目的学習室・給食室】		1	台			
照明器具 図示D【多目的学習室・給食室】		1	台			
照明器具 図示E【多目的学習室・給食室】		1	台			
照明器具 図示F【多目的学習室・給食室】		7	台			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	57	m			
撤去工事	【多目的学習室・給食室】	1	式			
計						

(3)廃棄物処理	廃棄物処理			廃棄物処理		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処理		1	式			
収集運搬費	4t　ｺﾝﾃﾅ車　6～8m3 片道距離概ね25km	1	台			
計						

(1)管理・教室棟	照明設備				照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	【管理・教室棟】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	207	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	44	個			
照明器具 図示C　撤去	埋込形　FL 40W ×1 再使用しない	44	個			
照明器具 図示D　撤去	露出形　FL 10W ×1 再使用しない	1	個			
照明器具 図示E　撤去	埋込灯　再使用しない	2	個			
照明器具 図示F　撤去	埋込灯　再使用しない	8	個			
照明器具 図示G　撤去	埋込灯　再使用しない	1	個			
照明器具 図示H　撤去	露出形　FL 20W ×5 再使用しない	1	個			
調光ｽｲｯﾁ撤去 (再使用しない)	取付枠・ﾌﾟﾚｰﾄ共	1	個			
計						

(2)多目的学習室・給食室	照明設備				照明設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	【多目的学習室・給食室】	1	式			
照明器具 図示A　撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	51	個			
照明器具 図示B　撤去	露出形　　FL 40W　×1 再使用しない	30	個			
照明器具 図示C　撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　　再使用しない	1	個			
照明器具 図示D　撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　　再使用しない	1	個			
照明器具 図示E　撤去	埋込灯　　再使用しない	1	個			
照明器具 図示F　撤去	埋込灯　　再使用しない	7	個			
計						

(3)廃棄物処理	廃棄物処理			廃棄物処理		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処理		1	式			
混合廃棄物処分費		1,766	kg			
廃蛍光管等		161	kg			
計						