様式第４号

工　事　起　工　~~（変　更）~~　概　要　書

執行年度	工事名	県立日立商業高等学校照明設備改修工事		
令和8年度	工事場所	日立市久慈町6-20-1	工事番号	第　　号

設計~~（変更）~~概要

照明設備改修工事　　1式

施工方法	請負			保証期間	2 年間	
原契約年月日	年　月　日					
工期	年　月　日から 令和9 年　3 月　30 日まで					
変更後工期	年　月　日から　□ 変更なし 日間　□ 延期　日間 年　月　日まで　□ 短縮　日間					
受注者	住所 商号又は名称 代表者名					
費目	起工	第１回変更	第２回変更	増減（△）		
工事に付する額又は請負額						
工事価格						
消費税相当額(10%)						
請負決定額						

施設概要			
	建物名称	管理・普通教室棟	ホール・特別教室棟
	構造	RC 造	RC 造
	階数	4 階建	3 階建
	建築面積	ー　㎡	ー　㎡
	延べ面積	ー　㎡	ー　㎡

施設概要			
	建物名称	体育館	
	構造	S、RC 造	造
	階数	3 階建	階建
	建築面積	ー　㎡	㎡
	延べ面積	ー　㎡	㎡

変更理由

変更請負工事算定基準

$$\text{変更工事価格} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$$

変更積算工事価格		請負比率		変更工事価格
	×		=	

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
請負に付する額	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
特別教室棟	1	式		
管理・普通教室棟	1	式		
体育館	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

特別教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式		
電灯設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

管理・普通教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

体育館

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式		
電灯設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

特別教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
電灯設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

管理・普通教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

体育館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
電灯設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

特別教室棟		直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
直接仮設 【特棟４階】 【多目的室・総合実践室・視聴覚・音楽室】	内部改修用足場 運搬費含む 設置期間	325	㎡			
床養生 石・ﾀｲﾙ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ・専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆﾔ等による養生	325	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	325	㎡			
計						

特別教室棟		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS3　-4 -48　LN	37	個			
LED照明器具	LSS10　-4 -48　LN	306	個			
LED照明器具	LRS8　-4 -26　LN	16	個			
LED照明器具	LSS13　-4 -29　LN	8	個			
LED照明器具	LRS3　-4 -65　LN	20	個			
LED照明器具	LSS1　-4 -30　LN	45	個			
LED照明器具	LRS1　- -08　LN	72	個			
LED照明器具（ケ）	埋込XFX830VEN　LE2　相当品	12	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP　-2 -13　LN	1	個			
計						

特別教室棟		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W ×2 再使用しない	20	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	161	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W ×1 再使用しない	16	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W ×2 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W ×2 再使用しない	14	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	145	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W ×3 再使用しない	20	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	45	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再使用しない	60	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 110W ×2 再使用しない	12	個			
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再使用しない	12	個			
計						

特別教室棟		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安定型混合廃棄物	処分費	997	kg			
廃蛍光管等廃棄物	処分費	126	kg			
計						

管理・普通教室棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS3　-4 -48　LN	139	個			
LED照明器具	LSS10　-4 -48　LN	109	個			
LED照明器具	LRS8　-4 -26　LN	42	個			
LED照明器具	LSS7　-4 -56　LN	288	個			
LED照明器具	LRS3　-4 -65　LN	4	個			
LED照明器具	LSS10　-4 -30　LN	1	個			
LED照明器具	LSS10　-2 -30　LN	3	個			
LED照明器具 （ス）	NNF82600KLT9　相当品	50	個			
LED照明器具 （セ）	LGW51705WCF1　相当品	10	個			
非常用 LED照明器具	K1-LSS9　-4 -48 LN	1	個			
LED照明器具 （タ）	NNF45650JLT9　相当品	23	個			
LED照明器具 （チ）	XND0690JL　LN　相当品	3	個			
計						

管理・普通教室棟　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W ×5 再使用しない	23	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	394	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W ×2 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W ×2 再使用しない	139	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W ×3 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W ×1 再使用しない	42	個			
HID灯器具 撤去	投光器　400W以下 再使用しない	5	個			
白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再使用しない	50	個			
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	5	個			
白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再使用しない	3	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	1	個			
計						

管理・普通教室棟　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安定型混合廃棄物	処分費	1,500	kg			
廃蛍光管等廃棄物	処分費	164	kg			
計						

体育館		直接仮設工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 【体育館(ｱﾘｰﾅ)】	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ(内部仕上足場共) 運搬費含む 設置期間：30日間	1,220	㎡			
床養生 石・ﾀｲﾙ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ・専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆﾔ等による養生	1,220	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1,220	㎡			
計						

体育館		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	LSS10　-4 -48　LN	16	個			
LED照明器具	LSR2M　-　-200　LN	6	個			
LED照明器具	LSR2W　-　-200　LN	56	個			
LED誘導灯　B級	ガード付	1	個			
計						

体育館		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×2 再使用しない	16	個			
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	6	個			
HID灯器具 撤去	投光器　400W以下 再使用しない	56	個			
誘導灯 撤去	BL、BH 再利用しない	1	個			
灯具昇降装置 撤去	昇降装置、滑車、ﾜｲﾔｰ等を含む。	56	台			
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ制御盤 内部機器　撤去		1	式			
計						

体育館　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安定型混合廃棄物	処分費	510	kg			
廃蛍光管等廃棄物	処分費	19	kg			
収集運搬費	4t　ｺﾝﾃﾅ車　6～8m3 片道距離概ね25km	1	台			
収集運搬費	2・3t ﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km	1	台			
計						